

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
第一章 楼地面工程							
1	B1-1	灰土垫层 3:7垫层	10m3	1115.92	373.2	731.85	10.87
2	B1-2	三合土或四合土 垫层	10m3	1476.79	593.64	867.59	15.56
3	B1-3	砂 垫层	10m3	916.55	214.44	698.16	3.95
4	B1-4	砂石垫层 人工级配	10m3	1357.88	369.54	982.41	5.93
5	B1-5	砂石垫层 天然级配	10m3	1053.97	308.34	739.7	5.93
6	B1-6	毛石 干铺垫层	10m3	1118.15	393.48	717.51	7.16
7	B1-7	毛石 灌浆垫层	10m3	1586.77	595.5	937.61	53.66
8	B1-8	碎砖 干铺垫层	10m3	837.3	359.4	471.48	6.42
9	B1-9	碎砖 灌浆垫层	10m3	1188.91	506.22	645.97	36.72
10	B1-10	砾(碎)石 干铺垫层	10m3	1268.06	309.24	952.4	6.42
11	B1-11	砾(碎)石 灌浆垫层	10m3	1607.02	375.06	1184.85	47.11
12	B1-12	砾(碎)石 灌沥青垫层	10m3	4380.91	669.12	3698.45	13.34
13	B1-13	原土夯砾石 垫层	100m2	609.64	254.04	355.6	
14	B1-14	炉渣 干铺垫层	10m3	807.55	176.28	631.27	
15	B1-15	炉渣水泥石灰拌合垫层	10m3	1932.12	608.82	1323.3	
16	B1-16	炉渣石灰拌合垫层	10m3	1512.57	608.82	903.75	
17	B1-17	混凝土 垫层`C10碎40t30 X	10m3	2390.72	563.76	1667.3	159.66
18	B1-18	炉(矿)渣混凝土 垫层	10m3	2164.37	417.84	1585.4	161.13
19	B1-19	水泥砂浆找平层 砵或硬基层上 ~厚度20mm	100m2	843.23	358.98	454.82	29.43
20	B1-20	水泥砂浆找平层 填充材料上 ~厚度20mm	100m2	913.49	368.16	508.97	36.36
21	B1-21	水泥砂浆找平层 厚度每增减5mm	100m2	174.99	64.86	102.34	7.79

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
22	B1-22	沥青砂浆找平层 砼或硬基层上 ~厚度20mm	100m2	3549.69	721.62	2828.07	
23	B1-23	沥青砂浆找平层 填充材料上 ~厚度20mm	100m2	4342.06	728.52	3613.54	
24	B1-24	沥青砂浆找平层 厚度每增减5mm	100m2	923.41	235.14	688.27	
25	B1-25	细石混凝土找平层 ~厚度30mm^C20碎15t30 X	100m2	1070.5	373.68	649.32	47.5
26	B1-26	细石混凝土找平层 厚度每增减5mm^C20碎15t30 X	100m2	173.74	64.86	100.96	7.92
27	B1-27	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	100m2	1167.03	472.62	664.98	29.43
28	B1-28	水泥砂浆 楼梯面 厚20mm	100m2	2764.23	1823.76	901.51	38.96
29	B1-29	水泥砂浆 台阶面 厚20mm	100m2	2321.22	1292.7	985.23	43.29
30	B1-30	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹(厚5mm)	100m2	612.29	346.56	257.94	7.79
31	B1-31	水泥砂浆 踢脚板(底12mm面8mm)	100m	302.07	230.1	67.64	4.33
32	B1-32	80mm厚细石混凝土面层^C20碎15t30 X	100m2	3420.92	1369.56	1916.9	134.46
33	B1-33	自流平楼地面	100m2	1250.62	479.52	771.1	
34	B1-34	环氧地坪四遍	100m2	3779.48	239.28	3465.58	74.62
35	B1-35	环氧地坪每增减一遍	100m2	505.52	18.42	455.12	31.98
36	B1-36	防静电地坪	100m2	3629.59	317.52	3242.78	69.29
37	B1-37	水磨石楼地面 不嵌条 ~厚度30mm	100m2	4255.22	2168.46	1822.02	264.74
38	B1-38	水磨石楼地面 嵌条 ~厚度30mm	100m2	4799.01	2598.3	1935.97	264.74
39	B1-39	水磨石楼地面 分格调色 ~厚度30mm	100m2	5267.24	2765.82	2236.68	264.74
40	B1-40	水磨石楼地面 彩色镜面 ~厚度30mm	100m2	8264.11	4272.48	3331.72	659.91
41	B1-41	水磨石踢脚板 底15mm面10mm	100m	1488.2	1271.1	211.91	5.19
42	B1-42	水磨石楼梯 底18mm面12mm不分色	100m2	10608.97	8362.74	2182.17	64.06
43	B1-43	水磨石楼梯 底18mm面12mm分色	100m2	11562.98	8906.7	2592.22	64.06

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
44	B1-44	水磨石台阶面 12mm底18mm	100m ²	10634. 9	8238. 06	2327. 58	69. 26
45	B1-45	水磨石 厚度每增减5mm	100m ²	356. 94	75. 96	273. 19	7. 79
46	B1-46	水泥绿豆砂浆 地面~厚15mm	100m ²	1589. 75	825. 12	742. 99	21. 64
47	B1-47	水泥绿豆砂浆 楼梯 底20mm面15mm	100m ²	4879. 01	3219. 54	1591. 95	67. 52
48	B1-49	剁假石水泥豆石浆 地面	100m ²	5084. 28	4141. 8	903. 52	38. 96
49	B1-50	剁假石水泥豆石浆 台阶	100m ²	7255. 46	5752. 5	1440. 63	62. 33
50	B1-51	菱苦土地面 底15mm面10mm	100m ²	3668. 19	928. 68	2739. 51	
51	B1-52	楼地面嵌金属分隔条 水磨石、铜嵌条 2×12	100m	1331. 7	36. 84	1294. 86	
52	B1-53	楼地面嵌金属分隔条 水磨石、铜嵌条 1. 5×12	100m	1146. 2	36. 84	1109. 36	
53	B1-54	楼地面嵌金属分隔条 块料地面铜分隔条 3×12	100m	1316. 54	41. 4	1275. 14	
54	B1-55	楼地面嵌金属分隔条 块料地面铜分隔条 T型5×10	100m	1952. 54	41. 4	1911. 14	
55	B1-56	楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 4×6	100m	1745. 36	266. 94	1478. 42	
56	B1-57	楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 4×10	100m	2784. 64	340. 56	2444. 08	
57	B1-58	楼梯、台阶踏步防滑条 青铜板(直角) 5×50	100m	5139. 96	340. 56	4799. 4	
58	B1-59	楼梯、台阶踏步防滑条 青铜板(直角) 4×50	100m	5139. 96	340. 56	4799. 4	
59	B1-60	楼梯、台阶踏步防滑条 铸铜条板 6×110	100m	1559. 1	257. 7	1301. 4	
60	B1-61	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	1493. 14	105. 84	1387. 3	
61	B1-62	楼梯、台阶踏步防滑条 缸砖	100m	1112. 51	195. 12	917. 39	
62	B1-63	金刚砂金属型耐磨地坪 楼地面	100m ²	5409. 53	700. 86	4679. 24	29. 43
63	B1-64	金刚砂金属型耐磨地坪 楼梯面	100m ²	7044. 99	1714. 26	5291. 77	38. 96
64	B1-65	金刚砂金属型耐磨地坪 台阶面	100m ²	6839. 79	1316. 16	5480. 34	43. 29
65	B1-66	12mm厚聚氨酯 球场面层	100m ²	17907. 69	358. 98	17476. 37	72. 34

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
66	B1-67	5mm厚弹性纯PU 球场地面	100m ²	14900.54	318.9	14581.64	
67	B1-68	无砂面层 ~厚20mm	100m ²	1721.08	502.98	1188.67	29.43
68	B1-69	无砂面层 厚度每增减5mm	100m ²	348.65	69.48	270.51	8.66
69	B1-70	大理石楼地面 周长3200mm以内 单色	100m ²	12427.66	1145.88	11217.66	64.12
70	B1-71	大理石楼地面 周长3200mm以内 多色	100m ²	12478.3	1196.52	11217.66	64.12
71	B1-72	大理石楼地面 周长3200mm以外 单色	100m ²	12473.68	1191.9	11217.66	64.12
72	B1-73	大理石楼地面 周长3200mm以外 多色	100m ²	12515.14	1233.36	11217.66	64.12
73	B1-74	大理石楼地面 拼花	100m ²	62719.16	1399.02	61275.12	45.02
74	B1-75	大理石楼地面 点缀	10个	436.06	127.5	306.65	1.91
75	B1-76	大理石楼地面 碎拼大理石	100m ²	3007.91	1440.42	1529.4	38.09
76	B1-77	大理石楼地面 干粉型粘结剂	100m ²	14398.64	1144.5	13224.71	29.43
77	B1-78	汉白玉楼地面 干粉型粘结剂	100m ²	30412.64	1144.5	29238.71	29.43
78	B1-79	汉白玉楼地面 水泥砂浆	100m ²	28224.31	1098.06	27096.82	29.43
79	B1-80	大理石 楼梯 水泥砂浆	100m ²	18788.06	2968.26	15700.73	119.07
80	B1-81	大理石 楼梯 粘结剂	100m ²	18978.9	2825.64	16074.01	79.25
81	B1-82	大理石 弧形楼梯	100m ²	22582.63	3561.96	18842.01	178.66
82	B1-83	大理石 台阶 水泥砂浆	100m ²	19480.7	2351.64	17007.52	121.54
83	B1-84	大理石 台阶 粘结剂	100m ²	19673.32	2185.92	17410.88	76.52
84	B1-85	大理石 弧形台阶	100m ²	27272.12	3290.4	23811.42	170.3
85	B1-86	大理石 零星项目 水泥砂浆	100m ²	14042.62	2305.62	11621.15	115.85
86	B1-87	大理石 零星项目 粘结剂	100m ²	13939.25	2208.96	11643.88	86.41
87	B1-88	大理石 零星项目 碎拼 水泥砂浆	100m ²	4231.95	2646.6	1551.59	33.76

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
88	B1-89	大理石 直线形踢脚线 水泥砂浆	100m2	12995.12	2038.68	10918.29	38.15
89	B1-90	大理石 直线形踢脚线 粘结剂	100m2	13240.42	1928.22	11293.1	19.1
90	B1-91	大理石 弧形踢脚线 水泥砂浆	100m2	18398.84	2342.4	16018.29	38.15
91	B1-92	大理石 弧形踢脚线 粘结剂	100m2	18630.34	2218.14	16393.1	19.1
92	B1-93	大理石 成品踢脚线 水泥砂浆	100m	3517.54	373.68	3140.4	3.46
93	B1-94	大理石 成品踢脚线 粘贴剂	100m	3504.57	355.26	3149.31	
94	B1-95	大理石 波打线(嵌边)	100m2	12752.91	1260.96	11427.83	64.12
95	B1-96	花岗岩楼地面 周长3200mm以内 单色	100m2	20821.13	1164.3	19588.96	67.87
96	B1-97	花岗岩楼地面 周长3200mm以内 多色	100m2	20862.53	1205.7	19588.96	67.87
97	B1-98	花岗岩楼地面 周长3200mm以外 单色	100m2	20862.53	1205.7	19588.96	67.87
98	B1-99	花岗岩楼地面 周长3200mm以外 多色	100m2	20903.99	1247.16	19588.96	67.87
99	B1-100	花岗岩楼地面 拼花	100m2	72892.78	1472.64	71375.12	45.02
100	B1-101	花岗岩楼地面 点缀	10个	540.59	1293	4090	22.9
101	B1-102	花岗岩楼地面 碎拼	100m2	5849.21	1514.04	4297.08	38.09
102	B1-103	花岗岩 楼梯 水泥砂浆	100m2	30764.09	3032.7	27596.4	134.99
103	B1-104	花岗岩 楼梯 粘结剂	100m2	30941.07	2876.22	27969.68	95.17
104	B1-105	花岗岩 台阶 水泥砂浆	100m2	32634.87	2577.12	29902.56	155.19
105	B1-106	花岗岩 台阶 粘结剂	100m2	32735.52	2319.42	30305.92	110.18
106	B1-107	花岗岩 弧形台阶	100m2	45689.73	3607.98	41864.26	217.49
107	B1-108	花岗岩 零星项目 水泥砂浆	100m2	22838.53	2360.82	20344.47	133.24
108	B1-109	花岗岩 零星项目 粘结剂	100m2	22730.61	2259.6	20367.2	103.81
109	B1-110	花岗岩 零星项目 碎拼 水泥砂浆	100m2	7351.89	2710.56	4607.57	33.76

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
110	B1-111	花岗岩 直线形踢脚线 水泥砂浆	100m2	21446.77	2121.54	19283.33	41.9
111	B1-112	花岗岩 直线形踢脚线 粘结剂	100m2	21692.07	2011.08	19658.14	22.85
112	B1-113	花岗岩 弧形踢脚线 水泥砂浆	100m2	26864.29	2439.06	24383.33	41.9
113	B1-114	花岗岩 弧形踢脚线 粘贴剂	100m2	27095.79	2314.8	24758.14	22.85
114	B1-115	花岗岩 成品踢脚线 水泥砂浆	100m	4552.24	388.38	4160.4	3.46
115	B1-116	花岗岩 成品踢脚线 粘贴剂	100m	4538.85	369.54	4169.31	
116	B1-117	花岗岩 波打线(嵌边)	100m2	21358.26	1329.96	19964.18	64.12
117	B1-118	石材底面刷养护液 光面石材 花岗岩 深色	100m2	293.7	230.1	63.6	
118	B1-119	石材底面刷养护液 光面石材 花岗岩 浅色	100m2	296.1	230.1	66	
119	B1-120	石材底面刷养护液 光面石材 大理石 深色	100m2	312.6	230.1	82.5	
120	B1-121	石材底面刷养护液 光面石材 大理石 浅色	100m2	321.9	230.1	91.8	
121	B1-122	石材底面刷养护液 亚光石材 花岗岩	100m2	312.6	230.1	82.5	
122	B1-123	石材底面刷养护液 亚光石材 大理石	100m2	357	230.1	126.9	
123	B1-124	石材底面刷养护液 粗面石材 剁斧板	100m2	413.25	230.1	183.15	
124	B1-125	石材底面刷养护液 粗面石材 火烧板	100m2	380.25	230.1	150.15	
125	B1-126	石材底面刷养护液 粗面石材 蘑菇石	100m2	436.35	230.1	206.25	
126	B1-127	石材正面刷保护液 光面石材	100m2	267.6	230.1	37.5	
127	B1-128	人造大理石板 地面 水泥砂浆	100m2	12215.08	1145.88	11019.8	49.4
128	B1-129	人造大理石板 地面 粘贴剂	100m2	12345.03	1035.9	11290.03	19.1
129	B1-130	预制水磨石 楼地面 水泥砂浆	100m2	5189.19	1043.28	4116.48	29.43
130	B1-131	预制水磨石 楼地面 干粉型粘结剂	100m2	7991.15	1129.8	6839.71	21.64
131	B1-132	预制水磨石 楼梯面 水泥砂浆	100m2	8402.93	2558.28	5815.22	29.43

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
132	B1-133	预制水磨石 台阶面 水泥砂浆	100m2	8442. 17	2093. 88	6305	43. 29
133	B1-134	预制水磨石 踢脚板 水泥砂浆	100m	915. 67	265. 08	647. 99	2. 6
134	B1-135	预制水磨石 踢脚板 干粉型粘结剂	100m	1315. 66	289. 02	1024. 04	2. 6
135	B1-136	楼地面 拼碎块 水磨石	100m2	4259. 03	3244. 38	975. 69	38. 96
136	B1-137	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以内) 800	100m2	6276. 84	1486. 44	4742. 93	47. 47
137	B1-138	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以内) 1200	100m2	6095. 2	1314. 78	4732. 95	47. 47
138	B1-139	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以内) 1600	100m2	5852. 63	1216. 74	4588. 42	47. 47
139	B1-140	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以内) 2000	100m2	11970. 86	1167. 54	10755. 85	47. 47
140	B1-141	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以内) 2400	100m2	15162. 74	1284. 42	13830. 85	47. 47
141	B1-142	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以内) 3200	100m2	20505. 28	1335. 96	19121. 85	47. 47
142	B1-143	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以外) 3200	100m2	24468. 84	2075. 52	22345. 85	47. 47
143	B1-144	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以内) 600 干粉型粘结剂	100m2	7519. 05	1859. 64	5644. 69	14. 72
144	B1-145	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以内) 800 干粉型粘结剂	100m2	7696. 53	1624. 02	6057. 79	14. 72
145	B1-146	陶瓷地砖楼地面 周长在(mm以外) 600 干粉型粘结剂	100m2	7468. 05	1426. 14	6027. 19	14. 72
146	B1-147	陶瓷砖 踢脚线 水泥砂浆	100m2	3507. 12	1969. 68	1504. 07	33. 37
147	B1-148	陶瓷砖 台阶	100m2	4820. 36	2126. 1	2627. 64	66. 62
148	B1-149	陶瓷砖 楼梯	100m2	5238. 01	2738. 16	2438. 97	60. 88
149	B1-150	陶瓷砖 零星项目	100m2	5753. 57	3861. 06	1853. 57	38. 94
150	B1-151	水泥花砖楼地面 水泥砂浆	100m2	3736. 66	1007. 82	2680. 3	48. 54
151	B1-152	水泥花砖楼地面 干粉型粘结剂	100m2	6064. 77	1056. 18	4974. 77	33. 82
152	B1-153	水泥花砖台阶面 水泥砂浆	100m2	6498. 82	2190. 54	4188. 47	119. 81
153	B1-154	广场砖 拼图案	100m2	13570. 3	1642. 92	11864. 13	63. 25

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
154	B1-155	广场砖 不拼图案	100m2	13409.2	1481.82	11864.13	63.25
155	B1-156	缸砖楼地面 勾缝 水泥砂浆	100m2	4185.36	1297.74	2840.15	47.47
156	B1-157	缸砖楼地面 不勾缝 水泥砂浆	100m2	4249.73	1136.7	3066.43	46.6
157	B1-158	缸砖楼地面 勾缝 干粉型粘结剂	100m2	6442.62	1362.18	5065.72	14.72
158	B1-159	缸砖楼地面 不勾缝 干粉型粘结剂	100m2	5634.57	1190.1	4429.75	14.72
159	B1-160	缸砖 楼梯面	100m2	7636.86	3087.96	4437.67	111.23
160	B1-161	缸砖 台阶面	100m2	7136.61	2227.38	4797.04	112.19
161	B1-162	缸砖 踢脚线	100m2	6061.77	3037.32	3002.79	21.66
162	B1-163	缸砖 零星项目	100m2	5967.2	2563.32	3295.81	108.07
163	B1-164	陶瓷锦砖楼地面 不拼花 水泥砂浆	100m2	3775.73	2112.3	1633.13	30.3
164	B1-165	陶瓷锦砖楼地面 拼花 水泥砂浆	100m2	4291.62	2577.12	1684.2	30.3
165	B1-166	陶磁锦砖楼地面 不拼花 干粉型粘结剂	100m2	5896.31	2227.8	3660.72	7.79
166	B1-167	陶磁锦砖楼地面 拼花 干粉型粘结剂	100m2	6274.14	2554.56	3711.79	7.79
167	B1-168	陶瓷锦砖 台阶面	100m2	7015.26	4509.96	2460.28	45.02
168	B1-169	陶瓷锦砖 踢脚线	100m2	4455.61	2965.98	1470.58	19.05
169	B1-170	红(青)砖楼地面 砂浆结合层侧铺	100m2	3007.06	661.74	2298.57	46.75
170	B1-171	红(青)砖楼地面 砂浆结合层平铺	100m2	1736.93	432.12	1271.05	33.76
171	B1-172	红(青)砖楼地面 砂结合层侧铺	100m2	2301.91	469.38	1832.53	
172	B1-173	红(青)砖楼地面 砂结合层平铺	100m2	1195.28	272.88	922.4	
173	B1-174	凸凹假麻石块 楼地面	100m2	7501.57	1434	6052.85	14.72
174	B1-175	凸凹假麻石块 楼梯面	100m2	12375.58	3755.7	8599.97	19.91
175	B1-176	凸凹假麻石块 台阶面	100m2	12017.49	2672.4	9323.45	21.64

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
176	B1-177	镭射玻璃地砖 8mm厚单层钢化砖 周长在(mm以内) 2000	100m2	25065.2	1610.7	23454.5	
177	B1-178	镭射玻璃地砖 8mm厚单层钢化砖 周长在(mm以内) 2400	100m2	24958.32	1656.72	23301.6	
178	B1-179	镭射玻璃地砖 8mm厚单层钢化砖 周长在(mm以内) 3200	100m2	24859.98	1675.14	23184.84	
179	B1-180	镭射玻璃地砖 (8+5)mm厚夹层钢化玻璃 周长在(mm以内) 2000	100m2	26331.56	1532.46	24799.1	
180	B1-181	镭射玻璃地砖 (8+5)mm厚夹层钢化玻璃 周长在(mm以内) 2400	100m2	26242.85	1564.68	24678.17	
181	B1-182	镭射玻璃地砖 (8+5)mm厚夹层钢化玻璃 周长在(mm以内) 3200	100m2	26275.07	1596.9	24678.17	
182	B1-183	幻影玻璃地砖 8mm厚单层钢化玻璃 周长在(mm以内) 2000	100m2	25065.2	1610.7	23454.5	
183	B1-184	幻影玻璃地砖 8mm厚单层钢化玻璃 周长在(mm以内) 2400	100m2	24958.32	1656.72	23301.6	
184	B1-185	幻影玻璃地砖 8mm厚单层钢化玻璃 周长在(mm以内) 3200	100m2	24859.98	1675.14	23184.84	
185	B1-186	幻影玻璃地砖 (8+5)mm厚夹层钢化玻璃 周长在(mm以内) 2000	100m2	26331.56	1532.46	24799.1	
186	B1-187	幻影玻璃地砖 (8+5)mm厚夹层钢化玻璃 周长在(mm以内) 2400	100m2	26242.85	1564.68	24678.17	
187	B1-188	幻影玻璃地砖 (8+5)mm厚夹层钢化玻璃 周长在(mm以内) 3200	100m2	26275.07	1596.9	24678.17	
188	B1-189	钢化玻璃 铺地	100m2	33379.91	1532.46	31847.45	
189	B1-190	平板玻璃 楼地面	100m2	14679.78	1036.38	13643.4	
190	B1-191	玻璃砖 楼地面	100m2	41910.44	1045.14	40865.3	
191	B1-192	酸洗打蜡 楼地面	100m2	271.54	211.68	59.86	
192	B1-193	酸洗打蜡 楼梯台阶	100m2	389.24	303.72	85.52	
193	B1-194	楼地面 塑料板 平口板	100m2	5107.23	1417.44	3689.79	
194	B1-195	楼地面 塑料板 企口装配板	100m2	8019.33	1412.82	6570.36	36.15
195	B1-196	楼地面 塑料卷材	100m2	3998.25	708.72	3289.53	
196	B1-197	楼地面 橡胶板	100m2	5350.82	832.98	4517.84	
197	B1-198	踢脚线 塑料板 装配式	100m2	7131.71	1411.44	5684.12	36.15

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
198	B1-199	踢脚线 塑料板 粘贴	100m2	5372.35	1564.68	3807.67	
199	B1-200	楼地面 羊毛地毯 不固定	100m2	12430.9	625.86	11805.04	
200	B1-201	楼地面 羊毛地毯 固定 不带垫	100m2	13826.46	1587.66	12238.8	
201	B1-202	楼地面 羊毛地毯 固定 带垫	100m2	17218.91	2383.86	14835.05	
202	B1-203	楼地面 化纤地毯 不固定	100m2	3288.33	593.64	2694.69	
203	B1-204	楼地面 化纤地毯 固定 不带垫	100m2	4637.93	1509.48	3128.45	
204	B1-205	楼地面 化纤地毯 固定 带垫	100m2	7988.86	2264.16	5724.7	
205	B1-206	楼梯 化纤地毯 不带垫	100m2	6116.23	2245.8	3870.43	
206	B1-207	楼梯 化纤地毯 带垫	100m2	10783.79	3368.64	7415.15	
207	B1-208	楼梯 羊毛地毯 不带垫	100m2	18671.94	2365.44	16306.5	
208	B1-209	楼梯 羊毛地毯 带垫	100m2	23394.76	3543.54	19851.22	
209	B1-210	楼梯地毯配件 铜质 压棍	10套	2331.33	59.82	2271.51	
210	B1-211	楼梯地毯配件 铜质 压板	100m	5162.68	289.92	4872.76	
211	B1-212	楼梯地毯配件 不锈钢 压棍	10套	292.93	59.82	233.11	
212	B1-213	楼梯地毯配件 不锈钢 压板	100m	1950.88	289.92	1660.96	
213	B1-214	楼地面 方块地毯	100m2	3789.77	736.32	3053.45	
214	B1-215	楼地面 防静电地毯	100m2	12381.61	2977.5	9404.11	
215	B1-216	地毯波打线	100m2	5049.18	1253.1	3796.08	
216	B1-217	地面木龙骨制安(双层双向H=120内, @250*250)	100m2	6875.26	1454.88	5413	7.38
217	B1-218	地面木龙骨制安(双层双向H=300内, @250*250)	100m2	7746.73	1558.8	6180.55	7.38
218	B1-219	地面木龙骨制安(双层双向H=120内, @300*300)	100m2	5826.92	1208.04	4611.5	7.38
219	B1-220	地面木龙骨制安(双层双向H=300内, @300*300)	100m2	6481.42	1299	5175.04	7.38

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
220	B1-221	地面木龙骨制安(双向单层, @250*250)	100m2	3836. 21	987. 24	2841. 59	7. 38
221	B1-222	地面木龙骨制安(双向单层, @300*300)	100m2	3321. 37	819. 96	2494. 03	7. 38
222	B1-223	地面木龙骨制安(单向单层, @250)	100m2	2180. 71	509. 16	1664. 17	7. 38
223	B1-224	地面木龙骨制安(单向单层, @300)	100m2	1918. 13	423	1487. 75	7. 38
224	B1-225	木地台轻钢地龙骨	100m2	15675. 63	1662. 72	14012. 91	
225	B1-226	铺毛地板(铺在木龙骨上, 中密度板)	100m2	2330. 5	623. 52	1667. 64	39. 34
226	B1-227	铺毛地板(铺在木龙骨上, 木芯板)	100m2	5891. 32	623. 52	5228. 46	39. 34
227	B1-228	铺毛地板(铺在木龙骨上, 十二夹板)	100m2	4488. 07	571. 56	3830. 58	85. 93
228	B1-229	铺毛地板(铺在木龙骨上, 簿板)	100m2	4077. 64	727. 44	3310. 86	39. 34
229	B1-230	铺毛地板(铺在木龙骨上, 九夹板)	100m2	2952. 45	546. 12	2359. 74	46. 59
230	B1-231	铺毛地板(铺在水泥地面上, 中密度板)	100m2	2428. 42	727. 44	1661. 64	39. 34
231	B1-232	铺毛地板(铺在水泥地面上, 木芯板)	100m2	5989. 24	727. 44	5222. 46	39. 34
232	B1-233	铺毛地板(铺在水泥地面上, 十二夹板)	100m2	4436. 76	623. 52	3764. 58	48. 66
233	B1-234	铺毛地板(铺在水泥地面上, 簿板)	100m2	4175. 56	831. 36	3304. 86	39. 34
234	B1-235	铺毛地板(铺在水泥地面上, 九夹板)	100m2	2926. 58	623. 52	2293. 74	9. 32
235	B1-236	木地板铺在木龙骨上(平口)	100m2	18567. 39	883. 32	17490. 78	193. 29
236	B1-237	木地板铺在木龙骨上(企口)	100m2	18388. 77	727. 44	17490. 78	170. 55
237	B1-238	木地板铺在毛地板上(平口)	100m2	18709. 62	987. 24	17540. 46	181. 92
238	B1-239	木地板铺在毛地板上(企口)	100m2	18998. 64	1299	17540. 46	159. 18
239	B1-240	席纹地板条铺在水泥地面上	100m2	10962. 49	3948. 96	6808. 87	204. 66
240	B1-241	席纹地板条铺在毛地板上	100m2	15462. 16	4547. 04	10721. 83	193. 29
241	B1-242	硬木不拼花地板 铺在水泥地面上 平口	100m2	18562. 34	895. 8	17666. 54	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
242	B1-243	硬木不拼花地板 铺在水泥地面上 企口	100m ²	18742.1	1075.56	17666.54	
243	B1-244	硬木地板砖 铺在水泥地面上 平口	100m ²	17963.9	985.2	16978.7	
244	B1-245	硬木地板砖 铺在水泥地面上 企口	100m ²	18161.78	1183.08	16978.7	
245	B1-246	长条复合地板 铺在混凝土面上	100m ²	17364.06	771.12	16592.94	
246	B1-247	长条复合地板 铺在毛地板上(双层)	100m ²	25929.97	1491.24	24253.47	185.26
247	B1-248	软木地板 铺在毛地板上(双层) 树脂软木地板	100m ²	32256.78	1795.68	30455.2	5.9
248	B1-249	软木地板 铺在毛地板上(双层) 软木橡胶地板	100m ²	35091.78	1795.68	33290.2	5.9
249	B1-250	楼梯铺普通实木地板 铺在水泥地面上	100m ²	29804.67	1904.28	27890.8	9.59
250	B1-251	竹地板胶粘	100m ²	19082.22	1978.08	16826.54	277.6
251	B1-252	直线形木踢脚线 杉板	100m ²	17613.2	1865.4	15734.52	13.28
252	B1-253	直线形木踢脚线 榉木夹板	100m ²	9754.76	1865.4	7876.08	13.28
253	B1-254	直线形木踢脚线 橡木夹板	100m ²	10467.95	1865.4	8589.27	13.28
254	B1-255	直线形、榉木实木踢脚线	100m ²	15291.87	1865.4	13413.19	13.28
255	B1-256	弧线形木踢脚线 榉木夹板	100m ²	9918.05	2031.6	7873.17	13.28
256	B1-257	弧线形木踢脚线 橡木夹板	100m ²	10634.15	2031.6	8589.27	13.28
257	B1-258	成品木踢脚线	100m	5675.62	186	5488.39	1.23
258	B1-259	防静电活动地板安装 铝质	100m ²	40188.64	1896.6	38292.04	
259	B1-260	防静电活动地板安装 木质	100m ²	31110.64	1896.6	29214.04	
260	B1-261	防静电地毯	100m ²	12840.85	3361.8	9479.05	
261	B1-262	踢脚线 金属板	100m ²	12519.08	2177.16	10341.92	
262	B1-263	踢脚线 复合板	100m ²	11992.76	2177.16	9815.6	
263	B1-264	踢脚线 防静电	100m ²	19030.76	2177.16	16853.6	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
264	B1-265	钢质活动地板	100m ²	38313.48	3782.64	34480.84	50
265	B1-266	金属复合地板楼地面	100m ²	41524.7	1122.36	40402.34	
266	B1-267	钛金不锈钢复合地砖	100m ²	6476.54	1132.68	5343.86	
267	B1-268	复合悬浮阻燃地板	100m ²	17543.28	1013.28	16530	
268	B1-269	聚氨脂弹性安全地砖	100m ²	6954.48	456.96	6497.52	
269	B1-270	PVC真石地板	100m ²	10568.67	1233.36	9335.31	
270	B1-271	旧木地板上机械磨光	100m ²	452.52	220.92	150	81.6
271	B1-272	铝合金栏杆 10mm厚有机玻璃栏板 半玻	100m	20224.88	5346.72	14570.44	307.72
272	B1-273	铝合金栏杆 10mm厚有机玻璃栏板 全玻	100m	25208.34	6458.64	18441.98	307.72
273	B1-274	铝合金栏杆 10mm厚钢化玻璃栏板 半玻	100m	17086.09	6489.84	10288.53	307.72
274	B1-275	铝合金栏杆 10mm厚钢化玻璃栏板 全玻	100m	20049.58	6811.92	12929.94	307.72
275	B1-276	铝合金栏杆 10mm厚茶色玻璃栏板 半玻	100m	13796.71	5040.12	8448.87	307.72
276	B1-277	铝合金栏杆 10mm厚茶色玻璃栏板 全玻	100m	16158.98	5289.48	10561.78	307.72
277	B1-278	不锈钢栏杆有机玻璃栏板 10mm厚半玻 37×37方钢	100m	37929.41	6001.92	30839.32	1088.17
278	B1-279	不锈钢栏杆有机玻璃栏板 10mm厚半玻 Φ50圆管	100m	40182.5	5700	33394.33	1088.17
279	B1-280	不锈钢栏杆有机玻璃栏板 10mm厚全玻 37×37方钢	100m	42025.56	6297.6	34639.79	1088.17
280	B1-281	不锈钢栏杆有机玻璃栏板 10mm厚全玻 Φ50圆管	100m	44268.81	5985.84	37194.8	1088.17
281	B1-282	不锈钢栏杆钢化玻璃栏板 10mm厚半玻 37×37方钢	100m	33967.58	6333.96	26545.45	1088.17
282	B1-283	不锈钢栏杆钢化玻璃栏板 10mm厚半玻 Φ50圆管	100m	36205.54	6016.92	29100.45	1088.17
283	B1-284	不锈钢栏杆钢化玻璃栏板 10mm厚全玻 37×37方钢	100m	36854.83	6650.88	29115.78	1088.17
284	B1-285	不锈钢栏杆钢化玻璃栏板 10mm厚全玻 Φ50圆管	100m	39077.32	6318.36	31670.79	1088.17
285	B1-286	不锈钢栏杆钢化玻璃栏板弧形 10mm厚全玻 Φ50圆管	100m	41425.84	8666.88	31670.79	1088.17

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
286	B1-287	Φ50圆铜管栏杆钢化玻璃栏板 半玻 直形	100m	72969.09	4873.8	67007.12	1088.17
287	B1-288	Φ50圆铜管栏杆钢化玻璃栏板 半玻 弧形	100m	74434.41	6339.12	67007.12	1088.17
288	B1-289	Φ50圆铜管栏杆钢化玻璃栏板 全玻 直形	100m	75784.23	5118.6	69577.46	1088.17
289	B1-290	Φ50圆铜管栏杆钢化玻璃栏板 全玻 弧形	100m	77321.67	6656.04	69577.46	1088.17
290	B1-291	大理石栏板 直形	100m	15267.89	5904.36	9363.53	
291	B1-292	大理石栏板 弧形	100m	21139.69	7676.16	13463.53	
292	B1-293	铝合金栏杆	100m	6820.47	2644.8	4052.26	123.41
293	B1-294	不锈钢矮栏杆	100m	18337.41	2049.84	15951.37	336.2
294	B1-295	铜管栏杆(Φ20圆管)	100m	173151.56	2483.64	170232.44	435.48
295	B1-296	铁花栏杆 钢筋	100m	9450.98	1984.92	7466.06	
296	B1-297	铁花栏杆 型钢	100m	6627.26	2109.6	4517.66	
297	B1-298	铁花栏杆 铸铁	100m	20354.79	2234.28	18120.51	
298	B1-299	锻铜花栏杆	100m	38223.95	509.16	37695.26	19.53
299	B1-300	铸铜花栏杆	100m	7668.18	509.16	7139.49	19.53
300	B1-301	锻铁花栏杆	100m	2069.8	494.16	1556.11	19.53
301	B1-302	木栏杆 车花	100m	8479.1	2483.64	5995.46	
302	B1-303	木栏杆 不车花	100m	8354.42	2358.96	5995.46	
303	B1-304	混凝土宝瓶栏杆 栏杆高 80cm	10个	120.8	34.5	86.3	
304	B1-305	混凝土宝瓶栏杆 栏杆高 90cm	10个	127.31	35.46	91.85	
305	B1-306	混凝土宝瓶栏杆 栏杆高 105cm	10个	134.24	36.84	97.4	
306	B1-307	瓷质宝瓶栏杆 栏杆高 80cm	10个	111.88	34.98	76.9	
307	B1-308	瓷质宝瓶栏杆 栏杆高 90cm	10个	117.96	35.46	82.5	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
308	B1-309	瓷制宝瓶栏杆 栏杆高 105	10个	125.36	37.26	88.1	
309	B1-310	铝合金扶手100×44	100m	3638.9	540.36	3028.2	70.34
310	B1-311	不锈钢扶手 直形 Φ60	100m	7716.48	540.36	6941.11	235.01
311	B1-312	不锈钢扶手 直形 Φ75	100m	7784.65	566.4	6941.11	277.14
312	B1-313	不锈钢扶手 弧形 Φ60	100m	9290.53	805.44	8250.08	235.01
313	B1-314	不锈钢扶手 弧形 Φ75	100m	9374.18	846.96	8250.08	277.14
314	B1-315	硬木扶手 直形 100×60	100m	5637.98	935.28	4702.7	
315	B1-316	硬木扶手 直形 150×60	100m	6623.78	982.08	5641.7	
316	B1-317	硬木扶手 直形 60×65	100m	4652.18	888.48	3763.7	
317	B1-318	硬木扶手 弧形 100×60	100m	9601.82	1143.12	8458.7	
318	B1-319	硬木扶手 弧形 150×60	100m	10800.62	1402.92	9397.7	
319	B1-320	硬木扶手 弧形 60×60	100m	8605.7	1086	7519.7	
320	B1-321	钢管扶手 Φ50圆管	100m	2553.85	540.36	1778.48	235.01
321	B1-322	钢管扶手 100×60方管	100m	6704.79	566.4	5861.25	277.14
322	B1-323	铜管扶手 直形 Φ60	100m	36863.17	540.36	36087.8	235.01
323	B1-324	铜管扶手 直形 Φ75	100m	47095.08	566.4	46251.54	277.14
324	B1-325	铜管扶手 弧形 Φ60	100m	40512.89	805.92	39471.96	235.01
325	B1-326	铜管扶手 弧形 Φ75	100m	51775.79	846.96	50651.69	277.14
326	B1-327	塑料扶手	100m	1524.72	467.64	1057.08	
327	B1-328	大理石扶手 直形	100m	15604.9	2598	13006.9	
328	B1-329	大理石扶手 弧形	100m	21025.48	3793.08	17232.4	
329	B1-330	螺旋形扶手 硬木	100m	16371.42	1938.12	14433.3	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
330	B1-331	螺旋形扶手 不锈钢	100m	10513.66	1018.44	9218.08	277.14
331	B1-332	弯头 不锈钢 Φ60	10个	868.04	99.72	511.26	257.06
332	B1-333	弯头 不锈钢 Φ75	10个	1575.04	104.4	1189.88	280.76
333	B1-334	弯头 钢管 Φ50圆管	10个	798	99.72	467.65	230.63
334	B1-335	弯头 钢管 100×60方管	10个	563.7	109.68	199.7	254.32
335	B1-336	弯头 铜管 Φ60	10个	1523	99.72	1192.65	230.63
336	B1-337	弯头 铜管 Φ75	10个	1896.79	104.4	1538.07	254.32
337	B1-338	弯头 硬木 100×60	10个	367.8	119.52	248.28	
338	B1-339	弯头 硬木 150×60	10个	433.08	124.2	308.88	
339	B1-340	弯头 硬木 60×65	10个	322.24	114.36	207.88	
340	B1-341	弯头 大理石	10个	4184.4	130.44	4053.96	
341	B1-342	靠墙扶手铝合金	100m	8682.7	1995.24	6617.12	70.34
342	B1-343	靠墙扶手钢管	100m	7610.89	1995.24	5545.31	70.34
343	B1-344	靠墙扶手硬木	100m	7091.13	2338.2	4752.93	
344	B1-345	靠墙扶手塑料	100m	6558.29	1741.2	4817.09	
345	B1-346	靠墙扶手不锈钢管	100m	28320.39	3257.88	24990.22	72.29
346	B1-347	水泥砂浆体育看台	100m ²	2175.37	1198.38	917.26	59.73
347	B1-348	体育看台 大理石台阶面	100m ²	13256.39	1688.46	11524.64	43.29
348	B1-349	体育看台 花岗岩台阶面	100m ²	21744.75	1730.82	19970.64	43.29
349	B1-350	体育看台 缸砖台阶面	100m ²	5044.45	1473.12	3528.04	43.29
350	B1-351	体育看台 地砖台阶面	100m ²	7234.45	2043.3	5147.86	43.29
351	B1-48换	水泥绿豆砂浆 厚度每增减5mm [^] 水泥绿豆砂浆 1:1.25	100m ²	270	64.86	197.35	7.79

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
第二章 墙柱面装饰工程							
352	B2-1	墙面 墙裙 石灰砂浆二遍, 18mm+2mm, 砖墙	100m2	869. 4	593. 64	246. 33	29. 43
353	B2-2	墙面 墙裙 石灰砂浆二遍, 18mm+2mm, 混凝土墙	100m2	1241. 75	711	500. 45	30. 3
354	B2-3	墙面 墙裙 石灰砂浆二遍, 18mm+2mm, 轻质墙	100m2	860. 44	529. 68	301. 33	29. 43
355	B2-4	墙面 墙裙 石灰砂浆二遍, 18mm+2mm, 钢板网墙	100m2	1072. 88	653. 04	389. 54	30. 3
356	B2-5	墙面 墙裙 石灰砂浆三遍, 16+2mm, 砖墙	100m2	973. 81	722. 04	222. 34	29. 43
357	B2-6	墙面 墙裙 石灰砂浆三遍, 9+9+2mm, 混凝土墙	100m2	1349. 33	867. 96	448. 47	32. 9
358	B2-7	墙面 墙裙 石灰砂浆三遍, 9+9+2mm, 轻质墙	100m2	924. 53	643. 8	247. 83	32. 9
359	B2-8	墙面 墙裙 石灰砂浆三遍, 9+9+2mm, 钢板网墙	100m2	1175. 78	791. 1	351. 78	32. 9
360	B2-9	墙面 墙裙 石灰砂浆四遍, 22+2mm, 砖墙	100m2	1218. 22	882. 66	295. 74	39. 82
361	B2-10	墙面 墙裙 石灰砂浆四遍, 6+8+8+2mm, 混凝土墙	100m2	1578. 81	1060. 32	478. 67	39. 82
362	B2-11	墙面 墙裙 石灰砂浆四遍, 16+6+2mm, 轻质墙	100m2	1122. 37	788. 76	293. 79	39. 82
363	B2-12	墙面 墙裙 石灰砂浆四遍, 16+6+2mm, 钢板网墙	100m2	1467. 09	954	473. 27	39. 82
364	B2-13	独立柱面 石灰砂浆, 多边形圆形砖柱	100m2	1318. 86	1054. 32	232. 51	32. 03
365	B2-14	独立柱面 石灰砂浆, 多边形圆形混凝土柱	100m2	1601. 37	1087. 44	481. 9	32. 03
366	B2-15	独立柱面 石灰砂浆, 矩形砖柱	100m2	1210. 43	885. 42	292. 98	32. 03
367	B2-16	独立柱面 石灰砂浆, 矩形混凝土柱	100m2	1368. 51	854. 58	481. 9	32. 03
368	B2-17	外砖墙面 石灰砂浆二遍无麻刀, 纸筋灰浆面, 18+2mm	100m2	908. 71	613. 44	262. 37	32. 9
369	B2-18	内砖墙面 石灰砂浆二遍无麻刀, 纸筋灰浆面, 18+2mm	100m2	910. 53	617. 1	260. 53	32. 9
370	B2-19	外砖墙面 石灰砂浆二遍, 6+14mm, 分格嵌条	100m2	1063. 88	624. 96	406. 02	32. 9
371	B2-20	外砖墙面 石灰砂浆二遍, 6+14mm, 不分格	100m2	923. 78	556. 86	334. 02	32. 9
372	B2-21	毛石墙面 石灰砂浆, 35mm	100m2	1521. 89	1008. 3	452. 99	60. 6

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
373	B2-22	墙面一遍成活 抹石灰砂浆, 16mm	100m ²	733. 48	510. 36	196. 28	26. 84
374	B2-23	零星项目 抹石灰砂浆	100m ²	3183. 42	2831. 16	320. 23	32. 03
375	B2-24	装饰线条 抹石灰砂浆	100m	666. 46	605. 16	55. 24	6. 06
376	B2-25	墙面 墙裙 水泥砂浆, 15+5mm, 砖墙	100m ²	1228. 37	699. 48	495. 13	33. 76
377	B2-26	墙面 墙裙 水泥砂浆, 15+5mm, 混凝土墙	100m ²	1343. 09	754. 74	554. 59	33. 76
378	B2-27	墙面 墙裙 水泥砂浆, 15+5mm, 轻质墙	100m ²	1234. 25	680. 16	520. 33	33. 76
379	B2-28	墙面 墙裙 水泥砂浆, 15+5mm, 钢板网墙	100m ²	1374. 35	786	554. 59	33. 76
380	B2-29	墙面 墙裙 水泥砂浆, 24+6mm, 毛石墙	100m ²	1660. 2	895. 98	714. 01	50. 21
381	B2-30	墙面 墙裙 水泥砂浆, 零星项目	100m ²	3584. 06	3019. 86	532. 17	32. 03
382	B2-31	墙面 墙裙 水泥砂浆, 装饰线条	100m	840. 02	723	110. 09	6. 93
383	B2-32	独立柱面 水泥砂浆, 多边形圆形、砖柱面	100m ²	1801. 73	1305. 12	464. 58	32. 03
384	B2-33	独立柱面 水泥砂浆, 多边形、圆形混凝土柱面	100m ²	1914. 3	1358. 04	524. 23	32. 03
385	B2-34	独立柱面 水泥砂浆, 矩形砖柱	100m ²	1375. 12	878. 52	464. 57	32. 03
386	B2-35	独立柱面 水泥砂浆, 矩形混凝土柱	100m ²	1546. 62	990. 36	524. 23	32. 03
387	B2-36	墙面 墙裙 混合砂浆, 15+5mm, 砖墙	100m ²	1065. 06	646. 56	384. 74	33. 76
388	B2-37	墙面 墙裙 混合砂浆, 15+5mm, 混凝土墙	100m ²	1319. 66	841. 68	444. 22	33. 76
389	B2-38	墙面 墙裙 混合砂浆, 15+5mm, 钢板网墙	100m ²	1238. 72	760. 74	444. 22	33. 76
390	B2-39	墙面 墙裙 混合砂浆, 15+5mm, 轻质墙	100m ²	1124. 52	646. 56	444. 2	33. 76
391	B2-40	墙面 墙裙 混合砂浆, 24+6mm, 毛石墙	100m ²	1285. 68	685. 26	550. 21	50. 21
392	B2-41	墙面 墙裙 混合砂浆, 零星项目	100m ²	3423. 09	3019. 38	371. 68	32. 03
393	B2-42	墙面 墙裙 混合砂浆, 装饰线条	100m	811. 26	725. 28	79. 05	6. 93
394	B2-43	独立柱面 混合砂浆, 多边形、圆形砖柱面	100m ²	1644. 81	1252. 2	360. 58	32. 03

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
395	B2-44	独立柱面 混合砂浆, 多边形、圆形混凝土柱面	100m2	1759. 01	1305. 6	421. 38	32. 03
396	B2-45	独立柱面 混合砂浆, 矩形砖柱	100m2	1248. 15	855. 54	360. 58	32. 03
397	B2-46	独立柱面 混合砂浆, 矩形混凝土柱	100m2	1361. 87	908. 46	421. 38	32. 03
398	B2-47	砖墙柱面 石膏砂浆, 8+2mm	100m2	1093. 33	742. 74	334. 14	16. 45
399	B2-48	混凝土墙柱面 石膏砂浆, 8+2mm	100m2	1245. 4	894. 6	334. 35	16. 45
400	B2-49	零星项目 石膏砂浆	100m2	3149. 08	2811. 36	322. 14	15. 58
401	B2-50	装饰线条 石膏砂浆	100m	630. 25	553. 14	73. 65	3. 46
402	B2-51	墙面 墙裙, TG砂浆, 8mm(加气混凝土条板墙)	100m2	1014. 62	705. 48	292. 69	16. 45
403	B2-52	墙面 墙裙, TG砂浆, 6+8mm(加气混凝土砌块墙)	100m2	1110. 14	747. 84	335. 46	26. 84
404	B2-53	石英砂浆搓砂墙面 14+8m, 分格嵌木条	100m2	1508. 49	734. 04	738. 09	36. 36
405	B2-54	石英砂浆搓砂墙面 14+8m, 不分格	100m2	1349. 97	649. 32	664. 29	36. 36
406	B2-55	墙面 墙裙 抹珍珠岩浆, 23mm(砖墙)	100m2	1289. 29	836. 16	411. 58	41. 55
407	B2-56	墙面 墙裙 抹珍珠岩浆, 26mm(混凝土墙)	100m2	1597. 36	1030. 38	520. 23	46. 75
408	B2-57	抹灰层每增减1mm 石灰砂浆1: 2. 5	100m2	29. 91	16. 08	12. 1	1. 73
409	B2-58	抹灰层每增减1mm 水泥砂浆1: 2. 5	100m2	46. 41	17. 46	27. 22	1. 73
410	B2-59	抹灰层每增减1mm 混合砂浆1: 1: 6	100m2	43. 97	23. 94	18. 3	1. 73
411	B2-60	抹灰层每增减1mm 石膏砂浆1: 3	100m2	49. 64	19. 8	28. 11	1. 73
412	B2-61	抹灰层每增减1mm TG砂浆1: 0. 2: 6	100m2	46. 91	17. 46	27. 72	1. 73
413	B2-62	抹灰层每增减1mm 石英砂浆1: 0. 2: 1. 5	100m2	69. 26	23. 46	44. 07	1. 73
414	B2-63	抹灰层每增减1mm 珍珠岩砂浆1: 8	100m2	41. 15	22. 08	17. 34	1. 73
415	B2-64	水泥砂浆勾缝 砖墙勾凹缝	100m2	346. 4	317. 1	27. 57	1. 73
416	B2-65	假饰面砖 墙面3+3+14mm	100m2	1468. 39	939. 72	494. 91	33. 76

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
417	B2-66	墙面嵌条	100m ²	233.04	159.24	73.8	
418	B2-67	墙面分格	100m ²	78.24	78.24		
419	B2-68	墙面压线	100m	78.72	78.72		
420	B2-69	光面变麻面(减价)	100m ²	26.7	26.7		
421	B2-70	混凝土凿毛 全部	100m ²	26.14	16.14	10	
422	B2-71	混凝土凿毛 星点	100m ²	17.8	7.8	10	
423	B2-72	墙面 钢板网	100m ²	962.14	280.74	681.4	
424	B2-73	墙面 钢丝网	100m ²	1546.08	312.48	1233.6	
425	B2-74	墙面 玻璃纤维	100m ²	572.59	249.9	322.69	
426	B2-75	梁柱面 钢板网	100m ²	1004.92	323.52	681.4	
427	B2-77	梁柱面 玻璃纤维	100m ²	609.85	287.16	322.69	
428	B2-78	水刷豆石 砖、混凝土墙面12+12	100m ²	2627.75	1699.08	887.98	40.69
429	B2-79	水刷豆石 毛石墙面18+12	100m ²	2848.36	1773.18	1026.7	48.48
430	B2-80	水刷豆石 柱面	100m ²	3155.89	2265.12	852.68	38.09
431	B2-81	水刷豆石 零星项目	100m ²	5066.66	4175.88	852.69	38.09
432	B2-82	水刷白石子 砖、混凝土墙面12+10	100m ²	2738.93	1688.46	1014.11	36.36
433	B2-83	水刷白石子 毛石墙面20+10	100m ²	3008.34	1757.04	1201.09	50.21
434	B2-84	水刷白石子 柱面	100m ²	3269.03	2254.5	979.04	35.49
435	B2-85	水刷白石子 零星项目	100m ²	5480.79	4165.26	1280.04	35.49
436	B2-86	水刷玻璃碴 砖、混凝土墙面12+12	100m ²	3498.47	2169.84	1287.94	40.69
437	B2-87	水刷玻璃碴 毛石墙面18+12	100m ²	3652.22	2175.36	1426.65	50.21
438	B2-88	水刷玻璃碴 柱面	100m ²	4067.91	2794.32	1235.5	38.09

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
439	B2-89	水刷玻璃碴 零星项目	100m2	6476.13	5202.54	1235.5	38.09
440	B2-90	干粘白石子 砖、混凝土墙面18	100m2	1942.34	1280.76	631.28	30.3
441	B2-91	干粘白石子 毛石墙面30	100m2	2247.2	1286.28	910.71	50.21
442	B2-92	干粘白石子 柱面	100m2	2461.52	1815.48	617.47	28.57
443	B2-93	干粘白石子 零星项目	100m2	4181.83	3540.78	612.48	28.57
444	B2-94	干粘玻璃碴 砖、混凝土墙面18	100m2	2250.64	1555.92	664.42	30.3
445	B2-95	干粘玻璃碴 毛石墙面30	100m2	2566.13	1572.06	943.86	50.21
446	B2-96	干粘玻璃碴 柱面	100m2	2920.05	2232.9	658.58	28.57
447	B2-97	干粘玻璃碴 零星项目	100m2	5073.43	4392.6	652.26	28.57
448	B2-98	结合层换算,水泥砂浆每增减2mm,掺801胶	100m2	88.19	18.84	65.89	3.46
449	B2-99	结合层换算,水泥砂浆每增减2mm,不掺胶	100m2	68.45	18.84	46.15	3.46
450	B2-100	结合层换算,混合砂浆每增减6mm,不掺胶	100m2	153.66		153.66	
451	B2-101	结合层换算,混合砂浆每增减6mm,掺801胶	100m2	173.4		173.4	
452	B2-102	斩假石 砖、混凝土墙面12+10	100m2	5085.36	4038.24	1009.89	37.23
453	B2-103	斩假石 毛石墙面18+10	100m2	5235.35	4038.24	1148.63	48.48
454	B2-105	斩假石 零星项目	100m2	6646.78	5636.52	974.77	35.49
455	B2-106	水磨石, 12+10mm, 墙面玻璃分格	100m2	7611.97	6211.32	1364.29	36.36
456	B2-107	水磨石, 12+10mm, 墙面玻璃不分格	100m2	6886.69	5616.3	1234.03	36.36
457	B2-108	水磨石, 柱面	100m2	7375.78	6146.88	1193.41	35.49
458	B2-109	水磨石, 零星项目	100m2	7955.2	6726.3	1193.41	35.49
459	B2-110	墙、柱面拉条 砖墙面14+10	100m2	1708.19	958.14	710.23	39.82
460	B2-111	墙、柱面拉条 混凝土墙面10+14	100m2	1792.83	1011.06	741.95	39.82

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
461	B2-112	墙、柱面甩毛 砖墙面12+6	100m2	1489.24	958.14	496.47	34.63
462	B2-113	墙、柱面甩毛 混凝土面10+6	100m2	1644.37	1000.5	612.7	31.17
463	B2-114	装饰抹灰砂浆厚度调整 每增减1mm, 水泥豆石浆	100m2	67.01	18.84	46.44	1.73
464	B2-115	装饰抹灰砂浆厚度调整 每增减1mm, 水泥白石子浆	100m2	89.67	18.84	69.1	1.73
465	B2-116	装饰抹灰砂浆厚度调整 每增减1mm, 玻璃碴浆	100m2	100.39	17.94	80.72	1.73
466	B2-117	装饰抹灰砂浆调整 每增减一遍素水泥浆, 无801胶	100m2	105.93	52.92	53.01	
467	B2-118	装饰抹灰砂浆调整 每增减一遍素水泥浆, 有801胶	100m2	112.38	52.92	59.46	
468	B2-119	分格嵌缝 玻璃嵌缝	100m2	422.54	370.44	52.1	
469	B2-120	分格嵌缝 分格	100m2	276.12	276.12		
470	B2-121	挂贴大理石 砖墙面	100m2	17241.32	4085.22	13024.46	131.64
471	B2-122	挂贴大理石 混凝土墙面	100m2	17561.11	4156.98	13272.49	131.64
472	B2-123	挂贴大理石 砖柱面	100m2	18229.57	4516.86	13582.9	129.81
473	B2-124	挂贴大理石 混凝土柱面	100m2	19447.36	5118.78	14178.09	150.49
474	B2-125	挂贴大理石 零星项目	100m2	19779.98	5497.98	14128.43	153.57
475	B2-126	拼碎大理石 砖墙面	100m2	7010.21	4930.14	2039.38	40.69
476	B2-127	拼碎大理石 混凝土墙面	100m2	7003.98	4930.14	2039.21	34.63
477	B2-128	拼碎大理石 砖柱面	100m2	7980.6	5863.86	2076.05	40.69
478	B2-129	拼碎大理石 混凝土柱面	100m2	7975.81	5863.86	2076.46	35.49
479	B2-130	拼碎大理石 零星项目	100m2	8849.94	6733.2	2076.05	40.69
480	B2-131	粘贴大理石(水泥砂浆粘贴) 砖墙面	100m2	14498.74	2627.76	11796.02	74.96
481	B2-132	粘贴大理石(水泥砂浆粘贴) 混凝土墙面	100m2	14832.04	2811.84	11946.97	73.23
482	B2-133	粘贴大理石(水泥砂浆粘贴) 零星项目	100m2	15491.17	2912.16	12495.93	83.08

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
483	B2-134	粘贴大理石(干粉型粘贴剂贴) 墙面	100m ²	16994.89	2717.04	14202.89	74.96
484	B2-135	粘贴大理石(干粉型粘贴剂贴) 零星项目	100m ²	18490.57	3009.72	15397.77	83.08
485	B2-136	干挂大理石 墙面 密缝	100m ²	15711.32	3847.74	11817.19	46.39
486	B2-137	干挂大理石 墙面 勾缝	100m ²	19058.7	4858.32	14155.35	45.03
487	B2-138	干挂大理石 柱面	100m ²	18101.28	5234.34	12806.91	60.03
488	B2-139	大理石成品拼花板 散件	100m ²	64764.35	2727.6	62019.44	17.31
489	B2-140	大理石成品拼花板 胶结整板	100m ²	77008.76	1562.4	75429.05	17.31
490	B2-141	挂贴花岗岩 砖墙面	100m ²	25727.15	4085.22	21498.7	143.23
491	B2-142	挂贴花岗岩 混凝土墙面	100m ²	26047.14	4156.98	21746.93	143.23
492	B2-143	挂贴花岗岩 砖柱面	100m ²	27043.6	4516.86	22385.34	141.4
493	B2-144	挂贴花岗岩 混凝土柱面	100m ²	28261.39	5118.78	22980.53	162.08
494	B2-145	挂贴花岗岩 零星项目	100m ²	28352.8	5497.98	22684.78	170.04
495	B2-146	拼碎花岗岩 砖墙面	100m ²	9950.87	4930.14	4980.04	40.69
496	B2-147	拼碎花岗岩 混凝土墙面	100m ²	9944.63	4930.14	4979.86	34.63
497	B2-148	拼碎花岗岩 砖柱面	100m ²	11036.58	5863.86	5132.03	40.69
498	B2-149	拼碎花岗岩 混凝土柱面	100m ²	11031.79	5863.86	5132.44	35.49
499	B2-150	拼碎花岗岩 零星项目	100m ²	11905.92	6733.2	5132.03	40.69
500	B2-151	粘贴花岗岩(水泥砂浆粘贴) 砖墙面	100m ²	22862.74	2627.76	20160.02	74.96
501	B2-152	粘贴花岗岩(水泥砂浆粘贴) 混凝土墙面	100m ²	23195.17	2811.84	20310.97	72.36
502	B2-153	粘贴花岗岩(水泥砂浆粘贴) 零星项目	100m ²	24017.83	2892.84	21041.91	83.08
503	B2-154	粘贴花岗岩(干粉型粘贴剂贴) 墙面	100m ²	25358.89	2717.04	22566.89	74.96
504	B2-155	粘贴花岗岩(干粉型粘贴剂贴) 零星项目	100m ²	27182.57	3009.72	24089.77	83.08

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
505	B2-156	干挂花岗岩 墙面密缝	100m2	24299. 91	3902. 04	20339. 88	57. 99
506	B2-157	干挂花岗岩 墙面勾缝	100m2	27382. 18	4910. 34	22426. 81	45. 03
507	B2-158	干挂花岗岩 柱面	100m2	27080. 05	5301. 48	21703. 53	75. 04
508	B2-159	花岗石成品拼花板 散件	100m2	74617. 23	2727. 6	71872. 32	17. 31
509	B2-160	花岗石成品拼花板 胶结整板	100m2	86961. 64	1562. 4	85381. 93	17. 31
510	B2-161	大理石 包圆柱	100m2	24362. 83	5374. 68	18909. 34	78. 81
511	B2-162	大理石 方柱包圆柱	100m2	31152. 67	6755. 28	24250. 39	147
512	B2-163	花岗岩 包圆柱	100m2	32644. 83	5374. 68	27191. 34	78. 81
513	B2-164	花岗岩 方柱包圆柱	100m2	39434. 67	6755. 28	32532. 39	147
514	B2-165	钢骨架上干挂石板 花岗岩板 墙面	100m2	26055. 47	4147. 32	21861. 76	46. 39
515	B2-166	钢骨架上干挂石板 花岗岩板 柱面	100m2	27034. 39	4503. 54	22484. 46	46. 39
516	B2-167	钢骨架上干挂石板 花岗岩板 零星项目	100m2	26341. 05	4815. 54	21479. 12	46. 39
517	B2-168	钢骨架上干挂 大理石板 墙面	100m2	17468. 05	4147. 32	13320. 73	
518	B2-169	钢骨架上干挂 大理石板 柱面	100m2	17951. 57	4503. 54	13448. 03	
519	B2-170	钢骨架上干挂 大理石板 零星项目	100m2	17256. 36	4813. 68	12442. 68	
520	B2-171	钢骨架上干挂石板 钢骨架	t	10912. 02	1157. 4	8785. 78	968. 84
521	B2-172	钢骨架上干挂石板 不锈钢骨架	t	44867. 46	1230. 12	42453. 66	1183. 68
522	B2-173	钢骨架上干挂石板 挂贴钢筋网	t	8533. 98	3079. 68	5454. 3	
523	B2-174	钢骨架上干挂石板 干挂铝合金骨架	t	34035. 88	3378. 78	30657. 1	
524	B2-175	石材零星项目 大理石圆柱腰线	100m	7198. 74	929. 58	6212. 05	57. 11
525	B2-176	石材零星项目 大理石阴角线	100m	13267. 41	944. 82	12280. 51	42. 08
526	B2-177	石材零星项目 大理石柱墩	100m	79509. 44	5462. 58	73796. 06	250. 8

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
527	B2-178	石材零星项目 大理石柱帽	100m	38799.48	5660.46	32909.09	229.93
528	B2-179	石材零星项目 挂贴花岗岩,圆柱腰线	100m	6930.97	929.58	5982.37	19.02
529	B2-180	石材零星项目 挂贴花岗岩,阴角线	100m	13145.73	944.82	12176.11	24.8
530	B2-181	石材零星项目 挂贴花岗岩,柱墩	100m	85098.97	5462.58	79508.38	128.01
531	B2-182	石材零星项目 挂贴花岗岩,柱帽	100m	44072.87	5660.46	38290.49	121.92
532	B2-183	挂贴汉白玉灌缝砂浆30mm厚,砖墙面	100m ²	32530.69	3364.98	29057.96	107.75
533	B2-184	挂贴汉白玉灌缝砂浆30mm厚,混凝土墙面	100m ²	32990.29	3471.72	29410.82	107.75
534	B2-185	挂贴汉白玉灌缝砂浆30mm厚,砖柱面	100m ²	40225.05	4257.3	35856.63	111.12
535	B2-187	粘贴汉白玉、零星项目、水泥砂浆	100m ²	33476.28	2892.84	30551.41	32.03
536	B2-188	粘贴汉白玉、零星项目、干粉型粘结剂	100m ²	36201.19	2950.32	33218.84	32.03
537	B2-189	挂贴预制水磨石、灌缝砂浆30mm厚,砖墙面	100m ²	8322.85	2479.56	5735.54	107.75
538	B2-190	挂贴预制水磨石、灌缝砂浆30mm厚,混凝土墙面	100m ²	8614.18	2551.32	5955.11	107.75
539	B2-191	挂贴预制水磨石、灌缝砂浆30mm厚,砖柱面	100m ²	10379.24	3425.7	6831.29	122.25
540	B2-192	挂贴预制水磨石、灌缝砂浆30mm厚,混凝土柱面	100m ²	11884.99	4121.1	7629.49	134.4
541	B2-193	水泥砂浆粘贴预制水磨石板 砖墙面	100m ²	6666.91	2138.52	4182.11	346.28
542	B2-194	水泥砂浆粘贴预制水磨石板 砼墙面	100m ²	6755.67	2197.92	4211.47	346.28
543	B2-195	水泥砂浆粘贴预制水磨石板 砖柱面	100m ²	8326.78	2887.32	5093.18	346.28
544	B2-196	水泥砂浆粘贴预制水磨石板 砼柱面	100m ²	8417.61	2931.96	5139.37	346.28
545	B2-197	粘贴预制水磨石,零星项目、水泥砂浆	100m ²	7407.13	2204.82	5170.28	32.03
546	B2-198	粘贴预制水磨石,零星项目、干粉型粘结剂	100m ²	10039.15	2169.36	7837.76	32.03
547	B2-199	人造石 水泥砂浆粘贴墙面	100m ²	13800.64	3050.22	10729.64	20.78
548	B2-200	人造石 水泥砂浆粘贴柱面	100m ²	14095.52	3242.1	10832.64	20.78

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
549	B2-201	人造石 水泥砂浆粘贴零星项目	100m2	14504. 58	3548. 16	10935. 64	20. 78
550	B2-202	凹凸假麻石块(水泥砂浆粘贴) 墙面	100m2	10461. 44	2227. 8	8203. 34	30. 3
551	B2-203	凹凸假麻石块(水泥砂浆粘贴) 柱面	100m2	12111. 98	3578. 04	8503. 64	30. 3
552	B2-204	凹凸假麻石块(水泥砂浆粘贴) 零星项目	100m2	12420. 91	3775. 92	8610. 36	34. 63
553	B2-205	凹凸假麻石块(干粉型粘贴剂粘贴) 墙面	100m2	12405. 66	2501. 16	9875. 93	28. 57
554	B2-206	凹凸假麻石块(干粉型粘贴剂粘贴) 柱面	100m2	14224. 59	4019. 82	10176. 2	28. 57
555	B2-207	凹凸假麻石块(干粉型粘贴剂粘贴) 零星项目	100m2	14879. 47	4250. 88	10596. 56	32. 03
556	B2-208	陶瓷锦砖(水泥砂浆粘贴) 墙面	100m2	4738. 65	3109. 56	1605. 72	23. 37
557	B2-209	陶瓷锦砖(水泥砂浆粘贴) 方柱(梁)面	100m2	5174. 15	3544. 92	1605. 86	23. 37
558	B2-210	陶瓷锦砖(水泥砂浆粘贴) 零星项目	100m2	6777. 32	5071. 38	1679. 97	25. 97
559	B2-211	陶瓷锦砖(干粉型粘贴剂粘贴) 墙面	100m2	6872. 61	3460. 26	3388. 98	23. 37
560	B2-212	陶瓷锦砖(干粉型粘贴剂粘贴) 方柱(梁)面	100m2	7365. 35	3952. 68	3389. 3	23. 37
561	B2-213	陶瓷锦砖(干粉型粘贴剂粘贴) 零星项目	100m2	9339. 92	5654. 46	3659. 49	25. 97
562	B2-214	贴PVC锦砖 墙面墙裙	100m2	7573. 64	2865. 66	4707. 98	
563	B2-215	贴PVC锦砖 梁柱面	100m2	9405. 72	3214. 02	6191. 7	
564	B2-216	贴镜面陶瓷锦砖 墙面墙裙	100m2	7465. 57	2865. 66	4599. 91	
565	B2-217	贴镜面陶瓷锦砖 梁柱面	100m2	9544. 12	3214. 02	6330. 1	
566	B2-218	贴镜面陶瓷锦砖图案 墙面墙裙	100m2	10567. 45	5803. 14	4764. 31	
567	B2-219	贴镜面陶瓷锦砖图案 柱面	100m2	12816. 24	6249. 54	6566. 7	
568	B2-220	玻璃马赛克(水泥砂浆粘贴) 墙面	100m2	5236. 17	6115. 08	4286. 28	70. 98
569	B2-221	玻璃马赛克(水泥砂浆粘贴) 方柱(梁)面	100m2	5704. 49	3528. 36	2140. 64	35. 49
570	B2-222	玻璃马赛克(水泥砂浆粘贴) 零星项目	100m2	7311. 38	5016. 18	2255. 38	39. 82

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
571	B2-223	玻璃马赛克(干粉型粘贴剂粘贴) 墙面	100m ²	7132.79	3404.58	3692.72	35.49
572	B2-224	玻璃马赛克(干粉型粘贴剂粘贴) 方柱(梁)面	100m ²	7661.45	3932.88	3693.08	35.49
573	B2-225	玻璃马赛克(干粉型粘贴剂粘贴) 零星项目	100m ²	9612.62	5596.5	3976.3	39.82
574	B2-226	瓷板152×152(水泥砂浆粘贴) 墙面	100m ²	4782.73	2926.44	1811.76	44.53
575	B2-227	瓷板152×152(水泥砂浆粘贴) 柱(梁)面	100m ²	5251.9	3367.26	1840.11	44.53
576	B2-228	瓷板152×152(水泥砂浆粘贴) 零星项目	100m ²	5707.96	3746.46	1911.57	49.93
577	B2-229	瓷板152×152(干粉型粘贴剂粘贴) 墙面	100m ²	6729.55	3239.82	3456.45	33.28
578	B2-230	瓷板152×152(干粉型粘贴剂粘贴) 柱(梁)面	100m ²	7243.84	3725.76	3484.8	33.28
579	B2-231	瓷板152×152(干粉型粘贴剂粘贴) 零星项目	100m ²	7926.02	4154.7	3734.38	36.94
580	B2-232	瓷板200×150 水泥砂浆粘贴 墙面	100m ²	6740.02	2144.52	4549.41	46.09
581	B2-233	瓷板200×150 水泥砂浆粘贴 零星项目	100m ²	7167.26	2370	4744.39	52.87
582	B2-234	瓷板200×150 干粉型粘贴剂粘贴 墙面	100m ²	8688.5	2393.04	6258.03	37.43
583	B2-235	瓷板200×150 干粉型粘贴剂粘贴 零星项目	100m ²	9278.5	2640.6	6597.15	40.75
584	B2-236	瓷板200×200 水泥砂浆粘贴 内墙面	100m ²	7159.41	2144.52	4968.8	46.09
585	B2-237	瓷板200×200 水泥砂浆粘贴 零星项目	100m ²	7596.79	2370	5173.92	52.87
586	B2-238	瓷板200×200 干粉型粘贴剂粘贴 内墙面	100m ²	9107.84	2393.04	6677.42	37.38
587	B2-239	瓷板200×200 干粉型粘贴剂粘贴 零星项目	100m ²	9708.06	2640.6	7026.71	40.75
588	B2-240	瓷板200×250 水泥砂浆粘贴 内墙面	100m ²	7061.6	2046.96	4968.55	46.09
589	B2-241	瓷板200×250 水泥砂浆粘贴 零星项目	100m ²	7483.36	2256.84	5173.65	52.87
590	B2-242	瓷板200×250 干粉型粘贴剂粘贴 内墙面	100m ²	8997.65	2283.06	6677.16	37.43
591	B2-243	瓷板200×250 干粉型粘贴剂粘贴 零星项目	100m ²	9585.85	2518.68	7026.42	40.75
592	B2-244	瓷板200×300 水泥砂浆粘贴 内墙面	100m ²	6829.94	1949.88	4833.97	46.09

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
593	B2-245	瓷板200×300 水泥砂浆粘贴 零星项目	100m2	7229.22	2149.14	5027.21	52.87
594	B2-246	瓷板200×300 干粉型粘贴剂粘贴 内墙面	100m2	8780.03	2173.08	6569.52	37.43
595	B2-247	瓷板200×300 干粉型粘贴剂粘贴 零星项目	100m2	9353.21	2396.28	6916.18	40.75
596	B2-248	文化石 水泥砂浆粘贴 内墙面	100m2	18995.19	2779.14	16166.5	49.55
597	B2-249	文化石 水泥砂浆粘贴 零星项目	100m2	19763.89	3069.06	16638.5	56.33
598	B2-250	文化石 干粉型粘贴剂粘 内墙面	100m2	21048.6	3109.14	17902.03	37.43
599	B2-251	文化石 干粉型粘贴剂粘 零星项目	100m2	21991.29	3434.94	18515.6	40.75
600	B2-252	墙面墙裙镶贴纸皮条形瓷砖 水泥膏	100m2	5401.34	2415.12	2985.72	0.5
601	B2-253	独立梁柱面镶贴纸皮条形瓷砖 水泥膏	100m2	5734.71	2672.4	3061.81	0.5
602	B2-254	零星项目镶贴纸皮条形瓷砖 水泥膏	100m2	5833.1	2728.5	3104.04	0.56
603	B2-255	墙面墙裙镶贴纸皮条形瓷砖 干粉型粘结剂	100m2	7596.29	2778.66	4817.63	
604	B2-256	独立梁柱面镶贴纸皮条形瓷砖 干粉型粘结剂	100m2	7971.82	3078.3	4893.52	
605	B2-257	零星项目镶贴纸皮条形瓷砖 干粉型粘结剂	100m2	8399.93	3264.66	5135.27	
606	B2-258	95×95面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 5	100m2	8275.06	2837.16	5391.81	46.09
607	B2-259	95×95面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 10内	100m2	8016.02	2830.68	5137.52	47.82
608	B2-260	95×95面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 20内	100m2	7501.57	2818.26	4632.9	50.41
609	B2-261	95×95面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 5	100m2	10303.54	3182.76	7086.81	33.97
610	B2-262	95×95面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 10内	100m2	10411.43	3176.28	7199.45	35.7
611	B2-263	95×95面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 20内	100m2	10155.6	3163.86	6953.45	38.29
612	B2-264	150×75面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 5	100m2	6448.2	2827.02	3575.09	46.09
613	B2-265	150×75面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 10内	100m2	6303.04	2821.92	3433.3	47.82
614	B2-266	150×75面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 20内	100m2	6022.33	2810.88	3161.04	50.41

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
615	B2-267	150×75面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 5	100m2	8476. 71	3172. 62	5270. 12	33. 97
616	B2-268	150×75面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 10内	100m2	8698. 06	3167. 1	5495. 26	35. 7
617	B2-269	150×75面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 20内	100m2	8675. 48	3155. 58	5481. 61	38. 29
618	B2-270	194×94面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 5	100m2	8265. 41	2378. 76	5840. 56	46. 09
619	B2-271	194×94面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 10内	100m2	8052. 27	2375. 1	5629. 35	47. 82
620	B2-272	194×94面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 20内	100m2	7602	2365. 44	5186. 15	50. 41
621	B2-273	194×94面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 5	100m2	10235. 42	2665. 92	7535. 53	33. 97
622	B2-274	194×94面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 10内	100m2	10387. 82	2660. 88	7691. 24	35. 7
623	B2-275	194×94面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 20内	100m2	10196. 65	2651. 7	7506. 66	38. 29
624	B2-276	240×60面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 5	100m2	5833. 85	2377. 38	3410. 38	46. 09
625	B2-277	240×60面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 10以内	100m2	5735. 67	2373. 24	3314. 61	47. 82
626	B2-278	240×60面砖(水泥砂浆粘贴) 面砖灰缝(mm) 20以内	100m2	5427. 55	2360. 34	3016. 8	50. 41
627	B2-279	240×60面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 5	100m2	7802. 12	2662. 74	5105. 41	33. 97
628	B2-280	240×60面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 10内	100m2	8071. 28	2659. 02	5376. 56	35. 7
629	B2-281	240×60面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 面砖灰缝(mm) 20内	100m2	8021. 79	2646. 12	5337. 38	38. 29
630	B2-282	面砖(水泥砂浆粘贴) 周长在mm以内 800	100m2	6662. 51	2141. 76	4471. 66	49. 09
631	B2-283	面砖(水泥砂浆粘贴) 周长在mm以内 1200	100m2	6975. 08	2045. 58	4880. 41	49. 09
632	B2-284	面砖(水泥砂浆粘贴) 周长在mm以内 1600	100m2	6731. 36	1948. 5	4733. 77	49. 09
633	B2-285	面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 周长在mm以内 800	100m2	8592. 64	2391. 18	6164. 49	36. 97
634	B2-286	面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 周长在mm以内 1200	100m2	8890. 51	2280. 3	6573. 24	36. 97
635	B2-287	面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 周长在mm以内 1600	100m2	8634. 31	2170. 74	6426. 6	36. 97
636	B2-288	面砖(水泥砂浆粘贴) 周长在mm以内 2000	100m2	8723. 44	1849. 08	6825. 27	49. 09

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
637	B2-289	面砖(水泥砂浆粘贴) 周长在mm以内 2400	100m2	12957.06	1922.7	10985.27	49.09
638	B2-290	面砖(水泥砂浆粘贴) 周长在mm以内 3200	100m2	21250.4	2000.04	19201.27	49.09
639	B2-291	面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 周长在mm以内 2000	100m2	10615.83	2060.76	8518.1	36.97
640	B2-292	面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 周长在mm以内 2400	100m2	14858.21	2143.14	12678.1	36.97
641	B2-293	面砖(干粉型粘贴剂粘贴) 周长在mm以内 3200	100m2	23159.82	2228.76	20894.09	36.97
642	B2-294	面砖1000*800mm 膨胀螺栓干挂	100m2	29694.18	4060.8	25560.84	72.54
643	B2-295	面砖1000*800mm 钢丝网挂贴	100m2	31522.67	3835.74	27560.03	126.9
644	B2-296	面砖1000*800mm 型钢龙骨干挂	100m2	33608.11	3414.66	30147.06	46.39
645	B2-297	面砖1200*1000mm 膨胀螺栓干挂	100m2	30729.01	4060.8	26595.67	72.54
646	B2-298	面砖1200*1000mm 钢丝网挂贴	100m2	32562.67	3835.74	28600.03	126.9
647	B2-299	面砖1200*1000mm 型钢龙骨干挂	100m2	34041.19	3398.1	30596.7	46.39
648	B2-300	墙面贴劈离砖、水泥砂浆粘贴,密缝	100m2	9212.52	2677.92	6505.17	29.43
649	B2-301	墙面贴劈离砖、水泥砂浆粘贴,缝宽,10mm内	100m2	8708.44	2956.8	5719.61	32.03
650	B2-302	墙面贴劈离砖、水泥砂浆粘贴,缝宽,20mm内	100m2	8081.56	2945.28	5102.52	33.76
651	B2-303	墙面贴劈离砖、干粉型粘结剂粘贴,密缝	100m2	10696.99	2890.98	7776.58	29.43
652	B2-304	墙面贴劈离砖、干粉型粘结剂粘贴,缝宽,10mm内	100m2	10514.45	3216.36	7266.06	32.03
653	B2-305	墙面贴劈离砖、干粉型粘结剂粘贴,缝宽,20mm内	100m2	10137.81	3204.36	6899.69	33.76
654	B2-306	墙面贴刺蘑菇石	100m2	22957.74	8881.86	13950.35	125.53
655	B2-307	墙面贴金属面砖、水泥砂浆粘贴,密缝	100m2	9176.88	2597.82	6547.03	32.03
656	B2-308	墙面贴金属面砖、水泥砂浆粘贴,缝宽,10mm内	100m2	8455.89	2873.04	5549.09	33.76
657	B2-309	墙面贴金属面砖、水泥砂浆粘贴,缝宽,20mm内	100m2	7718.85	2859.24	4824.12	35.49
658	B2-310	墙面贴金属面砖、干粉型粘贴剂粘贴,密缝	100m2	10928.34	2891.88	8004.43	32.03

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
659	B2-311	墙面贴金属面砖、干粉型粘结剂粘贴,缝宽,10mm内	100m ²	10582.98	3213.12	7336.1	33.76
660	B2-312	墙面贴金属面砖、干粉型粘结剂粘贴,缝宽,20mm内	100m ²	10155.64	3213.12	6907.03	35.49
661	B2-313	混凝土圆柱装饰圆形面(枋龙骨)	100m ²	4248.73	1044.12	3188.05	16.56
662	B2-314	混凝土圆柱装饰圆形面(板龙骨)	100m ²	2087.21	569.52	1501.13	16.56
663	B2-315	混凝土方柱装饰圆形面(板龙骨)	100m ²	7065.87	2135.7	4913.61	16.56
664	B2-316	混凝土方柱装饰方形面(枋龙骨)	100m ²	3543.57	949.2	2582.07	12.3
665	B2-317	混凝土方柱装饰方形面(板龙骨)	100m ²	1586.82	469.8	1104.72	12.3
666	B2-318	混凝土圆柱装饰圆形面(钢龙骨)	100m ²	25274.05	5695.2	19337.69	241.16
667	B2-319	独立单面木龙骨	100m ²	4678.57	759.36	3911.83	7.38
668	B2-320	独立双面木龙骨	100m ²	9416.67	1328.88	8073.04	14.75
669	B2-321	靠墙单面枋龙骨	100m ²	3185.59	711.9	2466.31	7.38
670	B2-322	靠墙单面板龙骨	100m ²	1312.23	403.38	901.47	7.38
671	B2-323	轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500	100m ²	3968.49	414.78	3519.49	34.22
672	B2-324	铝合金龙骨 中距(mm以内) 单向500	100m ²	4529.12	478.92	3998.87	51.33
673	B2-325	型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1500	100m ²	3489.3	556.74	2679.91	252.65
674	B2-326	石膏龙骨	100m ²	7407.01	414.78	6992.23	
675	B2-327	三夹板墙面墙裙	100m ²	1747.13	370.14	1376.99	
676	B2-328	三夹板方柱	100m ²	2204.62	664.44	1447.01	93.17
677	B2-329	三夹板圆柱	100m ²	1997.29	569.52	1427.77	
678	B2-330	三夹板其它面	100m ²	2435.01	854.28	1468.93	111.8
679	B2-331	五夹板墙面墙裙	100m ²	2212.09	379.68	1739.24	93.17
680	B2-332	五夹板方柱	100m ²	2679.04	759.36	1826.51	93.17

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
681	B2-333	五夹板圆柱	100m2	2557.98	664.44	1800.37	93.17
682	B2-334	五夹板其它面	100m2	2861.97	901.74	1848.43	111.8
683	B2-335	九夹板墙面墙裙	100m2	3900.31	1328.88	2453.67	117.76
684	B2-336	九夹板方柱	100m2	4164.31	1471.26	2575.29	117.76
685	B2-337	九夹板其它面	100m2	4476.16	1661.1	2604.13	210.93
686	B2-338	柚木夹板墙面墙裙	100m2	3257.53	854.28	2310.08	93.17
687	B2-339	柚木夹板方柱	100m2	3487.06	996.66	2397.23	93.17
688	B2-340	柚木夹板圆柱	100m2	3549.72	1091.58	2364.97	93.17
689	B2-341	柚木夹板其它面	100m2	3698.4	1186.5	2418.73	93.17
690	B2-342	水曲柳夹板墙面墙裙	100m2	2824.93	854.28	1877.48	93.17
691	B2-343	水曲柳夹板方柱	100m2	3033.86	996.66	1944.03	93.17
692	B2-344	水曲柳夹板圆柱	100m2	3104.76	1091.58	1920.01	93.17
693	B2-345	水曲柳夹板其它面	100m2	3245.2	1186.5	1965.53	93.17
694	B2-346	木芯板贴在无龙骨基层面墙面墙裙	100m2	5789.19	569.52	5219.67	
695	B2-347	木芯板贴在无龙骨基层面方柱	100m2	5958.37	711.9	5246.47	
696	B2-348	木芯板贴在无龙骨基层面其它面	100m2	6209.66	735.6	5474.06	
697	B2-349	木芯板贴铺在枋龙骨面墙面墙裙	100m2	6237.23	1328.88	4883.76	24.59
698	B2-350	木芯板贴铺在枋龙骨面方柱	100m2	6386.53	1471.26	4890.68	24.59
699	B2-351	木芯板贴铺在枋龙骨面其它面	100m2	6804.78	1661.1	5119.09	24.59
700	B2-352	密度板铺在板龙骨面墙面墙裙	100m2	2272.43	854.28	1393.56	24.59
701	B2-353	密度板铺在板龙骨面方柱	100m2	2473.88	996.66	1452.63	24.59
702	B2-354	密度板铺在板龙骨面其它面	100m2	2673.78	1186.5	1462.69	24.59

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
703	B2-355	密度板铺在枋龙骨面单面墙	100m2	1886. 9	503. 1	1378. 88	4. 92
704	B2-356	密度板铺在枋龙骨面双面墙	100m2	3763. 32	1006. 2	2747. 28	9. 84
705	B2-357	刨花板铺在枋龙骨面单面墙	100m2	1938. 52	503. 1	1430. 5	4. 92
706	B2-358	刨花板铺在枋龙骨面双面墙	100m2	3866. 56	1006. 2	2850. 52	9. 84
707	B2-359	薄板墙面	100m2	4691. 74	308. 46	4358. 69	24. 59
708	B2-360	木丝板墙面	100m2	1630. 16	569. 52	1055. 72	4. 92
709	B2-361	石棉瓦墙面	100m2	1761. 11	275. 22	1485. 89	
710	B2-362	玻璃棉毡隔离层	100m2	4390. 57	152. 82	4237. 75	
711	B2-363	石膏板基层	100m2	1482. 68	320. 82	1161. 86	
712	B2-364	胶合板基层 5mm	100m2	2125. 83	289. 5	1621. 18	215. 15
713	B2-365	胶合板基层 9mm	100m2	3008. 16	338. 4	2347. 03	322. 73
714	B2-366	木芯板基层	100m2	5556. 77	392. 94	4841. 1	322. 73
715	B2-367	油毡隔离层	100m2	660. 18	179. 82	480. 36	
716	B2-368	墙柱面龙骨上钉基层(单面) 板条	100m2	1590. 84	204	1386. 84	
717	B2-369	墙柱面龙骨上钉基层(单面) 钢板网	100m2	2141. 68	299. 4	1842. 28	
718	B2-370	镜面玻璃 墙面 在胶合板上粘贴	100m2	10480. 02	764. 1	9715. 92	
719	B2-371	镜面玻璃 柱(梁)面 在胶合板上粘贴	100m2	10966. 47	796. 8	10169. 67	
720	B2-372	镜面玻璃 墙面 在砂浆面上粘贴	100m2	13213. 68	1064. 46	12149. 22	
721	B2-373	镜面玻璃 柱(梁)面 在砂浆面上粘贴	100m2	13051. 72	1413. 78	11637. 94	
722	B2-374	镭射玻璃 墙面 在胶合板上粘贴	100m2	25620. 46	711. 9	24908. 56	
723	B2-375	镭射玻璃 柱(梁)面 在胶合板上粘贴	100m2	26121. 67	759. 36	25362. 31	
724	B2-376	镭射玻璃 墙面 在砂浆面上粘贴	100m2	28338. 52	996. 66	27341. 86	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
725	B2-377	镭射玻璃 柱(梁)面 在砂浆面上粘贴	100m2	28206.92	1376.34	26830.58	
726	B2-378	镶贴彩色玻璃图案 墙面	100m2	41685.18	9207.24	32477.94	
727	B2-379	镶贴彩色玻璃图案 柱面	100m2	44340.48	10127.94	34212.54	
728	B2-380	镶贴彩色玻璃图案 墙面(砂浆层)	100m2	38576.62	8746.8	29829.82	
729	B2-381	镶贴彩色玻璃图案 柱面(砂浆层)	100m2	40383.03	8746.8	31636.23	
730	B2-382	不锈钢面板 墙面	100m2	22200.56	1861.38	20339.18	
731	B2-383	不锈钢面板 方形梁、柱面	100m2	21678.36	1790.22	19888.14	
732	B2-384	不锈钢面板 圆形梁、柱面	100m2	21301.78	1785	19516.78	
733	B2-385	不锈钢面板 柱帽、柱脚及其它	100m2	22716.82	1785	20931.82	
734	B2-386	不锈钢面板 不锈钢卡口槽	100m	2547.24	687.72	1859.52	
735	B2-387	钛金板 墙面	100m2	25092.5	1565.22	23450.71	76.57
736	B2-388	钛金板 方梁、方柱面	100m2	26196.99	1841.4	24193.52	162.07
737	B2-389	钛金板 圆梁、圆柱面	100m2	25534.27	1657.26	23800.44	76.57
738	B2-390	铜板 墙面	100m2	75304.04	1381.08	73846.39	76.57
739	B2-391	铜板 方梁、方柱面	100m2	79799.53	1657.26	77980.2	162.07
740	B2-392	铜板 圆梁、圆柱面	100m2	74727.97	1473.12	73178.28	76.57
741	B2-393	贴人造革 柱面	100m2	7361.4	2278.08	5083.32	
742	B2-394	贴人造革 墙面、墙裙	100m2	7683.12	2297.94	5385.18	
743	B2-395	贴丝绒 墙面、墙裙	100m2	4967.37	731.34	4236.03	
744	B2-396	塑料板面 墙面、墙裙	100m2	3334.71	305.7	3029.01	
745	B2-397	胶合板面 墙面、墙裙	100m2	2882.24	709.56	1742.38	430.3
746	B2-398	硬木条吸音墙面	100m2	5923.57	1670.16	4159.69	93.72

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
747	B2-399	硬木板条墙面	100m ²	4564.38	1222.56	3214.62	127.2
748	B2-400	石膏板墙面	100m ²	1442.49	464.1	978.39	
749	B2-401	竹片内墙面	100m ²	1655.65	1186.5	469.15	
750	B2-402	电化铝板墙面	100m ²	10323.28	988.14	9335.14	
751	B2-403	铝合金装饰板墙面	100m ²	10871.25	796.8	10074.45	
752	B2-404	铝合金复合板墙面 胶合板基层上	100m ²	11018.38	1528.26	9490.12	
753	B2-405	铝合金复合板墙面 木龙骨基层上	100m ²	10220.66	1528.26	8692.4	
754	B2-406	镀锌薄钢板墙面	100m ²	3636.37	654.9	2981.47	
755	B2-407	纤维板	100m ²	4892.61	687.72	4204.89	
756	B2-408	刨花板	100m ²	2354.94	687.72	1667.22	
757	B2-409	杉木薄板	100m ²	6381.87	1964.82	4417.05	
758	B2-410	木丝板	100m ²	2112.36	698.64	1413.72	
759	B2-411	塑料扣板	100m ²	4137.61	289.5	3848.11	
760	B2-412	石棉板墙面 钉在木梁上	100m ²	2461.31	251.04	2210.27	
761	B2-413	石棉板墙面 安在钢梁上	100m ²	2998.4	382.02	2616.38	
762	B2-414	柚木皮	100m ²	3118.73	1091.58	2027.15	
763	B2-415	岩棉吸音板	100m ²	3497.85	272.88	3224.97	
764	B2-416	FC板	100m ²	3287.42	467.04	2820.38	
765	B2-417	超细玻璃棉板	100m ²	2100.03	218.34	1881.69	
766	B2-418	木制饰面板拼色、拼花	100m ²	5086.79	1898.4	2700.43	487.96
767	B2-419	隔断墙面层菱镁板	100m ²	2675.48	961.98	1708.7	4.8
768	B2-420	隔断墙面层炭化板	100m ²	2433.97	1315.62	1113.55	4.8

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
769	B2-421	隔断墙面层珍珠岩板	100m2	3793.84	1016.52	2772.52	4.8
770	B2-422	隔断墙面层菱苦土板	100m2	2820.01	1016.52	1798.69	4.8
771	B2-423	埃特板墙面	100m2	2390.31	417.6	1972.71	
772	B2-424	墙、柱面面层 宝丽板	100m2	2547.86	1150.92	1303.77	93.17
773	B2-425	墙、柱面面层 华丽板	100m2	3116.46	1150.92	1872.37	93.17
774	B2-426	防火板墙面墙裙	100m2	5159.02	854.28	4258.15	46.59
775	B2-427	防火板方柱	100m2	5364.77	877.98	4440.2	46.59
776	B2-428	防火板圆柱	100m2	5362.78	949.2	4366.99	46.59
777	B2-429	防火板其它面	100m2	5712.31	1044.12	4621.6	46.59
778	B2-430	有机玻璃墙面墙裙	100m2	14351.18	854.28	13496.9	
779	B2-431	有机玻璃方柱	100m2	14996.53	877.98	14118.55	
780	B2-432	有机玻璃圆柱	100m2	14819.09	949.2	13869.89	
781	B2-433	有机玻璃其它面	100m2	15784.32	1044.12	14740.2	
782	B2-434	埃特板墙面单面(装在轻钢龙骨上)	100m2	2479.82	593.22	1886.6	
783	B2-435	埃特板墙面双面(装在轻钢龙骨上)	100m2	4757.92	1044.12	3713.8	
784	B2-436	埃特板墙面单面(装在木龙骨上)	100m2	2324.95	593.22	1731.73	
785	B2-437	埃特板墙面双面(装在木龙骨上)	100m2	4575.52	1044.12	3531.4	
786	B2-438	木骨架玻璃隔断 半玻	100m2	9841.18	1774.02	7993.63	73.53
787	B2-439	木骨架玻璃隔断 全玻	100m2	9637.22	1844.76	7720.76	71.7
788	B2-440	全玻璃隔断 单独不锈钢边框	100m2	24431.05	1844.76	22532.48	53.81
789	B2-441	全玻璃隔断 普通玻璃	100m2	11789.17	1512.06	10167.17	109.94
790	B2-442	全玻璃隔断 钢化玻璃	100m2	21077.22	1512.06	19455.22	109.94

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
791	B2-443	不锈钢柱嵌防弹玻璃	100m ²	53980.19	3417.12	50241.4	321.67
792	B2-444	铝合金玻璃隔断	100m ²	20997.26	1779.3	17609.62	1608.34
793	B2-445	铝合金板条隔断	100m ²	25454.04	1402.86	23977.95	73.23
794	B2-446	花式木隔断 直栅漏空	100m ²	7736.8	2123.34	4019.75	1593.71
795	B2-447	花式木隔断 井格mm×mm 100×100	100m ²	14715.72	3765.96	8128.23	2821.53
796	B2-448	花式木隔断 井格mm×mm 200×200	100m ²	11252.46	2756.52	6429.5	2066.44
797	B2-449	玻璃砖隔断 分格嵌缝	100m ²	47379.49	2063.1	45181.62	134.77
798	B2-450	玻璃砖隔断 全砖	100m ²	42731.41	1309.92	41388.08	33.41
799	B2-451	塑钢隔断 全玻	100m ²	28640.93	1803.48	26676.62	160.83
800	B2-452	塑钢隔断 半玻	100m ²	28397.73	1638.3	26676.62	82.81
801	B2-453	塑钢隔断 全塑钢板	100m ²	32260.87	1423.8	30763.84	73.23
802	B2-454	浴厕隔断 木龙骨基层桉木板面	100m ²	12151.6	2827.26	9237.75	86.59
803	B2-455	浴厕隔断 不锈钢磨砂玻璃	100m ²	38219.14	4019.88	33877.59	321.67
804	B2-456	浴厕木隔断	100m ²	9974.72	3531.9	6442.82	
805	B2-457	浴厕水磨石隔断板安装 普通水泥	100m ²	7019.1	2373	4646.1	
806	B2-458	浴厕水磨石隔断板安装 白水泥	100m ²	7019.1	2373	4646.1	
807	B2-459	活动塑料隔断	100m ²	5743	1715.16	4027.84	
808	B2-460	半木半玻低隔断	100m	58356.53	4746	53137.68	472.85
809	B2-461	双面夹板低隔断	100m	11898.09	2847.6	9001.31	49.18
810	B2-462	无边框全玻低隔断	100m ²	18593.02	1661.1	16931.92	
811	B2-463	轻质隔热彩钢夹芯板、外墙面层50mm	100m ²	24575.47	2785.5	21789.97	
812	B2-464	轻质隔热彩钢夹芯板、外墙面层75mm	100m ²	26346.1	3063.48	23282.62	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
813	B2-465	轻质隔热彩钢夹芯板、外墙面层100mm	100m2	28370.32	3369.66	25000.66	
814	B2-466	轻质隔热彩钢夹芯板、内墙面层50mm	100m2	23825.18	2932.02	20893.16	
815	B2-467	轻质隔热彩钢夹芯板、内墙面层75mm	100m2	25562.03	3224.94	22337.09	
816	B2-468	轻质隔热彩钢夹芯板、内墙面层100mm	100m2	27529.47	3547.14	23982.33	
817	B2-469	安装泰柏网塑夹芯板墙	100m2	7209.57	587.1	6550.13	72.34
818	B2-470	水泥压力板隔墙单面	100m2	5195.63	972.9	4194.45	28.28
819	B2-471	水泥压力板隔墙双面	100m2	8182.08	1509.18	6634.94	37.96
820	B2-472	钢板网隔墙单面	100m2	5742.25	639.78	5037.71	64.76
821	B2-473	钢板网隔墙双面	100m2	7917.92	953.94	6879.04	84.94
822	B2-474	石膏空心板隔墙、板厚(60mm以内)	100m2	5581.13	968.16	4581.87	31.1
823	B2-475	石膏空心板隔墙、板厚(90mm以内)	100m2	6889.25	968.16	5889.99	31.1
824	B2-476	GRC轻质隔墙板安装60mm	100m2	6043.76	1161.84	4846.64	35.28
825	B2-477	GRC轻质隔墙板安装80mm	100m2	6465.53	1161.84	5268.41	35.28
826	B2-478	GRC轻质隔墙板安装90mm	100m2	6882.2	1161.84	5685.08	35.28
827	B2-479	GRC轻质隔墙板安装120mm	100m2	8268.13	1161.84	7071.01	35.28
828	B2-480	GM轻质隔墙板安装60mm	100m2	5111.32	1161.84	3914.2	35.28
829	B2-481	GM轻质隔墙板安装90mm	100m2	6233.47	1161.84	5036.35	35.28
830	B2-482	钢丝网架聚苯乙烯夹芯隔墙板安装70mm	100m2	5771.51	968.16	4772.25	31.1
831	B2-483	隔墙 轻质复合镀锌铁丝网空心内墙柜安装 墙厚 8cm	100m2	20647.42	689.1	19923.04	35.28
832	B2-484	折叠活动屏风、绢面	100m2	9906.64	2847.6	7034.45	24.59
833	B2-485	折叠活动屏风、全木绘画	100m2	32054.87	26103	5828.92	122.95
834	B2-486	折叠活动屏风、全木刻画	100m2	44220.43	37968	6129.48	122.95

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
835	B2-487	固定屏风	100m2	26083.38	1898.4	24135.8	49.18
836	B2-488	整体活动屏风	100m2	28098.22	1898.4	26150.64	49.18
第三章 幕墙工程							
837	B3-1	点式玻璃幕墙（无缝钢管构件基层）	100m2	62286.12	7432.26	53806.48	1047.38
838	B3-2	点式玻璃幕墙（无缝钢管鱼腹构件基层）	100m2	89369.5	10735.5	76529	2105
839	B3-3	点式玻璃幕墙（无缝钢管桁架构件基层）	100m2	88296.88	9662.88	76529	2105
840	B3-4	点式玻璃幕墙（型钢构件基层）	100m2	59003.78	7019.28	51002.53	981.97
841	B3-5	点式玻璃幕墙（型钢桁架基层）	100m2	64480.1	9178.74	53931.58	1369.78
842	B3-6	点式玻璃幕墙（双层拉索结构）	100m2	162794.16	14081.4	147519.31	1193.45
843	B3-7	点式玻璃幕墙（单层拉索结构）	100m2	206220.56	12088.08	192732.98	1399.5
844	B3-8	点式玻璃幕墙（单根拉索结构）	100m2	207717.78	10299.3	196018.98	1399.5
845	B3-9	点式玻璃幕墙（索结构辅助钢桁架制作）	t	9078.9	2120.46	6134.17	824.27
846	B3-10	点式玻璃幕墙（索结构辅助钢桁架安装）	t	2269	1057.86	1122.81	88.33
847	B3-11	点式玻璃幕墙（拉杆结构基层）	100m2	224200.21	11024.88	213136.82	38.51
848	B3-12	点式玻璃幕墙（自平衡索桁架结构）	100m2	241845.16	14845.44	225177.11	1822.61
849	B3-13	肋玻结构点式幕墙（肋玻结构）	100m2	81411.42	9098.1	72058.53	254.79
850	B3-14	全玻璃幕墙（坐装式）高度4M以内	100m2	45647.67	5623.98	39674.48	349.21
851	B3-15	全玻璃幕墙（吊挂式）高度12M以内	100m2	46852.88	6454.56	40167.27	231.05
852	B3-16	铝合金龙骨 铝塑板幕墙（不带衬板）	100m2	43814.33	5733.12	35872.8	2208.41
853	B3-17	铝合金龙骨 铝塑板幕墙（带衬板）	100m2	49505.49	6767.82	40525.26	2212.41
854	B3-18	铝合金龙骨 单铝板幕墙	100m2	43265.6	5087.76	38035.02	142.82
855	B3-19	铝合金龙骨 直线造型 单铝板 隐框幕墙	100m2	44329.74	5851.74	38335.18	142.82

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
856	B3-20	铝合金龙骨 弧形造型 单铝板 隐框幕墙	100m2	44017.48	5391.48	38335.18	290.82
857	B3-21	镀锌钢龙骨 铝塑板 隐框幕墙 (不带衬板)	100m2	33407.3	5733.12	24856.71	2817.47
858	B3-22	镀锌钢龙骨 铝塑板 隐框幕墙 (带衬板)	100m2	38514.58	6767.82	28925.29	2821.47
859	B3-23	镀锌钢龙骨 单铝板 隐框幕墙	100m2	32047.55	5087.76	26207.9	751.89
860	B3-24	镀锌钢龙骨 直线造型 单铝板 隐框幕墙	100m2	32811.53	5851.74	26207.9	751.89
861	B3-25	镀锌钢龙骨 弧线造型 单铝板 隐框幕墙	100m2	32351.27	5391.48	26207.9	751.89
862	B3-26	镀锌钢龙骨 无机纤丝装饰板 幕墙	100m2	28548.32	7280.34	20446.68	821.3
863	B3-27	镀锌钢龙骨 穿孔金属板 隐框幕墙	100m2	25575.03	5087.76	19735.38	751.89
864	B3-28	铝合金龙骨基层 隐框玻璃幕墙	100m2	84450.93	6440.34	77842.28	168.31
865	B3-29	铝合金龙骨基层 半隐框玻璃幕墙	100m2	78320.02	5942.04	72209.67	168.31
866	B3-30	铝合金龙骨基层 明框玻璃幕墙	100m2	78142.75	5472.06	72505.24	165.45
867	B3-31	镀锌钢骨架 隐框玻璃幕墙	100m2	73306.27	6440.34	65509.34	1356.59
868	B3-32	镀锌钢骨架 半隐框玻璃幕墙	100m2	73306.27	6440.34	65509.34	1356.59
869	B3-33	镀锌钢板 防火隔断	100m2	10872.4	987.12	9561.08	324.2
870	B3-34	防火玻璃 防火隔断	100m2	28303.74	840.06	27463.68	
871	B3-35	幕墙内角 钢结构铝塑板 包墙梁柱面	100m2	31600.75	4475.4	23825.43	3299.92
872	B3-36	幕墙内角 钢结构单铝板 包墙梁柱面	100m2	27629.46	4475.4	22235.63	918.43
873	B3-37	Φ10圆钢 结构防雷系统	100m	2271.81	820.98	1391.04	59.79
874	B3-38	50*5mm扁钢 结构防雷系统	100m	3465.21	930.24	2355.19	179.78
875	B3-39	幕墙 铝合金装饰线条	100m	7875.89	1010.82	6863.47	1.6
876	B3-40	钢龙骨 隐框钢化夹胶玻璃 雨蓬	100m2	80999.07	8295.96	72097.26	605.85
877	B3-41	钢龙骨 点式钢化夹胶玻璃 雨蓬	100m2	144723.11	9715.08	130075.54	4932.49

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
878	B3-42	钢龙骨 隐框铝塑板 雨蓬	100m2	60993.45	6606.48	50421.5	3965.47
879	B3-43	钢龙骨 单铝板 雨蓬	100m2	53103.36	5614.44	45589.03	1899.89
880	B3-44	钢龙骨 PC阳光板 雨蓬	100m2	21020.6	6449.76	14313.54	257.3
第四章 天棚装饰工程							
881	B4-1	混凝土面天棚 抹石灰砂浆	100m2	820.27	582.18	212.98	25.11
882	B4-2	混凝土面天棚 抹水泥砂浆	100m2	1030.74	673.74	331.89	25.11
883	B4-3	混凝土面天棚 抹混合砂浆	100m2	907.7	542.58	348.67	16.45
884	B4-4	混凝土面天棚 抹混合砂浆 预制板底勾缝	100m2	176.7	164.76	11.07	0.87
885	B4-5	混凝土面天棚 抹水泥砂浆 预制板底勾缝	100m2	183.23	164.28	18.08	0.87
886	B4-6	混凝土面天棚 抹石灰砂浆拉毛 现浇	100m2	847.64	639.24	185.03	23.37
887	B4-7	混凝土面天棚 抹石灰砂浆拉毛 预制	100m2	875.07	639.24	208.99	26.84
888	B4-8	混凝土面天棚 抹混合砂浆拉毛 现浇	100m2	973.53	634.14	312.55	26.84
889	B4-9	混凝土面天棚 抹混合砂浆拉毛 预制	100m2	991.79	636.48	324.14	31.17
890	B4-10	钢板网天棚 抹石灰砂浆 底面	100m2	821.85	525.54	274.67	21.64
891	B4-11	钢板网天棚 抹石灰砂浆 二遍	100m2	877.1	532.44	318.69	25.97
892	B4-12	钢板网天棚 抹石灰砂浆 三遍	100m2	1114.27	656.7	422.94	34.63
893	B4-13	钢板网天棚 抹石灰砂浆 四遍	100m2	1323.76	804.9	478.17	40.69
894	B4-14	板条及其他木质天棚 抹石灰砂浆 二遍	100m2	708.7	495.18	190.15	23.37
895	B4-15	板条及其他木质天棚 抹石灰砂浆 三遍	100m2	825.49	600.12	201.13	24.24
896	B4-16	板条及其他木质天棚 抹石灰砂浆 四遍	100m2	1019.93	739.98	249.65	30.3
897	B4-17	天棚装饰线 三道内	100m	503.86	467.58	32.82	3.46
898	B4-18	天棚装饰线 五道内	100m	901.16	792	97.91	11.25

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
899	B4-19	不上人型25×25一级次龙骨中距 250×250	100m2	3720. 76	762. 72	2953. 12	4. 92
900	B4-20	不上人型25×25二级及以上次龙骨中距 250×250	100m2	4666. 36	1262. 94	3397. 27	6. 15
901	B4-21	不上人型25×30一级次龙骨中距 305×305	100m2	3780. 33	641. 64	3133. 77	4. 92
902	B4-22	不上人型25×30二级及以上次龙骨中距 305×305	100m2	5092. 77	1129. 5	3957. 12	6. 15
903	B4-23	不上人型30×40一级次龙骨中距 305×305	100m2	4668. 02	576. 6	4086. 5	4. 92
904	B4-24	不上人型30×40二级及以上次龙骨中距 305×305	100m2	6040. 51	1056. 9	4977. 46	6. 15
905	B4-25	不上人型40×40一级次龙骨中距 305×305	100m2	5508. 14	525. 42	4977. 8	4. 92
906	B4-26	不上人型40×40二级及以上次龙骨中距 305×305	100m2	7123. 69	1001. 88	6115. 66	6. 15
907	B4-27	不上人型40×50一级次龙骨中距 455×455	100m2	4253. 56	618. 36	3630. 28	4. 92
908	B4-28	不上人型40×50二级及以上次龙骨中距 455×455	100m2	4949. 77	677. 7	4267. 15	4. 92
909	B4-29	上人型25×25一级次龙骨中距 250×250	100m2	5525. 01	855. 66	4664. 43	4. 92
910	B4-30	上人型25×25二级及以上次龙骨中距 250×250	100m2	6450. 41	1363. 56	5081. 93	4. 92
911	B4-31	上人型25×30一级次龙骨中距 305×305	100m2	5643. 55	734. 7	4903. 93	4. 92
912	B4-32	上人型25×30二级及以上次龙骨中距 305×305	100m2	6759. 4	1230. 6	5523. 39	5. 41
913	B4-33	上人型30×40一级次龙骨中距 305×305	100m2	6194. 68	669. 66	5520. 1	4. 92
914	B4-34	上人型30×40二级及以上次龙骨中距 305×305	100m2	7618. 42	1137. 66	6475. 84	4. 92
915	B4-35	上人型40×40一级次龙骨中距 305×305	100m2	7054. 41	618. 36	6431. 13	4. 92
916	B4-36	上人型40×40二级及以上次龙骨中距 305×305	100m2	9052. 59	1105. 32	7941. 86	5. 41
917	B4-37	上人型40×50一级次龙骨中距 455×455	100m2	5105. 9	534. 84	4565. 65	5. 41
918	B4-38	上人型40×50二级及以上次龙骨中距 455×455	100m2	5793. 16	585. 24	5202. 51	5. 41
919	B4-39	天棚装配式U型轻钢龙骨 不上人型面层规格300*300一级	100m2	5990. 07	1011. 9	4978. 17	
920	B4-40	天棚装配式U型轻钢龙骨 不上人型面层规格300*300二级及以上	100m2	6863. 76	1130. 52	5733. 24	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
921	B4-41	天棚装配式U型轻钢龙骨 不上人型面层规格450*450一级	100m2	5667.61	780.78	4886.83	
922	B4-42	天棚装配式U型轻钢龙骨 不上人型面层规格450*450二级及以上	100m2	6879.43	1062.6	5816.83	
923	B4-43	天棚装配式U型轻钢龙骨 不上人型面层规格600*600一级	100m2	4824.1	888.48	3935.62	
924	B4-44	天棚装配式U型轻钢龙骨 不上人型面层规格600*600二级及以上	100m2	5920.27	1005.12	4915.15	
925	B4-45	天棚装配式U型轻钢龙骨 不上人型面层规格600*600以上一级	100m2	3910.83	841.02	3069.81	
926	B4-46	天棚装配式U型轻钢龙骨 不上人型面层规格600*600以上一级及以上	100m2	5286.69	957.24	4329.45	
927	B4-47	天棚装配式U型轻钢龙骨 上人型面层规格300*300一级	100m2	7840.09	1067.82	6757.95	14.32
928	B4-48	天棚装配式U型轻钢龙骨 上人型面层规格300*300二级及以上	100m2	8864.77	1186.5	7663.95	14.32
929	B4-49	天棚装配式U型轻钢龙骨 上人型面层规格450*450一级	100m2	7560.81	836.7	6709.79	14.32
930	B4-50	天棚装配式U型轻钢龙骨 上人型面层规格450*450二级及以上	100m2	8762.83	1118.7	7629.81	14.32
931	B4-51	天棚装配式U型轻钢龙骨 上人型面层规格600X600一级	100m2	6663.88	944.4	5705.16	14.32
932	B4-52	天棚装配式U型轻钢龙骨 上人型面层规格600X600二级及以上	100m2	7936.58	1061.22	6861.04	14.32
933	B4-53	天棚装配式U型轻钢龙骨 上人型面层规格600X600以上一级	100m2	5586.27	896.94	4675.01	14.32
934	B4-54	天棚装配式U型轻钢龙骨 上人型面层规格600X600以上二级及以上	100m2	7202.81	1013.28	6175.21	14.32
935	B4-55	天棚装配上式T型铝合金不上人型面层规格300X300一级	100m2	5308.1	1071.24	4236.86	
936	B4-56	天棚装配上式T型铝合金不上人型面层规格300X300二级及以上	100m2	6541.89	1158	5383.89	
937	B4-57	天棚装配上式T型铝合金不上人型面层规格450X450一级	100m2	4605.93	990.48	3615.45	
938	B4-58	天棚装配上式T型铝合金不上人型面层规格450X450二级及以上	100m2	5793.46	1076.34	4717.12	
939	B4-59	天棚装配上式T型铝合金龙骨, 不上人型面层规格600X600一级	100m2	4281.46	920.7	3360.76	
940	B4-60	天棚装配上式T型铝合金龙骨, 不上人型面层规格600X600二级及以上	100m2	5553.49	1005.12	4548.37	
941	B4-61	天棚装配上式T型铝合金龙骨, 不上人型面层规格600X600以上一级	100m2	4747.65	863.82	3883.83	
942	B4-62	天棚装配上式T型铝合金龙骨, 不上人型面层规格600X600以上二级及以上	100m2	6051.1	948.24	5102.86	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
943	B4-63	天棚装配上式T型铝合金龙骨,上人型面层规格300X300一级	100m2	7052.34	1127.16	5910.86	14.32
944	B4-64	天棚装配上式T型铝合金龙骨,上人型面层规格300X300二级及以上	100m2	8569.98	1214.04	7341.62	14.32
945	B4-65	天棚装配上式T型铝合金龙骨,上人型面层规格450X450一级	100m2	6284.25	1038.42	5231.51	14.32
946	B4-66	天棚装配上式T型铝合金龙骨,上人型面层规格450X450二级及以上	100m2	7646.09	1123.8	6507.97	14.32
947	B4-67	天棚装配上式T型铝合金龙骨,上人型面层规格600X600一级	100m2	5754.97	968.64	4772.01	14.32
948	B4-68	天棚装配上式T型铝合金龙骨,上人型面层规格600X600二级及以上	100m2	7286.09	1053.66	6218.11	14.32
949	B4-69	天棚装配上式T型铝合金龙骨,上人型面层规格600X600以上一级	100m2	6257.54	911.76	5331.46	14.32
950	B4-70	天棚装配上式T型铝合金龙骨,上人型面层规格600X600以上二级及以上	100m2	7809.36	996.18	6798.86	14.32
951	B4-71	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 500×500	100m2	4605.27	711.9	3877.46	15.91
952	B4-72	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600	100m2	4181.16	664.44	3500.81	15.91
953	B4-73	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600以上	100m2	3209.72	616.98	2576.83	15.91
954	B4-74	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 500×500	100m2	5164.16	759.36	4388.89	15.91
955	B4-75	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600	100m2	4683.4	711.9	3955.59	15.91
956	B4-76	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600以上	100m2	3892.58	664.44	3212.23	15.91
957	B4-77	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 500×500	100m2	4093.89	664.44	3429.45	
958	B4-78	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 600×600	100m2	3676.1	616.98	3059.12	
959	B4-79	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 600×600以上	100m2	3025.07	569.52	2455.55	
960	B4-80	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 500×500	100m2	5595.57	711.9	4867.76	15.91
961	B4-81	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 600×600	100m2	5123.59	664.44	4443.24	15.91
962	B4-82	铝合金方板天棚龙骨(上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 600×600以上	100m2	4341.65	616.98	3708.76	15.91
963	B4-83	铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格(mm) 500×500	100m2	3263.99	569.52	2662.65	31.82
964	B4-84	铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格(mm) 600×600	100m2	2812.39	522.06	2258.51	31.82

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
965	B4-85	铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格(mm) 600×600以上	100m2	1952.85	474.6	1446.43	31.82
966	B4-86	铝合金条板天棚龙骨 中型	100m2	2101.34	664.44	1405.08	31.82
967	B4-87	铝合金条板天棚龙骨 轻型	100m2	2067.57	664.44	1371.31	31.82
968	B4-88	铝合金格片式天棚 龙骨间距(mm) 100	100m2	1476.36	379.68	1064.86	31.82
969	B4-89	铝合金格片式天棚 龙骨间距(mm) 150	100m2	1468.41	379.68	1056.91	31.82
970	B4-90	轻钢铝合金复合龙骨 不上人型 一级	100m2	6708.47	1488.36	5161.52	58.59
971	B4-91	轻钢铝合金复合龙骨 不上人型 二级及以上	100m2	8098.78	1626.42	6413.77	58.59
972	B4-92	轻钢铝合金复合龙骨 上人型 一级	100m2	7879.3	1767.42	6053.29	58.59
973	B4-93	轻钢铝合金复合龙骨 上人型 二级及以上	100m2	9462.65	1931.64	7472.42	58.59
974	B4-94	钢木复合龙骨 不上人型 一级	100m2	4206.25	1116.24	3085.09	4.92
975	B4-95	钢木复合龙骨 不上人型 二级及以上	100m2	4721.15	1452.3	3263.93	4.92
976	B4-96	钢木复合龙骨 上人型 一级	100m2	5385.96	1627.8	3694.65	63.51
977	B4-97	钢木复合龙骨 上人型 二级及以上	100m2	5655.58	1734.6	3857.47	63.51
978	B4-98	天棚 胶合板基层 3mm	100m2	1400.38	377.82	1022.56	
979	B4-99	天棚 胶合板基层 5mm	100m2	1762.63	377.82	1384.81	
980	B4-100	天棚 胶合板基层 9mm	100m2	2483.98	377.82	2106.16	
981	B4-101	天棚 多层夹板基层(三夹板) 一级	100m2	1860.84	379.68	1387.99	93.17
982	B4-102	天棚 多层夹板基层(三夹板) 二级及以上	100m2	2192.64	469.8	1629.67	93.17
983	B4-103	天棚 多层夹板基层(五夹板) 一级	100m2	2246.79	403.38	1750.24	93.17
984	B4-104	天棚 多层夹板基层(五夹板) 二级及以上	100m2	2659.45	493.56	2072.72	93.17
985	B4-105	天棚 多层夹板基层(九夹板) 一级	100m2	3035.32	455.64	2481.59	98.09
986	B4-106	天棚 多层夹板基层(九夹板) 二级及以上	100m2	3622.67	557.16	2964.96	100.55

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
987	B4-107	天棚 多层夹板基层(十二夹板) 一级	100m2	5768.08	1400.04	4220.91	147.13
988	B4-108	天棚 多层夹板基层(十二夹板) 二级及以上	100m2	6795.17	1568.04	5077.54	149.59
989	B4-109	天棚 中密度板 一级	100m2	2067.44	574.26	1485.8	7.38
990	B4-110	天棚 中密度板 二级及以上	100m2	2461.2	702.36	1751.46	7.38
991	B4-111	天棚 木芯板 一级	100m2	6091.55	569.52	5514.65	7.38
992	B4-112	天棚 木芯板 二级及以上	100m2	7382.97	696.66	6678.93	7.38
993	B4-113	天棚 石膏板天棚基层	100m2	1553.81	522.06	1031.75	
994	B4-114	板条天棚面层	100m2	2364.94	284.76	2080.18	
995	B4-115	漏风条天棚面层	100m2	2369.05	664.44	1704.61	
996	B4-116	胶合板天棚面层	100m2	1411.03	379.68	1031.35	
997	B4-117	柚木夹板天棚面层	100m2	6254.25	1359.72	4894.53	
998	B4-118	水泥木丝板天棚面层	100m2	1435.32	379.68	1055.64	
999	B4-119	薄板天棚面层 厚15mm	100m2	3443.73	474.6	2969.13	
1000	B4-120	胶压刨花木屑板天棚面层	100m2	1646.08	379.68	1266.4	
1001	B4-121	埃特板天棚面层	100m2	2245.27	569.52	1675.75	
1002	B4-122	玻璃纤维板(搁放型)天棚面层	100m2	5030.25	949.2	4081.05	
1003	B4-123	宝丽板天棚面板	100m2	2302.2	761.22	1540.98	
1004	B4-124	塑料板天棚面板	100m2	10589.29	569.52	10019.77	
1005	B4-125	钢板网天棚面层	100m2	2518.36	759.36	1759	
1006	B4-126	铝板网天棚面层 搁在龙骨上	100m2	2309.53	522.06	1787.47	
1007	B4-127	铝板网天棚面层 钉在龙骨上	100m2	2383.82	569.52	1814.3	
1008	B4-128	铝塑板天棚面层 贴在混凝土板下	100m2	8715.02	806.82	7908.2	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1009	B4-129	铝塑板天棚面层 贴在龙骨底	100m2	8262. 64	711. 9	7550. 74	
1010	B4-130	矿棉板天棚面层 贴在混凝土板下	100m2	4284. 37	806. 82	3477. 55	
1011	B4-131	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	100m2	3516. 73	474. 6	3042. 13	
1012	B4-132	钙塑板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上	100m2	2159. 99	664. 44	1495. 55	
1013	B4-133	钙塑板天棚面层 安在T型铝合金龙骨上	100m2	1732. 85	237. 3	1495. 55	
1014	B4-134	石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上	100m2	1656. 43	569. 52	1086. 91	
1015	B4-135	石膏板天棚面层 安在T型铝合金龙骨上	100m2	1324. 1	237. 3	1086. 8	
1016	B4-136	防火板天棚面层 贴在木龙骨上	100m2	1900. 08	569. 52	1330. 56	
1017	B4-137	竹片天棚面层	100m2	1411. 55	998. 52	413. 03	
1018	B4-138	不锈钢板天棚面层	100m2	15920. 66	1045. 98	14874. 68	
1019	B4-139	镜面玲珑胶板天棚面层	100m2	16046. 7	2042. 64	14004. 06	
1020	B4-140	镜面玻璃天棚 平面	100m2	7441. 99	1708. 56	5733. 43	
1021	B4-141	镜面玻璃天棚 井格型	100m2	17252. 26	2562. 84	14689. 42	
1022	B4-142	镜面玻璃天棚 锥型	100m2	20550. 09	2733. 72	17816. 37	
1023	B4-143	玻璃面层 浮搁式	100m2	6444. 68	679. 08	5765. 6	
1024	B4-144	玻璃面层 插入式	100m2	6558. 36	788. 76	5769. 6	
1025	B4-145	玻璃面层 吊挂式	100m2	28222. 84	2780. 22	25442. 62	
1026	B4-146	磨砂玻璃发光天棚面 方形	100m2	5796. 99	953. 04	4843. 95	
1027	B4-147	磨砂玻璃发光天棚面 弧形	100m2	6172. 04	1048. 44	5123. 6	
1028	B4-148	镭射玻璃 平面	100m2	25892. 06	1566. 18	24325. 88	
1029	B4-149	镭射玻璃 异型	100m2	30143. 93	2420. 46	27723. 47	
1030	B4-150	阻燃聚丙烯天棚面层	100m2	3146. 03	569. 52	2576. 51	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1031	B4-151	真空镀膜仿金(仿银)装饰板天棚面层	100m ²	11996.35	522.06	11474.29	
1032	B4-152	空腹PVC扣板天棚面层	100m ²	5013.1	1139.04	3874.06	
1033	B4-153	胶合装饰板天棚面层 方格式 密铺	100m ²	2135.8	474.6	1661.2	
1034	B4-154	胶合装饰板天棚面层 方格式 分缝	100m ²	2230.72	569.52	1661.2	
1035	B4-155	胶合装饰板天棚面层 花式	100m ²	2360.89	569.52	1791.37	
1036	B4-156	吸音板天棚 矿棉吸音板	100m ²	3478.59	711.9	2766.69	
1037	B4-157	吸音板天棚 石膏吸音板	100m ²	1665.75	711.9	953.85	
1038	B4-158	吸音板天棚 胶合板穿孔面板	100m ²	2575.45	1360.62	1214.83	
1039	B4-159	吸音板天棚 铝合金穿孔面板	100m ²	15621.2	996.66	14624.54	
1040	B4-160	吸音板天棚 隔音板	100m ²	10093.79	711.9	9381.89	
1041	B4-161	泡沫吸音板 $\delta=30$ 以内	100m ²	2899.78	1423.8	1475.98	
1042	B4-162	铝合金方板天棚 嵌入式 平板	100m ²	11642.92	427.14	11215.78	
1043	B4-163	铝合金方板天棚 吸音板	100m ²	14112.91	427.14	13685.77	
1044	B4-164	铝合金方板天棚 浮搁式 平板	100m ²	11538.77	427.14	11111.63	
1045	B4-165	铝板天棚 600×600	100m ²	15074.01	569.52	14504.49	
1046	B4-166	铝板天棚 1200×300	100m ²	18905.25	616.98	18288.27	
1047	B4-167	铝合金条板天棚 闭缝	100m ²	11054.77	759.36	10295.41	
1048	B4-168	铝合金条板天棚 开缝	100m ²	8708.32	522.06	8186.26	
1049	B4-169	铝合金挂片天棚 条型 间距(mm) 100	100m ²	9150.02	237.3	8912.72	
1050	B4-170	铝合金挂片天棚 条型 间距(mm) 150	100m ²	9102.56	189.84	8912.72	
1051	B4-171	铝合金挂片天棚 条型 间距(mm) 200	100m ²	9055.1	142.38	8912.72	
1052	B4-172	铝合金挂片天棚 块型 间距(mm) 200	100m ²	8410.36	237.3	8173.06	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1053	B4-173	铝合金扣板天棚	100m ²	5625.68	569.52	5056.16	
1054	B4-174	铝合金方扣板 300×300	100m ²	4640.15	711.9	3928.25	
1055	B4-175	铝合金方扣板 600×600	100m ²	5513.06	569.52	4943.54	
1056	B4-176	长条型铝扣板	100m ²	5631.68	688.14	4943.54	
1057	B4-177	铝扣板收边线	100m	829.26	237.3	591.96	
1058	B4-178	铝合金扣板雨蓬 银白铝	100m ²	6611.72	854.28	5757.44	
1059	B4-179	不锈钢镜面板 方形	100m ²	19837.36	1407.6	18429.76	
1060	B4-180	有机胶片 方格式	100m ²	3123.34	569.52	2553.82	
1061	B4-181	金属板 烤漆板条	100m ²	6647.62	569.52	6078.1	
1062	B4-182	金属板 烤漆异型板条	100m ²	7605.11	759.36	6845.75	
1063	B4-183	嵌入式不锈钢格栅	100m ²	18970.7	569.52	18401.18	
1064	B4-184	天棚灯片(搁放型) 乳白胶片	100m ²	6119.72	759.36	5360.36	
1065	B4-185	天棚灯片(搁放型) 分光铝格栅	100m ²	38369.08	759.36	37609.72	
1066	B4-186	天棚灯片(搁放型) 塑料透光片	100m ²	3084.28	759.36	2324.92	
1067	B4-187	天棚灯片(搁放型) 玻璃纤维片	100m ²	4765.96	759.36	4006.6	
1068	B4-188	纸面石膏板	100m ²	1463.22	474.6	988.62	
1069	B4-189	高强石膏复合板	100m ²	1950.14	332.22	1617.92	
1070	B4-190	轻质隔热彩钢夹芯板40mm以内	100m ²	20763.2	1864.68	18898.52	
1071	B4-191	轻质隔热彩钢夹芯板50mm以内	100m ²	21387.14	2017.98	19369.16	
1072	B4-192	轻质隔热彩钢夹芯板75mm以内	100m ²	22692.8	2187	20505.8	
1073	B4-193	轻质隔热彩钢夹芯板100mm以内	100m ²	24015.44	2373	21642.44	
1074	B4-194	悬挑式灯槽 直型 胶合板面	100m	883.41	522.06	361.35	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1075	B4-195	悬挑式灯槽 直型 木芯板面	100m	1756.66	522.06	1234.6	
1076	B4-196	悬挑式灯槽 弧型 胶合板面	100m	1068.46	664.44	404.02	
1077	B4-197	附加式灯槽	100m	1906.3	1233.96	672.34	
1078	B4-198	格式灯孔	10个	70.92	37.92	32	1
1079	B4-199	筒灯孔	10个	17.71	9.54	8	0.17
1080	B4-200	明灯带 平顶灯带H=400以内	100m	7954.25	1518.72	6347.73	87.8
1081	B4-201	明灯带 多级灯带H=400以内	100m	7398.45	1974.36	5309.99	114.1
1082	B4-202	明灯带 异形灯带H=400以内	100m	9568.45	2562.84	6857.41	148.2
1083	B4-203	暗藏灯槽 单级H=400以内	100m	2741.16	1167.54	1573.62	
1084	B4-205	暗藏灯槽 异形H=400以内	100m	4535.38	1974.36	2561.02	
1085	B4-206	轻钢龙骨 藻井天棚 平面 圆弧型	100m ²	7466.1	1471.26	5994.84	
1086	B4-207	轻钢龙骨 藻井天棚 平面 矩型	100m ²	7118.68	1328.88	5789.8	
1087	B4-208	轻钢龙骨 藻井天棚 拱型 圆弧型	100m ²	8103.24	1898.4	6204.84	
1088	B4-209	轻钢龙骨 轻钢龙骨 藻井天棚 拱型 矩型	100m ²	7703.4	1708.56	5994.84	
1089	B4-210	轻钢龙骨 吊挂式天棚 弧拱型	100m ²	8145.46	1993.32	6152.14	
1090	B4-211	轻钢龙骨 吊挂式天棚 圆型	100m ²	7123.37	1186.5	5936.87	
1091	B4-212	轻钢龙骨 吊挂式天棚 矩型	100m ²	6782.05	1044.12	5737.93	
1092	B4-213	轻钢龙骨 阶梯型天棚 直线型	100m ²	8676.35	2183.16	6493.19	
1093	B4-214	轻钢龙骨 阶梯型天棚 弧线型	100m ²	9152.68	2420.46	6732.22	
1094	B4-215	轻钢龙骨 锯齿型天棚 直线型	100m ²	9276.15	2183.16	7092.99	
1095	B4-216	轻钢龙骨 锯齿型天棚 弧线型	100m ²	9776.73	2420.46	7356.27	
1096	B4-217	方木天棚龙骨 圆型	100m ²	4368.5	688.14	3680.36	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1097	B4-218	方木天棚龙骨 半圆型	100m2	3959.26	607.44	3351.82	
1098	B4-219	天棚基层 藻井天棚 平面 圆弧型 石膏板	100m2	2164.98	854.28	1310.7	
1099	B4-220	天棚基层 藻井天棚 平面 圆弧型 胶合板	100m2	2452.52	711.9	1740.62	
1100	B4-221	天棚基层 藻井天棚 平面 矩型 石膏板	100m2	1935.81	759.36	1176.45	
1101	B4-222	天棚基层 藻井天棚 平面 矩型 胶合板	100m2	2209.01	664.44	1544.57	
1102	B4-223	天棚基层 藻井天棚 拱型 圆弧型 石膏板	100m2	2431.88	1091.58	1340.3	
1103	B4-224	天棚基层 藻井天棚 拱型 圆弧型 胶合板	100m2	2744.2	996.66	1747.54	
1104	B4-225	天棚基层 藻井天棚 拱型 矩型 石膏板	100m2	2060.33	854.28	1206.05	
1105	B4-226	天棚基层 藻井天棚 拱型 矩型 胶合板	100m2	1961.56	806.82	1154.74	
1106	B4-227	天棚基层 吊挂式天棚 弧拱型 石膏板	100m2	2289.5	949.2	1340.3	
1107	B4-228	天棚基层 吊挂式天棚 弧拱型 胶合板	100m2	2153.32	854.28	1299.04	
1108	B4-229	天棚基层 吊挂式天棚 圆型 石膏板	100m2	2227.24	901.74	1325.5	
1109	B4-230	天棚基层 吊挂式天棚 圆型 胶合板	100m2	2103.09	806.82	1296.27	
1110	B4-231	天棚基层 吊挂式天棚 矩型 石膏板	100m2	1984.07	806.82	1177.25	
1111	B4-232	天棚基层 吊挂式天棚 矩型 胶合板	100m2	1850.72	711.9	1138.82	
1112	B4-233	天棚基层 阶梯型天棚 直线型 石膏板	100m2	2760.51	1471.26	1289.25	
1113	B4-234	天棚基层 阶梯型天棚 直线型 胶合板	100m2	2493.17	1328.88	1164.29	
1114	B4-235	天棚基层 阶梯型天棚 弧线型 石膏板	100m2	3065.14	1613.64	1451.5	
1115	B4-236	天棚基层 阶梯型天棚 弧线型 胶合板	100m2	2838.52	1518.72	1319.8	
1116	B4-237	天棚基层 锯齿型天棚 直线型 石膏板	100m2	2725.45	1423.8	1301.65	
1117	B4-238	天棚基层 锯齿型天棚 直线型 胶合板	100m2	2448.62	1281.42	1167.2	
1118	B4-239	天棚基层 锯齿型天棚 弧线型 石膏板	100m2	2984.62	1518.72	1465.9	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1119	B4-240	天棚基层 锯齿型天棚 弧线型 胶合板	100m2	2794. 52	1471. 26	1323. 26	
1120	B4-241	天棚基层 三夹板 木质骨架	100m2	5365. 89	2847. 6	2471. 7	46. 59
1121	B4-242	天棚基层 三夹板 金属骨架	100m2	13526. 94	3084. 9	10442. 04	
1122	B4-243	天棚基层 九夹板 木质骨架	100m2	8297. 85	3417. 12	4809. 55	71. 18
1123	B4-244	天棚基层 九夹板 金属骨架	100m2	16478. 31	3701. 88	12776. 43	
1124	B4-245	天棚基层 防火板 木质骨架	100m2	11453	2989. 98	8453. 7	9. 32
1125	B4-246	天棚基层 防火板 金属骨架	100m2	19579. 2	3084. 9	16494. 3	
1126	B4-247	天棚基层 钢板网 木质骨架	100m2	4154. 38	2847. 6	1306. 78	
1127	B4-248	天棚基层 钢板网 金属骨架	100m2	6912. 04	3796. 8	1943. 38	1171. 86
1128	B4-249	天棚基层 镀锌钢板	100m2	16034. 35	4034. 1	12000. 25	
1129	B4-250	天棚面层 藻井天棚 平面 圆弧型 石膏板	100m2	2211. 64	901. 74	1309. 9	
1130	B4-251	天棚面层 藻井天棚 平面 圆弧型 胶合饰面板	100m2	2678. 01	759. 36	1918. 65	
1131	B4-252	天棚面层 藻井天棚 平面 圆弧型 金属板	100m2	14154. 62	1945. 86	12208. 76	
1132	B4-253	天棚面层 藻井天棚 平面 矩型 石膏板	100m2	1957. 2	806. 82	1150. 38	
1133	B4-254	天棚面层 藻井天棚 平面 矩型 胶合饰面板	100m2	2423. 11	711. 9	1711. 21	
1134	B4-255	天棚面层 藻井天棚 平面 矩型 金属板	100m2	12519. 57	1708. 56	10811. 01	
1135	B4-256	天棚面层 藻井天棚 拱型 圆弧型 石膏板	100m2	2516. 56	1186. 5	1330. 06	
1136	B4-257	天棚面层 藻井天棚 拱型 圆弧型 胶合饰面板	100m2	2834. 43	1044. 12	1790. 31	
1137	B4-258	天棚面层 藻井天棚 拱型 圆弧型 金属板	100m2	14618. 22	2278. 08	12340. 14	
1138	B4-259	天棚面层 藻井天棚 拱型 矩型 石膏板	100m2	2127. 8	949. 2	1178. 6	
1139	B4-260	天棚面层 藻井天棚 拱型 矩型 胶合饰面板	100m2	2720. 31	901. 74	1818. 57	
1140	B4-261	天棚面层 藻井天棚 拱型 矩型 金属板	100m2	13070. 75	2040. 78	11029. 97	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1141	B4-262	天棚面层 吊挂式天棚 弧拱型 石膏板	100m2	2413. 57	1091. 58	1321. 99	
1142	B4-263	天棚面层 吊挂式天棚 弧拱型 胶合饰面板	100m2	2706. 8	949. 2	1757. 6	
1143	B4-264	天棚面层 吊挂式天棚 弧拱型 金属板	100m2	14267. 88	2278. 08	11989. 8	
1144	B4-265	天棚面层 吊挂式天棚 圆型 石膏板	100m2	2255. 06	949. 2	1305. 86	
1145	B4-266	天棚面层 吊挂式天棚 圆型 胶合饰面板	100m2	2732. 67	854. 28	1878. 39	
1146	B4-267	天棚面层 吊挂式天棚 圆型 金属板	100m2	14019. 58	1898. 4	12121. 18	
1147	B4-268	天棚面层 吊挂式天棚 矩型 石膏板	100m2	2111. 68	949. 2	1162. 48	
1148	B4-269	天棚面层 吊挂式天棚 矩型 胶合饰面板	100m2	2491. 19	806. 82	1684. 37	
1149	B4-270	天棚面层 吊挂式天棚 矩型 金属板	100m2	13146. 13	1898. 4	11247. 73	
1150	B4-271	天棚面层 阶梯型天棚 直线型 石膏板	100m2	3066. 76	1803. 48	1263. 28	
1151	B4-272	天棚面层 阶梯型天棚 直线型 胶合饰面板	100m2	3568. 97	1708. 56	1860. 41	
1152	B4-273	天棚面层 阶梯型天棚 直线型 金属板	100m2	13716. 74	2183. 16	11533. 58	
1153	B4-274	天棚面层 阶梯型天棚 弧线型 石膏板	100m2	3605. 95	2183. 16	1422. 79	
1154	B4-275	天棚面层 阶梯型天棚 弧线型 胶合饰面板	100m2	4226. 87	1945. 86	2281. 01	
1155	B4-276	天棚面层 阶梯型天棚 弧线型 金属板	100m2	15322. 57	2325. 54	12997. 03	
1156	B4-277	天棚面层 锯齿型天棚 直线型 石膏板	100m2	2983. 93	1708. 56	1275. 37	
1157	B4-278	天棚面层 锯齿型天棚 直线型 胶合饰面板	100m2	3687. 21	1613. 64	2073. 57	
1158	B4-279	天棚面层 锯齿型天棚 直线型 金属板	100m2	13734. 97	2135. 7	11599. 27	
1159	B4-280	天棚面层 锯齿型天棚 弧线型 石膏板	100m2	3570. 59	2135. 7	1434. 89	
1160	B4-281	天棚面层 锯齿型天棚 弧线型 胶合饰面板	100m2	4206. 26	1898. 4	2307. 86	
1161	B4-282	天棚面层 锯齿型天棚 弧线型 金属板	100m2	15318. 9	2278. 08	13040. 82	
1162	B4-283	复合式烤漆T型龙骨吊顶 矿棉吸音板明架式吊顶	100m2	6133. 01	1328. 88	4804. 13	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1163	B4-284	H形轻钢龙骨 矿棉吸音板暗架式吊顶	100m2	7862.42	1423.8	6438.62	
1164	B4-285	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格(mm) 100×100×4.5	100m2	7556.31	616.98	6925.01	14.32
1165	B4-286	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格(mm) 125×125×4.5	100m2	7072.22	616.98	6440.92	14.32
1166	B4-287	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格(mm) 150×150×4.5	100m2	6561.46	616.98	5930.16	14.32
1167	B4-288	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 方块型铝合金格栅天棚 规格(mm) 90×90×60	100m2	8057.66	664.44	7393.22	
1168	B4-289	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 方块型铝合金格栅天棚 规格(mm) 125×125×60	100m2	8057.66	664.44	7393.22	
1169	B4-290	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 方块型铝合金格栅天棚 规格(mm) 158×158×60	100m2	8010.2	616.98	7393.22	
1170	B4-291	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金花片格栅天棚 规格(mm) 25×25×25	100m2	10105.82	664.44	9441.38	
1171	B4-292	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金花片格栅天棚 规格(mm) 40×40×40	100m2	9081.74	664.44	8417.3	
1172	B4-293	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 直条型铝合金格栅天棚 规格 1260×90×60	100m2	3449.3	664.44	2784.86	
1173	B4-294	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 直条型铝合金格栅天棚 规格 630×90×60	100m2	3449.3	664.44	2784.86	
1174	B4-295	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 直条型铝合金格栅天棚 规格 1260×60×126	100m2	6265.52	664.44	5601.08	
1175	B4-296	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 直条型铝合金格栅天棚 规格 630×60×126	100m2	6261.32	660.24	5601.08	
1176	B4-297	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金空腹格栅天棚 条形	100m2	8057.66	664.44	7393.22	
1177	B4-298	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金空腹格栅天棚 方型	100m2	8057.66	664.44	7393.22	
1178	B4-299	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金空腹格栅天棚 多边形	100m2	9129.2	711.9	8417.3	
1179	B4-300	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金吸音格栅天棚 条形	100m2	11129.9	664.44	10465.46	
1180	B4-301	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金吸音格栅天棚 方型或三角	100m2	21418.16	711.9	20706.26	
1181	B4-302	铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 圆筒型 分组规格(mm) 600×600	100m2	8712.08	806.82	7905.26	
1182	B4-303	铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 圆筒型 分组规格(mm) 800×800	100m2	10712.78	759.36	9953.42	
1183	B4-304	铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 方筒型 分组规格(mm) 600×600	100m2	8152.58	759.36	7393.22	
1184	B4-305	铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 方筒型 分组规格(mm) 900×900	100m2	10153.28	711.9	9441.38	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1185	B4-306	铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 方筒型 分组规格 (mm) 1200×120	100m2	12153.98	664.44	11489.54	
1186	B4-307	中空玻璃采光天棚 铝骨架	100m2	35614.64	4746	30868.64	
1187	B4-308	中空玻璃采光天棚 钢骨架	100m2	33187.86	5888.88	27298.98	
1188	B4-309	钢化玻璃采光天棚 铝骨架	100m2	26109.67	3559.5	22550.17	
1189	B4-310	钢化玻璃采光天棚 钢骨架	100m2	21243.92	4230.54	17013.38	
1190	B4-311	夹丝玻璃采光天棚 铝骨架	100m2	32976.63	3559.5	29417.13	
1191	B4-312	夹丝玻璃采光天棚 钢骨架	100m2	28143.8	4230.54	23913.26	
1192	B4-313	夹层玻璃采光天棚 铝骨架	100m2	32128.28	3559.5	28568.78	
1193	B4-314	夹层玻璃采光天棚 钢骨架	100m2	26308.02	2325.54	23982.48	
1194	B4-315	多边形组合光棚 铝合金骨架 夹胶玻璃	100m2	92154.41	7119	84990.02	45.39
1195	B4-316	多边形组合光棚 铝合金骨架 耐力板	100m2	64798.52	7119	57634.13	45.39
1196	B4-317	多边形组合光棚 不锈钢骨架 夹胶玻璃	100m2	113679.88	7830.9	105803.59	45.39
1197	B4-318	多边形组合光棚 不锈钢骨架 耐力板	100m2	95333.4	7830.9	87457.11	45.39
1198	B4-319	二坡光棚 铝合金骨架 夹胶玻璃	100m2	80402.56	6763.02	73594.15	45.39
1199	B4-320	二坡光棚 铝合金骨架 耐力板	100m2	52836.56	6763.02	46028.15	45.39
1200	B4-321	二坡光棚 不锈钢骨架 夹胶玻璃	100m2	72566.71	7439.34	65081.98	45.39
1201	B4-322	二坡光棚 不锈钢骨架 耐力板	100m2	43578.23	7439.34	36093.5	45.39
1202	B4-323	成品组合采光棚 (单个1960×1960) 铝合金骨架	100m2	91227.09	6407.1	84324.6	495.39
1203	B4-324	成品组合采光棚 (单个1960×1960) 不锈钢骨架	100m2	101525.86	7047.78	93982.69	495.39
1204	B4-325	木格栅天棚 井格规格(mm)单层木格250×250	100m2	7133.5	735.6	6220.83	177.07
1205	B4-326	木格栅天棚 井格规格(mm)单层木格300×300	100m2	6572.87	498.3	5897.5	177.07
1206	B4-327	木格栅天棚 井格规格(mm)木格及里层装夹板250×250	100m2	8349.61	783.06	7296.31	270.24

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1207	B4-328	木格栅天棚 井格规格(mm) 木格及里层装夹板300×300	100m2	7883. 9	640. 68	6972. 98	270. 24
1208	B4-329	木格栅天棚 井格规格(mm) 天枋木格花架吊顶天棚400×400	100m2	4709. 87	498. 3	4034. 5	177. 07
1209	B4-330	胶合板格栅天棚 井格规格(mm) 100×100×55	100m2	7477. 05	1471. 26	6005. 79	
1210	B4-331	胶合板格栅天棚 井格规格(mm) 150×150×80	100m2	7186. 65	1328. 88	5857. 77	
1211	B4-332	胶合板格栅天棚 井格规格(mm) 200×200×100	100m2	6594. 87	1091. 58	5503. 29	
1212	B4-333	胶合板格栅天棚 井格规格(mm) 250×250×120	100m2	6201. 24	949. 2	5252. 04	
1213	B4-334	钢网架天棚	100m2	15826. 49	522. 06	15304. 43	
1214	B4-335	不锈钢钢管网架天棚	100m2	12528. 49	854. 28	11674. 21	
1215	B4-336	织物软吊顶	100m2	28346. 2	711. 9	27634. 3	
1216	B4-337	藤条造型悬挂吊顶	100m2	9906. 22	949. 2	8957. 02	
1217	B4-338	雨蓬底吊铝骨架铝条天棚	100m2	8345	949. 2	7395. 8	
1218	B4-339	半圆柱形耐力板光棚 (单个1. 5m×1. 5m) 铝合金骨架	100m2	51089. 28	7119	43474. 89	495. 39
1219	B4-340	半圆柱形耐力板光棚 (单个1. 5m×1. 5m) 不锈钢骨架	100m2	76739. 53	7830. 9	68413. 24	495. 39
1220	B4-341	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉板 50mm	100m2	2374. 48	170. 88	2203. 6	
1221	B4-342	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉板 75mm	100m2	3331. 6	261	3070. 6	
1222	B4-343	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉板 100mm	100m2	4283. 98	346. 38	3937. 6	
1223	B4-344	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉板 120mm	100m2	5063. 08	431. 88	4631. 2	
1224	B4-345	天棚板面上铺放吸音材料 袋装矿棉 50mm	100m2	2331. 66	170. 88	2160. 78	
1225	B4-346	天棚板面上铺放吸音材料 袋装矿棉 75mm	100m2	3457. 08	261	3196. 08	
1226	B4-347	天棚板面上铺放吸音材料 袋装矿棉 100mm	100m2	4577. 76	346. 38	4231. 38	
1227	B4-348	天棚板面上铺放吸音材料 袋装矿棉 120mm	100m2	5490. 48	431. 88	5058. 6	
1228	B4-349	天棚板面上铺放吸音材料 聚苯乙烯泡沫板 50mm	100m2	2308. 08	85. 38	2222. 7	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1229	B4-350	天棚板面上铺放吸音材料 聚苯乙烯泡沫板 75mm	100m ²	3383.37	94.92	3288.45	
1230	B4-351	天棚板面上铺放吸音材料 聚苯乙烯泡沫板 100mm	100m ²	4448.07	94.92	4353.15	
1231	B4-352	天棚板面上铺放吸音材料 聚苯乙烯泡沫板 120mm	100m ²	5305.41			
1232	B4-353	硬木 送风口	10个	865.92	61.62	804.3	
1233	B4-354	硬木 回风口	10个	920.92	61.62	859.3	
1234	B4-355	铝合金 送风口	10个	865.92	61.62	804.3	
1235	B4-356	铝合金 回风口	10个	920.92	61.62	859.3	
1236	B4-357	塑料送风口	10个	160.62	48.84	101.78	10
1237	B4-358	塑料回风口	10个	192.83	55.5	127.33	10
1238	B4-359	天棚固定检修道 有吊杆	100m	6167.32	1580.34	4586.98	
1239	B4-360	天棚固定检修道 无吊杆	100m	3316.18	408.18	2908	
1240	B4-361	检修孔300*300	10个	451.59	166.08	282.61	2.9
1241	B4-362	检修孔600*600	10个	714.15	237.3	471.75	5.1
1242	B4-363	天棚石膏装饰角线宽200mm	100m	596.64	151.92	444.72	
1243	B4-364	天棚石膏装饰角线宽250mm	100m	599.32	151.92	447.4	
1244	B4-365	天棚石膏装饰平线宽50mm	100m	513.74	104.46	409.28	
1245	B4-366	天棚石膏装饰平线宽100mm	100m	949.78	161.34	788.44	
1246	B4-367	天棚石膏压角花饰	10个	60.19	10.02	50.17	
1247	B4-368	天棚石膏装饰 配花0.1m ² 内	10个	85.99	10.44	75.55	
1248	B4-369	天棚石膏装饰 配花0.2m ² 内	10个	127.65	13.74	113.91	
1249	B4-370	天棚石膏灯座 花饰0.25m ² 内	10个	243.17	13.26	229.91	
1250	B4-371	天棚石膏灯座 花饰0.5m ² 内	10个	408.75	32.22	376.53	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1251	B4-372	天棚石膏灯座 花饰0.8m2内	10个	976.73	49.8	926.93	
1252	B4-373	天棚石膏灯座 花饰1m2内	10个	1128.23	65.04	1063.19	
1253	B4-374	天棚石膏灯座 花饰1m2外	10个	1678.67	109.56	1569.11	
第五章 门窗工程							
1254	B5-1	带纱镶板门 单扇带亮 框扇制作	100m2	15810.75	2214.9	13136.77	459.08
1255	B5-2	带纱镶板门 单扇带亮 框扇安装	100m2	4849.45	2197.32	2650.65	1.48
1256	B5-3	带纱镶板门 双扇带亮 框扇制作	100m2	14855.78	2231.1	12183.67	441.01
1257	B5-4	带纱镶板门 双扇带亮 框扇安装	100m2	4148.13	1829.52	2317.63	0.98
1258	B5-5	带纱镶板门 单扇无亮 框扇制作	100m2	16754.2	2336.94	13960.54	456.72
1259	B5-6	带纱镶板门 单扇无亮 框扇安装	100m2	4061.13	1794.96	2264.69	1.48
1260	B5-7	带纱镶板门 双扇无亮 框扇制作	100m2	15505.14	2300.4	12751.77	452.97
1261	B5-8	带纱镶板门 双扇无亮 框扇安装	100m2	3411.4	1549.08	1861.58	0.74
1262	B5-9	无纱镶板门 单扇带亮 框扇制作	100m2	11572	1571.4	9677.49	323.11
1263	B5-10	无纱镶板门 单扇带亮 框扇安装	100m2	3138.9	1421.94	1715.48	1.48
1264	B5-11	无纱镶板门 双扇带亮 框扇制作	100m2	10678.23	1555.26	8814.39	308.58
1265	B5-12	无纱镶板门 双扇带亮 框扇安装	100m2	2544.93	1147.08	1396.87	0.98
1266	B5-13	无纱镶板门 单扇无亮 框扇制作	100m2	12582.16	1765.08	10477.86	339.22
1267	B5-14	无纱镶板门 单扇无亮 框扇安装	100m2	2637.26	1271.4	1364.38	1.48
1268	B5-15	无纱镶板门 双扇无亮 框扇制作	100m2	11469.31	1699.02	9443.7	326.59
1269	B5-16	无纱镶板门 双扇无亮 框扇安装	100m2	1941.44	990.48	950.22	0.74
1270	B5-17	镶板门带一块百页及玻璃 单扇带亮 框扇制作	100m2	11383.24	3664.92	18287.44	814.12
1271	B5-18	镶板门带一块百页及玻璃 单扇带亮 框扇安装	100m2	3540.72	2835.24	4242.76	3.44

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1272	B5-19	镶板门带一块百页及玻璃 单扇无亮 框扇制作	100m2	11958.09	4014.96	19094.52	806.7
1273	B5-20	镶板门带一块百页及玻璃 单扇无亮 框扇安装	100m2	3038.45	1317	1719.97	1.48
1274	B5-21	带纱胶合板门 单扇带亮 框扇制作	100m2	14951.42	2171.28	12233.78	546.36
1275	B5-22	带纱胶合板门 单扇带亮 框扇安装	100m2	4849.34	2197.32	2650.54	1.48
1276	B5-23	带纱胶合板门 双扇带亮 框扇制作	100m2	13777.66	2178.36	11075.5	523.8
1277	B5-24	带纱胶合板门 双扇带亮 框扇安装	100m2	4147.22	1829.52	2316.72	0.98
1278	B5-25	带纱胶合板门 单扇无亮 框扇制作	100m2	15773.16	2274.72	12906.22	592.22
1279	B5-26	带纱胶合板门 单扇无亮 框扇安装	100m2	4060.56	1794.96	2264.12	1.48
1280	B5-27	带纱胶合板门 双扇无亮 框扇制作	100m2	14212.67	2230.62	11400.96	581.09
1281	B5-28	带纱胶合板门 双扇无亮 框扇安装	100m2	3411.4	1549.08	1861.58	0.74
1282	B5-29	无纱胶合板门 单扇带亮 框扇制作	100m2	10704.94	1531.98	8760.1	412.86
1283	B5-30	无纱胶合板门 单扇带亮 框扇安装	100m2	3138.9	1421.94	1715.48	1.48
1284	B5-31	无纱胶合板门 双扇带亮 框扇制作	100m2	9632.79	1508.22	7715.23	409.34
1285	B5-32	无纱胶合板门 双扇带亮 框扇安装	100m2	2549.16	1147.08	1401.1	0.98
1286	B5-33	无纱胶合板门 单扇无亮 框扇制作	100m2	11604.07	1709.46	9421.74	472.87
1287	B5-34	无纱胶合板门 单扇无亮 框扇安装	100m2	2637.27	1271.4	1364.39	1.48
1288	B5-35	无纱胶合板门 双扇无亮 框扇制作	100m2	10199.9	1644.9	8098.01	456.99
1289	B5-36	无纱胶合板门 双扇无亮 框扇安装	100m2	1941.44	990.48	950.22	0.74
1290	B5-37	带纱半截玻璃门 单扇带亮, 框扇制作	100m2	13725.41	1933.98	11383.57	407.86
1291	B5-38	带纱半截玻璃门 单扇带亮, 框扇安装	100m2	5598.84	2282.4	3314.96	1.48
1292	B5-39	带纱半截玻璃门 双扇带亮 框扇制作	100m2	13039.62	1894.08	10759.87	385.67
1293	B5-40	带纱半截玻璃门 双扇带亮 框扇安装	100m2	4906.16	1915.02	2990.16	0.98

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1294	B5-41	带纱半截玻璃门 单扇无亮 框扇制作	100m2	13850. 91	1798. 26	11696. 83	355. 82
1295	B5-42	带纱半截玻璃门 单扇无亮 框扇安装	100m2	4661. 76	1713. 3	2946. 98	1. 48
1296	B5-43	带纱半截玻璃门 双扇无亮 框扇制作	100m2	13315. 01	1871. 88	11061. 57	381. 56
1297	B5-44	带纱半截玻璃门 双扇无亮 框扇安装	100m2	4611. 83	1888. 86	2722. 23	0. 74
1298	B5-45	无纱半截玻璃门 单扇带亮 框扇制作	100m2	9697. 09	1289. 88	8133. 09	274. 12
1299	B5-46	无纱半截玻璃门 单扇带亮 框扇安装	100m2	3888. 63	1507. 32	2379. 83	1. 48
1300	B5-47	无纱半截玻璃门 双扇带亮 框扇制作	100m2	8968	1218. 24	7500. 39	249. 37
1301	B5-48	无纱半截玻璃门 双扇带亮 框扇安装	100m2	3303. 81	1232. 58	2070. 25	0. 98
1302	B5-49	无纱半截玻璃门 单扇无亮 框扇制作	100m2	9859. 6	1232. 58	8377. 96	249. 06
1303	B5-50	无纱半截玻璃门 单扇无亮 框扇安装	100m2	3318. 42	1247. 7	2069. 24	1. 48
1304	B5-51	无纱半截玻璃门 双扇无亮 框扇制作	100m2	9292. 64	1271. 88	7764. 3	256. 46
1305	B5-52	无纱半截玻璃门 双扇无亮 框扇安装	100m2	2912. 81	1101. 12	1810. 95	0. 74
1306	B5-53	半玻自由门带固定亮子 框扇制作	100m2	10748. 97	1849. 08	8707. 5	192. 39
1307	B5-54	半玻自由门带固定亮子 框扇安装	100m2	5665. 28	1026. 06	4638. 48	0. 74
1308	B5-55	半玻自由门无亮子 框扇制作	100m2	10686	1385. 4	9108. 07	192. 53
1309	B5-56	半玻自由门无亮子 框扇安装	100m2	6344. 04	1080. 18	5263. 12	0. 74
1310	B5-57	全玻自由门带固定亮子 框扇制作	100m2	11221. 84	1678. 2	9379. 94	163. 7
1311	B5-58	全玻自由门带固定亮子 框扇安装	100m2	8717. 63	1293. 3	7423. 84	0. 49
1312	B5-59	全玻自由门无亮子, 门框扇制作	100m2	9882. 86	1025. 64	8714. 63	142. 59
1313	B5-60	全玻自由门无亮子, 门框扇安装	100m2	10178. 67	1362. 6	8815. 58	0. 49
1314	B5-61	连窗门无纱 门窗框扇制作	100m2	10243. 63	1611. 78	8365. 01	266. 84
1315	B5-62	连窗门无纱 门窗框扇安装	100m2	3746. 69	1415. 76	2329. 7	1. 23

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1316	B5-63	连窗门带纱 门窗框扇制作	100m2	14407. 43	2238. 18	11776. 75	392. 5
1317	B5-64	连窗门带纱 门窗框扇安装	100m2	5510. 61	2217. 36	3292. 02	1. 23
1318	B5-65	木纱门窗 平开	100m2	4321. 62	537. 78	3749. 02	34. 82
1319	B5-66	木纱门窗 推拉	100m2	1898. 38	483. 06	1380. 5	34. 82
1320	B5-67	半截百页门 制作	100m2	13704. 8	2297. 04	11147. 06	260. 7
1321	B5-68	半截百页门 安装	100m2	1250. 74	1025. 16	225. 58	
1322	B5-69	单层玻璃窗单扇 窗框扇制作	100m2	12144. 26	1801. 14	9973. 72	369. 4
1323	B5-70	单层玻璃窗单扇 窗框扇安装	100m2	6072. 01	2763. 6	3305. 95	2. 46
1324	B5-71	单层玻璃窗双扇 窗框扇制作	100m2	8639. 54	1052. 58	7331. 14	255. 82
1325	B5-72	单层玻璃窗双扇 窗框扇安装	100m2	4772. 69	1881. 78	2889. 43	1. 48
1326	B5-73	单层玻璃窗三扇 窗框扇制作	100m2	9818. 04	1568. 94	7963. 56	285. 54
1327	B5-74	单层玻璃窗三扇 窗框扇安装	100m2	4819. 71	1983. 78	2834. 95	0. 98
1328	B5-75	单层玻璃窗四扇 窗框扇制作	100m2	9627. 91	1500. 24	7840. 4	287. 27
1329	B5-76	单层玻璃窗四扇 窗框扇安装	100m2	4800. 23	2029. 38	2769. 87	0. 98
1330	B5-77	一玻一纱窗单扇 窗框扇制作	100m2	16766. 82	2559. 48	13734. 7	472. 64
1331	B5-78	一玻一纱窗单扇 窗框扇安装	100m2	7972. 8	3693. 84	4276. 5	2. 46
1332	B5-79	一玻一纱窗双扇 窗框扇制作	100m2	13065. 81	1951. 08	10728. 63	386. 1
1333	B5-80	一玻一纱窗双扇 窗框扇安装	100m2	6860. 63	2926. 32	3932. 83	1. 48
1334	B5-81	一玻一纱窗三扇 窗框扇制作	100m2	14629. 33	2495. 94	11699. 46	433. 93
1335	B5-82	一玻一纱窗三扇 窗框扇安装	100m2	7138. 66	3239. 16	3898. 52	0. 98
1336	B5-83	一玻一纱窗四扇 窗框扇制作	100m2	14708. 12	2490. 72	11768. 9	448. 5
1337	B5-84	一玻一纱窗四扇 窗框扇安装	100m2	7261. 51	3401. 4	3859. 13	0. 98

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1338	B5-85	木百页窗矩形带铁纱 带木百页片0.9m2以内 窗框扇制作	100m2	13769.22	2784.9	10677.9	306.42
1339	B5-86	木百页窗矩形带铁纱 带木百页片0.9m2以内 窗框扇安装	100m2	3455.3	1797.3	1656.52	1.48
1340	B5-87	木百页窗矩形带铁纱 带木百页片0.9m2以外 窗框扇制作	100m2	12166.6	2361.6	9563.7	241.3
1341	B5-88	木百页窗矩形带铁纱 带木百页片0.9m2以外 窗框扇安装	100m2	2876.07	1233.96	1640.63	1.48
1342	B5-89	全中悬木窗 窗框扇制作	100m2	7571.8	1196.94	6104.84	270.02
1343	B5-90	全中悬木窗 窗框扇安装	100m2	4084.12	1376.34	2707.04	0.74
1344	B5-91	中悬带固定木窗 窗框扇制作	100m2	7016.84	1078.8	5671.87	266.17
1345	B5-92	中悬带固定木窗 窗框扇安装	100m2	4115.04	1357.38	2756.92	0.74
1346	B5-93	推拉传递木窗双扇 窗框扇制作	100m2	7653.47	982.02	6422.96	248.49
1347	B5-94	推拉传递木窗双扇 窗框扇安装	100m2	4482.79	1670.16	2811.15	1.48
1348	B5-95	木圆形玻璃窗 窗框扇制作	100m2	27608.97	16710.24	10898.73	
1349	B5-96	木圆形玻璃窗 窗框扇安装	100m2	5771.65	2154.18	3617.47	
1350	B5-97	木半圆形玻璃窗 窗框扇制作	100m2	25377.91	14119.8	11258.11	
1351	B5-98	木半圆形玻璃窗 窗框扇安装	100m2	5127.96	1946.34	3181.62	
1352	B5-99	木纱窗扇 平开	100m2	3978	888.48	2934.05	155.47
1353	B5-100	木纱窗扇 推拉	100m2	3845.83	833.94	2856.42	155.47
1354	B5-101	单扇地弹门 无上亮制安	100m2	51828.52	8018.88	43808.01	1.63
1355	B5-102	单扇地弹门 带上亮制安	100m2	48958.09	8040.6	40915.86	1.63
1356	B5-103	双扇地弹门 无上亮 无侧亮制安	100m2	49261.38	8206.26	41053.46	1.66
1357	B5-104	双扇地弹门 无上亮,带侧亮制安	100m2	44141.63	8284.56	35855.39	1.68
1358	B5-105	双扇地弹门 带上亮 无侧亮制安	100m2	44358.75	8228.58	36128.49	1.68
1359	B5-106	双扇地弹门 带上亮,带侧亮制安	100m2	42425.99	8306.88	34117.43	1.68

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1360	B5-107	四扇地弹门 无上亮制安	100m2	48596.23	8325.84	40268.71	1.68
1361	B5-108	四扇地弹门 带上亮制安	100m2	47766.57	8335.38	39429.5	1.69
1362	B5-109	双扇全玻璃地弹门 带上亮带侧亮	100m2	43121.8	9715.08	33405.04	1.68
1363	B5-110	单扇平开门 无上亮制安	100m2	38324.36	7030.26	31292.5	1.6
1364	B5-111	单扇平开门 带上亮制安	100m2	36768.9	7019.28	29748.02	1.6
1365	B5-112	弧形铝合金门	100m2	41446.44	10479.12	30967.32	
1366	B5-113	单扇平开窗 无上亮制安	100m2	36454.12	6670.92	29781.68	1.52
1367	B5-114	单扇平开窗 带上亮制安	100m2	35010.37	6727.44	28281.4	1.53
1368	B5-115	单窗平开窗 带顶窗制安	100m2	42216.11	6728.82	35485.76	1.53
1369	B5-116	双扇平开窗 无上亮制安	100m2	34864.56	6973.8	27889.17	1.59
1370	B5-117	双扇平开窗 带上亮制安	100m2	29697.53	7074.9	22621.02	1.61
1371	B5-118	双扇平开窗 带顶窗制安	100m2	34318.85	7074.9	27242.34	1.61
1372	B5-119	推拉窗 双扇 不带亮制安	100m2	33137.24	7095.24	26040.38	1.62
1373	B5-120	推拉窗 双扇 带亮制安	100m2	30590.76	7165.98	23423.15	1.63
1374	B5-121	推拉窗 三扇 不带亮制安	100m2	28801.27	7218.66	21580.96	1.65
1375	B5-122	推拉窗 三扇 带亮制安	100m2	27630.79	7288.92	20340.21	1.66
1376	B5-123	推拉窗 四扇 不带亮制安	100m2	30561.58	7233.78	23326.15	1.65
1377	B5-124	推拉窗 四扇 带亮制安	100m2	30263.04	7288.92	22972.46	1.66
1378	B5-125	固定窗 38系列制安	100m2	20344.11	4396.68	15946.47	0.96
1379	B5-126	固定窗 25.4x101.5制安	100m2	26846.05	4396.68	22448.41	0.96
1380	B5-127	纱扇制作安装 门	100m2	10033.06	1903.14	8129.92	
1381	B5-128	纱扇制作安装 窗	100m2	8738.48	1903.14	6835.34	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1382	B5-129	90系列带立柱加强双扇推拉窗	100m2	39756.31	8747.88	30255.36	753.07
1383	B5-130	90系列带立柱加强三扇推拉窗	100m2	38069.48	8747.88	28568.53	753.07
1384	B5-131	90系列带立柱加强四扇推拉窗	100m2	36944.45	8747.88	27443.5	753.07
1385	B5-132	弧形铝合金窗 铝合金90系列 双扇带亮推拉窗	100m2	39738.17	7271.82	31713.28	753.07
1386	B5-133	弧形铝合金窗 铝合金90系列 三扇带亮推拉窗	100m2	37599.65	7203.42	29643.16	753.07
1387	B5-134	弧形铝合金窗 铝合金90系列 四扇带亮推拉窗	100m2	36039.35	7135.14	28151.14	753.07
1388	B5-135	长门夹全玻门 门扇制作	100m2	29228.94	7289.88	21939.06	
1389	B5-136	长门夹全玻门 门扇安装	100m2	11596.79	2870.4	8726.39	
1390	B5-137	迷你型门夹全玻门 门扇制作	100m2	34676.4	6834.24	27842.16	
1391	B5-138	迷你型门夹全玻门 门扇安装	100m2	11618.37	2961.48	8656.89	
1392	B5-139	铝合金地弹门 安装	100m2	29705.38	4129.5	24759.43	816.45
1393	B5-140	不锈钢双扇全玻地弹门 安装	100m2	53177.08	4935.84	46576.12	1665.12
1394	B5-141	平开门、推拉门 安装	100m2	29050.35	3512.04	24721.86	816.45
1395	B5-142	推拉窗 安装	100m2	25122.44	3593.22	20852.43	676.79
1396	B5-143	固定窗 安装	100m2	24295.87	1998.06	21592.37	705.44
1397	B5-144	平开窗 安装	100m2	27056.42	3606.96	22708.21	741.25
1398	B5-145	防盗窗 安装	100m2	24219.34	1974.36	21543.12	701.86
1399	B5-146	百页窗 安装	100m2	24219.34	1974.36	21543.12	701.86
1400	B5-147	铝合金门 安装 百页门	100m2	28906.65	1580.34	27326.31	
1401	B5-148	铝合金门 安装 格栅门	100m2	28859.19	1532.88	27326.31	
1402	B5-149	不锈钢推拉窗 安装	100m2	36570.7	3576.6	32994.1	
1403	B5-150	隔热断桥铝塑复合门窗 平开门	100m2	71660.27	3512.04	67331.78	816.45

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1404	B5-151	隔热断桥铝塑复合门窗 推拉门	100m ²	71660.27	3512.04	67331.78	816.45
1405	B5-152	隔热断桥铝塑复合门窗 推拉窗	100m ²	44075.05	3593.22	39805.04	676.79
1406	B5-153	隔热断桥铝塑复合门窗 固定窗	100m ²	42847.96	1998.06	40144.46	705.44
1407	B5-154	隔热断桥铝塑复合门窗 平开窗	100m ²	46089.14	3606.96	41740.93	741.25
1408	B5-155	无框玻璃门 安装单层12mm	100m ²	20495.22	5922.96	14283.46	288.8
1409	B5-156	无框玻璃门 安装双层12mm	100m ²	27389.84	5922.96	21178.08	288.8
1410	B5-157	无框玻璃门 安装侧亮	100m ²	17524.35	5922.96	11312.59	288.8
1411	B5-158	铝合金卷闸门 安装	100m ²	27784.31	3160.86	24437.91	185.54
1412	B5-159	电化铝合金卷闸门 安装	100m ²	27784.31	3160.86	24437.91	185.54
1413	B5-160	着色电化铝合金卷闸门 安装	100m ²	27784.31	3160.86	24437.91	185.54
1414	B5-161	电动装置卷闸门 安装	10套	21474.6	474.6	21000	
1415	B5-162	活动小门卷闸门 安装	10个	3674.6	474.6	3200	
1416	B5-163	不锈钢管卷闸门 安装	100m ²	33286	3132.36	30013.67	139.97
1417	B5-164	不锈钢拉栅门 安装	100m ²	33202.71	3132.36	29930.38	139.97
1418	B5-165	彩板门 安装	100m ²	27535.22	1639.68	25018.22	877.32
1419	B5-166	彩板窗 安装	100m ²	23691.28	1657.26	21342.91	691.11
1420	B5-167	彩板附框 安装	100m	6284.05	224.52	5784.78	274.75
1421	B5-168	塑钢门 安装 单扇全玻地弹门	100m ²	29902.31	2044.14	27858.17	
1422	B5-169	塑钢门 安装 双扇全玻地弹门	100m ²	30301.43	2443.26	27858.17	
1423	B5-170	塑钢平开门 安装	100m ²	33270.1	2634	29876.95	759.15
1424	B5-171	塑钢门 安装 推拉门	100m ²	29177.48	1185.54	27991.94	
1425	B5-172	塑钢门 安装 百页门	100m ²	31059.69	1738.44	29321.25	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1426	B5-173	塑钢推拉窗 安装	100m ²	27502.56	2694.72	24127.47	680.37
1427	B5-174	塑钢平开窗 安装	100m ²	31535.74	2705.22	28028.4	802.12
1428	B5-175	塑钢窗 固定窗	100m ²	26426.63	989.1	25437.53	
1429	B5-176	塑钢窗 百页窗	100m ²	26384.19	977.22	25406.97	
1430	B5-177	塑钢窗 纱窗扇	100m ²	6284.76	284.76	6000	
1431	B5-178	带亮塑料门 安装	100m ²	29560.61	1186.5	27468.14	905.97
1432	B5-179	不带亮塑料门 安装	100m ²	29407.34	1186.5	27304.13	916.71
1433	B5-180	无纱塑料窗 安装	100m ²	27129.65	1186.5	24865.3	1077.85
1434	B5-181	带纱塑料窗 安装	100m ²	27537.04	1993.32	24211.63	1332.09
1435	B5-182	钢防盗门 安装	100m ²	30295.88	1309.92	28985.96	
1436	B5-183	不锈钢防盗窗	100m ²	30575.08	1993.32	28581.76	
1437	B5-184	不锈钢格栅门	100m ²	31770.32	3179.82	28590.5	
1438	B5-185	电控防盗门控制器	10套	8531.65	1423.8	7107.85	
1439	B5-186	电控防盗门防盗门	100m ²	51376.22	1898.4	29946.82	19531
1440	B5-187	防盗窗 铸铁、扁铁花式	100m ²	16726.9	711.9	16015	
1441	B5-188	防盗窗 铝合金格栅	100m ²	20869.28	854.28	20015	
1442	B5-189	铝合金防盗栅	100m ²	3872.42	616.98	3255.44	
1443	B5-190	钢防盗栅	100m ²	10512.43	759.36	7799.97	1953.1
1444	B5-191	不绣钢防盗栅	100m ²	37448.51	1186.5	34020.71	2241.3
1445	B5-192	金属防盗网制作、安装、方钢	100m ²	11616.94	2379.6	7540.12	1697.22
1446	B5-193	金属防盗网制作、安装、园钢	100m ²	9912.28	1904.58	6581.48	1426.22
1447	B5-194	金属防盗网制作、安装、扁钢	100m ²	10386.84	2122.92	6742.94	1520.98

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1448	B5-195	木制防火门 制作	100m2	50490.19	5790.12	41118.7	3581.37
1449	B5-196	木制防火门 安装	100m2	4885.8	4271.4	614.4	
1450	B5-197	木制防火门 成品安装	100m2	41885.8	4271.4	37614.4	
1451	B5-198	钢制防火门 制作	100m2	55991.56	7356.3	45509	3126.26
1452	B5-199	钢制防火门 安装	100m2	4876.08	4651.08	225	
1453	B5-200	钢制防火门 成品安装	100m2	34876.08	4651.08	30225	
1454	B5-201	钢制防火窗 制作	100m2	88421.41	5885.04	80031.09	2505.28
1455	B5-202	钢制防火窗 安装	100m2	4911.12	4603.62	307.5	
1456	B5-203	钢制防火窗 成品安装	100m2	32911.12	4603.62	28307.5	
1457	B5-204	钢制复合防火卷帘 制作	100m2	51073.09	3559.5	44101.64	3411.95
1458	B5-205	钢制复合防火卷帘 安装	100m2	9905.22	4983.3	1143.24	3778.68
1459	B5-206	特级水幕钢质防火卷帘 制作	100m2	62086.27	4508.7	54165.62	3411.95
1460	B5-207	特级水幕钢质防火卷帘 安装	100m2	11373.24	6027.42	1143.24	4202.58
1461	B5-208	特级双轨双帘防火卷帘 制作	100m2	59302.13	4034.1	50091.09	5176.94
1462	B5-209	特级双轨双帘防火卷帘 安装	100m2	10445.39	5410.44	844.5	4190.45
1463	B5-210	单轨单帘防火卷帘 制作	100m2	41556.63	3322.2	35735.96	2498.47
1464	B5-211	单轨单帘防火卷帘 安装	100m2	8500.86	4556.16	844.5	3100.2
1465	B5-212	防火门楣包箱 制作	100m2	34690.65	2610.3	28786.6	3293.75
1466	B5-213	防火门楣包箱 安装	100m2	6767.47	3654.42	598.78	2514.27
1467	B5-214	实木门框	100m	1739.76	474.6	1262.95	2.21
1468	B5-215	硬木半玻刻花门扇	100m2	27981.1	2989.98	24966.53	24.59
1469	B5-216	贴木雕花夹板门木扇	100m2	12422.91	2989.98	9408.34	24.59

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1470	B5-217	硬木刻花全玻门扇	100m2	17501.08	2515.38	14961.11	24.59
1471	B5-218	嵌玻璃口造型夹板门扇	100m2	15065.31	1993.32	13047.4	24.59
1472	B5-219	圆木拼板门扇	100m2	16096.97	1376.34	14696.04	24.59
1473	B5-220	高级豪华装饰木门 安装柳安面实拼门	100m2	32128.74	1957.74	30171	
1474	B5-221	高级豪华装饰木门 安装曲木面实拼门	100m2	32128.74	1957.74	30171	
1475	B5-222	高级豪华装饰木门 安装柚木门	100m2	32128.74	1957.74	30171	
1476	B5-223	高级豪华装饰木门 安装镶板门	100m2	32128.74	1957.74	30171	
1477	B5-224	高级豪华装饰木门 安装百叶门	100m2	26084.94	1957.74	24127.2	
1478	B5-225	子母门 安装 木质	100m2	34597.81	3708.48	30889.33	
1479	B5-226	子母门 安装 金属	100m2	34108.97	3904.5	30204.47	
1480	B5-227	实木弧形门 门框制作	100m2	26104.29	1572.78	24452.45	79.06
1481	B5-228	实木弧形门 门扇制作	100m2	34513.6	8793.36	25477.06	243.18
1482	B5-229	九夹板弧形门 门框制作	100m2	10416.11	1094.34	9242.71	79.06
1483	B5-230	九夹板弧形门 门扇制作	100m2	13610.43	7745.52	5764.36	100.55
1484	B5-231	木芯板弧形门 门框制作	100m2	15197.31	1436.1	13682.15	79.06
1485	B5-232	木芯板弧形门 门扇制作	100m2	12103.36	6834.24	5198.46	70.66
1486	B5-233	实心门 装饰夹板门 平面 普通	100m2	22419.47	4746	17622.92	50.55
1487	B5-234	实心门 装饰夹板门 平面 拼花	100m2	23267.69	5339.22	17877.92	50.55
1488	B5-235	实心门 装饰夹板门 凹凸 普通	100m2	26365.15	7306.02	18992.45	66.68
1489	B5-236	实心门 装饰夹板门 凹凸 拼花	100m2	27533.17	8219.04	19247.45	66.68
1490	B5-237	实心门 防火板门 平面	100m2	29346.46	5017.02	24278.89	50.55
1491	B5-238	实心门 防火板门 凹凸	100m2	31095.57	7576.98	23451.91	66.68

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1492	B5-239	三冒头欧式镶板门扇 制作	100m2	7673.55	1623.18	5671.22	379.15
1493	B5-240	三冒头欧式镶板门扇 安装	100m2	1093.51	439.44	654.07	
1494	B5-241	四冒头欧式镶板门扇 制作	100m2	8171.13	1760.76	6031.22	379.15
1495	B5-242	四冒头欧式镶板门扇 安装	100m2	1093.51	439.44	654.07	
1496	B5-243	五冒头欧式镶板门扇 制作	100m2	8577.81	1897.44	6301.22	379.15
1497	B5-244	五冒头欧式镶板门扇 安装	100m2	1103.39	439.44	663.95	
1498	B5-245	六冒头欧式镶板门扇 制作	100m2	9200.49	2034.12	6787.22	379.15
1499	B5-246	六冒头欧式镶板门扇 安装	100m2	1098.45	439.44	659.01	
1500	B5-247	七冒头欧式镶板门扇 制作	100m2	10371.57	2125.2	7867.22	379.15
1501	B5-248	七冒头欧式镶板门扇 安装	100m2	1103.38	439.44	663.94	
1502	B5-249	七冒头以上欧式镶板门扇 制作	100m2	10724.25	2261.88	8083.22	379.15
1503	B5-250	七冒头以上欧式镶板门扇 安装	100m2	1104.45	439.44	665.01	
1504	B5-251	棱宽40以内 木方格镶玻璃门扇 制作	100m2	5226.27	1731.36	3251.73	243.18
1505	B5-252	棱宽40以内 木方格镶玻璃门扇 安装	100m2	3710.05	546.72	3163.33	
1506	B5-253	棱宽60以内 木方格镶玻璃门扇 制作	100m2	5761.97	1640.16	3878.63	243.18
1507	B5-254	棱宽60以内 木方格镶玻璃门扇 安装	100m2	3454.83	501.12	2953.71	
1508	B5-255	棱宽120以内 木方格镶玻璃门扇 制作	100m2	9706	1549.08	7913.74	243.18
1509	B5-256	棱宽120以内 木方格镶玻璃门扇 安装	100m2	2607.98	478.44	2129.54	
1510	B5-257	半格半镶板门扇 制作	100m2	5201.81	1458	3500.63	243.18
1511	B5-258	半格半镶板门扇 安装	100m2	2705.34	449.94	2255.4	
1512	B5-259	半格半夹板门扇 制作	100m2	6423.69	1344.12	4789.8	289.77
1513	B5-260	半格半夹板门扇 安装	100m2	1693.18	439.44	1253.74	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1514	B5-261	木芯板及木芯板胶夹门扇 单层门扇制作	100m2	7280.42	387.24	6885.8	7.38
1515	B5-262	木芯板及木芯板胶夹门扇 双层门扇制作	100m2	15136	729	14198.12	208.88
1516	B5-263	木芯板及木芯板胶夹门扇 三层门扇制作	100m2	20975.36	956.76	19909.2	109.4
1517	B5-264	木芯板及木芯板胶夹门扇 门扇安装	100m2	718.18	439.44	278.74	
1518	B5-265	多层夹板胶夹门扇 三层 门扇制作	100m2	8531.8	1184.64	7237.76	109.4
1519	B5-266	多层夹板胶夹门扇 五层 门扇制作	100m2	12249.69	1275.72	10861.13	112.84
1520	B5-267	多层夹板胶夹门扇 七层 门扇制作	100m2	16087.44	1458	14495.5	133.94
1521	B5-268	多层夹板胶夹门扇 门扇安装	100m2	718.18	439.44	278.74	
1522	B5-269	工艺铁花磨砂玻璃门扇 局部铁花 木芯板实心基层	100m2	24948.5	4503	20445.5	
1523	B5-270	工艺铁花磨砂玻璃门扇 全部铁花 木芯板实心基层	100m2	20400.99	5090.1	15310.89	
1524	B5-271	工艺铁花磨砂玻璃门扇 局部铁花 木龙骨、胶合板基层	100m2	20551.94	5971.44	14580.5	
1525	B5-272	工艺铁花磨砂玻璃门扇 全部铁花 木龙骨、胶合板基层	100m2	17480.66	6558.54	10922.12	
1526	B5-273	格栅磨砂玻璃门窗 半截格栅 木芯板实心基层	100m2	24178.53	4927.32	19251.21	
1527	B5-274	格栅磨砂玻璃门窗 全部格栅木芯板实心基层	100m2	20571.73	5742.66	14829.07	
1528	B5-275	格栅磨砂玻璃门窗 半截格栅 木龙骨、胶合板基层	100m2	20570.15	6363	14207.15	
1529	B5-276	格栅磨砂玻璃门窗 全部格栅 木龙骨、胶合板基层	100m2	20080.67	7178.34	12902.33	
1530	B5-277	全部百叶门窗 木芯板实心基层	100m2	19825.53	4503	15322.53	
1531	B5-278	全部百叶门窗 木龙骨、胶合板基层	100m2	19466.24	5971.44	13494.8	
1532	B5-279	实木全玻旋转门扇 制作	100m2	9425.94	2824.8	6335.13	266.01
1533	B5-280	实木全玻旋转门扇 安装	100m2	4365.04	902.22	3462.82	
1534	B5-281	电子感应门2.2M高*3.8M宽、钢化玻璃	10樘	25251.39	3796.8	21154.59	300
1535	B5-282	电子感应自动门 电磁感应装置(套)	10套	168742.7	474.6	168268.1	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1536	B5-283	手动全玻旋转门直径2M. 不锈钢柱 φ 76、钢化玻璃	10樘	476313. 25	7119	468894. 25	300
1537	B5-284	不锈钢电动伸缩门 安装	10樘	79678. 5	1898. 4	77780. 1	
1538	B5-285	镜面不锈钢包门框木龙骨	100m2	34887. 42	3295. 68	31591. 74	
1539	B5-286	镜面不锈钢包门框钢龙骨	100m2	41964. 68	3157. 5	38066. 39	740. 79
1540	B5-287	镜面铜皮包门框木龙骨	100m2	133365. 78	3295. 68	130070. 1	
1541	B5-288	镜面铜皮包门框钢龙骨	100m2	140692. 96	3157. 5	136794. 67	740. 79
1542	B5-289	铝塑板包门框 木龙骨 木芯板基层	100m2	20016. 94	3110. 04	16906. 9	
1543	B5-290	铝塑板包门框 钢龙骨 木芯板基层	100m2	25538. 15	3021. 24	22287. 97	228. 94
1544	B5-291	木门窗框, 包镀锌铁皮	100m	1739. 91	1045. 5	694. 41	
1545	B5-292	木门窗框, 钉橡皮条	100m	980. 86	144. 72	836. 14	
1546	B5-293	木门窗框, 钉毛毡	100m	341. 77	47. 94	293. 83	
1547	B5-294	木门扇双面包镜面不锈钢	100m2	62658. 36	3589. 38	59068. 98	
1548	B5-295	木门扇双面包铜皮	100m2	276366. 6	3589. 38	272777. 22	
1549	B5-296	木门扇双面包外包合成革	100m2	18031. 63	7337. 82	10680. 86	12. 95
1550	B5-297	木门扇上单面包 镜面不锈钢	100m2	33018. 47	2871. 3	30147. 17	
1551	B5-298	木门扇上单面包 铜皮	100m2	134895. 58	2871. 3	132024. 28	
1552	B5-299	木门扇上单面包 皮革面	100m2	6014. 65	3357. 3	2657. 35	
1553	B5-300	木门扇上双面包 织物面料	100m2	14968. 25	4075. 38	10892. 87	
1554	B5-301	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	21013. 32	1675. 26	19338. 06	
1555	B5-302	门面贴金属饰面板 拼花	100m2	23088. 83	2177. 94	20910. 89	
1556	B5-303	门面贴墙纸	100m2	1907. 23	657. 78	1249. 45	
1557	B5-304	门面贴丝绒	100m2	4355. 76	284. 76	4071	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1558	B5-305	门面贴玻璃镜	100m2	8090.06	1252.92	6837.14	
1559	B5-306	门面软包	100m2	8976.97	1423.8	7553.17	
1560	B5-307	木门窗扇包镀锌铁皮, 不带衬	100m2	11080.56	5798.16	5282.4	
1561	B5-308	木门窗扇包镀锌铁皮, 衬毛毡	100m2	15467.63	5802.9	9664.73	
1562	B5-309	镶板门门扇外贴柚木板	100m2	11679.7	3242.52	8351.46	85.72
1563	B5-310	镶板门门扇外贴水曲柳板	100m2	10611.51	3242.52	7283.27	85.72
1564	B5-311	镶板门门扇外贴枫木板	100m2	13271.16	3242.52	9942.92	85.72
1565	B5-312	镶板门门扇外贴榉木板	100m2	11663.96	3242.52	8335.72	85.72
1566	B5-313	镶板门门扇外贴花梨木板	100m2	11054.47	3242.52	7726.23	85.72
1567	B5-314	镶板门门扇外贴防火胶板	100m2	10647.36	3743.16	6904.2	
1568	B5-315	胶合板门门扇外贴柚木板	100m2	9281.09	3390	5805.37	85.72
1569	B5-316	胶合板门门扇外贴水曲柳板	100m2	8211.61	3390	4735.89	85.72
1570	B5-317	胶合板门门扇外贴枫木板	100m2	10872.41	3390	7396.69	85.72
1571	B5-318	胶合板门门扇外贴榉木板	100m2	9260.99	3390	5785.27	85.72
1572	B5-319	胶合板门门扇外贴花梨木板	100m2	8654.64	3390	5178.92	85.72
1573	B5-320	胶合板门门扇外贴防火胶板	100m2	8274.99	3890.76	4384.23	
1574	B5-321	中密度板门窗套(无骨架)外贴榉木板	100m2	12142.63	3645.9	8453.87	42.86
1575	B5-322	木胶合板门窗套(无骨架)外贴榉木板	100m2	14317.48	3645.9	10628.72	42.86
1576	B5-323	木芯板门窗套(无骨架)外贴榉木板	100m2	15790.6	3645.9	12101.84	42.86
1577	B5-324	中密度板门套(有骨架)外贴榉木板	100m2	11757.38	3629.76	8084.76	42.86
1578	B5-325	木胶合板门套(有骨架)外贴榉木板	100m2	14015.46	3629.76	10342.84	42.86
1579	B5-326	木芯板门套(有骨架)外贴榉木板	100m2	15322.19	3629.76	11649.57	42.86

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1580	B5-327	不锈钢窗套	100m2	30538.22	2847.6	27690.62	
1581	B5-328	大理石花岗岩门套（成品）	100m2	23230.74	1579.92	21650.82	
1582	B5-329	门窗贴脸 宽60-80	100m	1629.59	94.92	1534.67	
1583	B5-330	门窗贴脸 宽80-100	100m	1738.44	189.84	1548.6	
1584	B5-331	门窗贴脸 宽100-120	100m	2013.09	237.3	1775.79	
1585	B5-332	硬木筒子板、带木筋	100m2	8565.52	1140.9	7190.73	233.89
1586	B5-333	硬木筒子板、不带木筋	100m2	5593.3	780.78	4705.98	106.54
1587	B5-334	筒子板贴装饰面板 木芯板基层(不带木筋)	100m2	10019.35	1509.18	8510.17	
1588	B5-335	简易明式窗帘盒单轨	100m	2354.33	759.36	1508.21	86.76
1589	B5-336	明式窗帘盒单轨	100m	3037	650.22	2267.31	119.47
1590	B5-337	明式窗帘盒双轨	100m	3520.36	650.22	2737.39	132.75
1591	B5-338	木骨架木夹板窗帘盒单轨	100m	4388.67	820.98	3397.48	170.21
1592	B5-339	木骨架木夹板窗帘盒双轨	100m	5344.11	873.24	4269.14	201.73
1593	B5-340	窗帘盒,塑料,不带轨	100m	2071.44	844.74	1226.7	
1594	B5-341	窗帘盒,硬木,单轨	100m	3433.16	966.3	2434.74	32.12
1595	B5-342	窗帘盒,硬木,双轨	100m	5000.98	1072.14	3884.02	44.82
1596	B5-343	窗帘盒、木芯板、双轨、明式	100m	10839.56	1822.44	8171.24	845.88
1597	B5-344	窗帘盒、木芯板、双轨、暗式	100m	7960.68	1091.58	6510.27	358.83
1598	B5-345	窗帘盒制作安装 榉木饰面板（木芯板基层）	100m	4020.9	1010.4	3010.34	0.16
1599	B5-346	中密度板基层外贴轴木板	100m2	4782.63	1381.08	3362.42	39.13
1600	B5-347	中密度板基层外贴防火胶板	100m2	4291.23	1381.08	2910.15	
1601	B5-348	刨花板基层外贴柚木板	100m2	4849.68	1381.08	3429.47	39.13

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1602	B5-349	刨花板基层外贴防火胶板	100m ²	4359.64	1381.08	2978.56	
1603	B5-350	硬木窗台板厚25mm	100m ²	6417.7	991.86	5277.23	148.61
1604	B5-351	窗台板制作安装厚度25 榉木饰面板（木芯板基层）	100m ²	9850.13	1708.56	8141.57	
1605	B5-352	不锈钢窗帘杆 单轨	100m	1280.68	141	1139.68	
1606	B5-353	不锈钢窗帘杆 双轨	100m	2521.78	225.42	2296.36	
1607	B5-354	铝合金窗帘轨, 单轨	100m	2465.06	187.98	2277.08	
1608	B5-355	铝合金窗帘轨, 双轨	100m	4872.81	300.48	4572.33	
1609	B5-356	木窗帘杆 圆杆	100m	1638.88	136.68	1502.2	
1610	B5-357	木窗帘杆 圆杆车木堵头木环	100m	2678.38	159.48	2518.9	
1611	B5-358	塑料窗帘杆 圆杆	100m	1262.28	131.88	1130.4	
1612	B5-359	塑料窗帘杆 圆杆车木堵头木环	100m	1573.64	145.74	1427.9	
1613	B5-360	豪华拉手安装包太阳型拉手	10付	4300.36	66.42	4223.94	10
1614	B5-361	豪华拉手安装不锈钢拉手	10付	1652.62	118.62	1524	10
1615	B5-362	豪华拉手安装有机玻璃拉手	10付	2600.9	94.92	2495.98	10
1616	B5-363	豪华拉手安装云石拉手	10付	4084.25	94.92	3979.33	10
1617	B5-364	门锁安装 执手锁	10把	413.08	87.36	325.72	
1618	B5-365	门锁安装 弹子锁	10把	145.64	36.96	108.68	
1619	B5-366	拉手 长度30cm以下	10套	586.8	106.8	480	
1620	B5-367	拉手 长度30cm以上	10套	918.62	118.62	800	
1621	B5-368	门（猫）眼	10套	173.7	23.7	150	
1622	B5-369	吊轨安装	100m	3054.6	474.6	2580	
1623	B5-370	下轨安装	100m	2790.6	474.6	2316	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1624	B5-371	门磁吸	10套	112.22	94.92	17.3	
1625	B5-372	防盗链（扣）	10套	558.96	18.96	540	
1626	B5-373	电子锁（磁卡锁）安装	10把	2296.14	189.84	2106.3	
1627	B5-374	地弹簧安装	10个	1321.18	283.38	1037.8	
1628	B5-375	全玻璃门配件安装 上（下）门夹	10个	1594.38	47.46	1546.92	
1629	B5-376	全玻璃门配件安装 锁夹	10个	951.92	47.46	904.46	
1630	B5-377	全玻璃门配件安装 角夹	10个	1630.82	35.58	1595.24	
1631	B5-378	全玻璃门配件安装 曲夹	10个	946.92	47.46	899.46	
1632	B5-379	闭门器安装 明装	10套	901.16	71.16	830	
1633	B5-380	闭门器安装 暗装	10套	1019.84	189.84	830	
1634	B5-381	橱窗单面（5mm）	100m2	24132.39	9492	14640.39	
1635	B5-382	橱窗单面（10mm）	100m2	27078.59	9492	17586.59	
1636	B5-383	橱窗双面（5mm）	100m2	47386.85	18984	28402.85	
1637	B5-384	橱窗双面（10mm）	100m2	53833	18984	34849	
1638	B5-385	检修孔（门）木包薄钢板	100m2	15612	3872.76	11737.76	1.48
1639	B5-386	检修孔（门）铝合金板	100m2	24871.65	2050.32	22821.33	
1640	B5-387	检修孔（门）薄钢板	100m2	22127.84	2323.68	16054.21	3749.95
1641	B5-388	门、窗、洞口上部装饰 三夹板为主	100m2	12277.76	7830.9	4176.37	270.49
1642	B5-389	门、窗、洞口上部装饰 木芯板为主	100m2	17452.39	7641.06	9540.84	270.49
1643	B5-390	门、窗、洞口上部装饰 弧形分格嵌玻璃	100m2	11923.87	7451.22	4300.52	172.13
1644	B5-391	在木门窗上 安玻璃	100m2	3121.45	777.18	2344.27	
1645	B5-392	在铝门窗上 安玻璃	100m2	4829.33	740.16	4089.17	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1646	B5-393	在其他洞口 安玻璃	100m2	4088.58	693.9	3394.68	
1647	B5-394	玻璃黑板	100m2	9970.91	1669.98	8300.93	
1648	B5-395	玻璃加工 钻孔	10个	162.35	69.36	17	75.99
1649	B5-396	玻璃加工 划圆孔	m2	16.39	16.19	0.2	
1650	B5-397	玻璃加工 划线6mm以内	m2	4.73	4.63	0.1	
1651	B5-398	玻璃加工 划线6mm以外	m2	13.98	13.88	0.1	
1652	B5-399	玻璃加工 深刻花	m2	322.51	235	23.93	63.58
1653	B5-400	玻璃加工 浅刻花	m2	251.24	185.04	17.51	48.69
1654	B5-401	玻璃加工 印花	m2	44.15	43.95	0.2	
1655	B5-402	玻璃加工 磨砂	m2	116.26	72.17	30.6	13.49
1656	B5-403	门扇铝合金踢脚板安装	100m2	11008.7	556.74	10451.96	
1657	B5-404	木门窗, 运输距离1KM以内	100m2	286.76	43.68		243.08
1658	B5-405	木门窗, 运输距离3KM以内	100m2	402.57	61.32		341.25
1659	B5-406	木门窗, 运输距离5KM以内	100m2	424.63	64.68		359.95
1660	B5-407	木门窗, 运输距离10KM以内	100m2	523.9	79.8		444.1
1661	B5-408	木门窗, 运输距离15KM以内	100m2	694.85	105.84		589.01
1662	B5-409	木门窗, 运输距离20KM以内	100m2	738.97	112.56		626.41
1663	B5-410	镶板, 胶合板, 半截玻璃门无纱, 单扇有亮	樘	9.09		9.09	
1664	B5-411	镶板, 胶合板, 半截玻璃门无纱, 双扇有亮	樘	15.95		15.95	
1665	B5-412	镶板, 胶合板, 半截玻璃门无纱, 单扇无亮	樘	5.09		5.09	
1666	B5-413	镶板, 胶合板, 半截玻璃门无纱, 双扇无亮	樘	11.95		11.95	
1667	B5-414	镶板, 胶合板, 半截玻璃门带纱, 单扇有亮	樘	19.01		19.01	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1668	B5-415	镶板, 胶合板, 半截玻璃门带纱, 双扇有亮	樘	31.09		31.09	
1669	B5-416	镶板, 胶合板, 半截玻璃门带纱, 单扇无亮	樘	11.79		11.79	
1670	B5-417	镶板, 胶合板, 半截玻璃门带纱, 双扇无亮	樘	23.87		23.87	
1671	B5-418	半玻自由门带固定亮子, 无亮子	樘	152.32		152.32	
1672	B5-419	全玻自由门带固定亮子, 无亮子	樘	344.32		344.32	
1673	B5-420	镶板门带一块百叶, 单扇有亮	樘	7.76		7.76	
1674	B5-421	镶板门带一块百叶, 单扇无亮	樘	5.09		5.09	
1675	B5-422	单层连窗门	樘	14.5		14.5	
1676	B5-423	带纱连窗门	樘	29.05		29.05	
1677	B5-424	普通木窗不带纱窗, 单扇	樘	2.92		2.92	
1678	B5-425	普通木窗不带纱窗, 双扇	樘	8.49		8.49	
1679	B5-426	普通木窗不带纱窗, 三扇	樘	13.6		13.6	
1680	B5-427	普通木窗不带纱窗, 四扇	樘	16.98		16.98	
1681	B5-428	普通木窗带纱窗, 单扇	樘	5.45		5.45	
1682	B5-429	普通木窗带纱窗, 双扇	樘	16.14		32.28	
1683	B5-430	普通木窗带纱窗, 三扇	樘	25.94		25.94	
1684	B5-431	普通木窗带纱窗, 四扇	樘	32.28		32.28	
1685	B5-432	中悬窗全中悬四扇	樘	13.68		13.68	
1686	B5-433	中悬窗带固定玻璃双扇	樘	6.84		6.84	
1687	B5-434	地弹门 单扇	樘	185.81		185.81	
1688	B5-435	地弹门 双扇	樘	348.59		348.59	
1689	B5-436	地弹门四扇	樘	720.21		720.21	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1690	B5-437	单扇平开门	樘	34. 97		34. 97	
1691	B5-438	推拉窗双扇	樘	25. 79		25. 79	
1692	B5-439	推拉窗三扇	樘	33. 99		33. 99	
1693	B5-440	推拉窗四扇	樘	49. 69		49. 69	
1694	B5-441	单扇平开窗不带顶窗	樘	34. 23		34. 23	
1695	B5-442	单扇平开窗带顶窗	樘	67. 07		67. 07	
1696	B5-443	双扇平开窗不带顶窗	樘	68. 46		68. 46	
1697	B5-444	双扇平开窗带顶窗	樘	101. 3		101. 3	
第六章 油漆、涂料、裱糊工程							
1698	B6-1	底漆一遍刮腻子 调和漆二遍 单层木门	100m2	1511. 41	831. 06	680. 35	
1699	B6-2	底漆一遍刮腻子 调和漆二遍 单层木窗	100m2	1398. 47	831. 06	567. 41	
1700	B6-3	底漆一遍刮腻子 调和漆二遍 木扶手无托板	100m	270. 08	204. 36	65. 72	
1701	B6-4	底漆一遍刮腻子 调和漆二遍 其他木材面	100m2	916. 64	573. 12	343. 52	
1702	B6-5	底漆一遍刮腻子 调和漆三遍 单层木门	100m2	1924. 5	962. 16	962. 34	
1703	B6-6	底漆一遍刮腻子 调和漆三遍 单层木窗	100m2	1764. 66	962. 16	802. 5	
1704	B6-7	底漆一遍刮腻子 调和漆三遍 木扶手无托板	100m	342. 45	249. 48	92. 97	
1705	B6-8	底漆一遍刮腻子 调和漆三遍 其他木材面	100m2	1161. 89	676. 02	485. 87	
1706	B6-9	润油粉、刮腻子、调和漆三遍 单层木门	100m2	2755. 49	1700. 16	1055. 33	
1707	B6-10	润油粉、刮腻子、调和漆三遍 单层木窗	100m2	2580. 47	1700. 16	880. 31	
1708	B6-11	润油粉、刮腻子、调和漆三遍 木扶手无托板	100m	563. 55	461. 34	102. 21	
1709	B6-12	润油粉、刮腻子、调和漆三遍 其他木材面	100m2	1725. 5	1192. 32	533. 18	
1710	B6-13	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍、磁漆一遍 单层木门	100m2	2351. 82	1174. 5	1177. 32	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1711	B6-14	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍、磁漆一遍 单层木窗	100m2	2157.06	1174.5	982.56	
1712	B6-15	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍、磁漆一遍 木扶手(不带托板)	100m	413.55	305.34	108.21	
1713	B6-16	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍、磁漆一遍 其他木材面	100m2	1421.67	826.92	594.75	
1714	B6-17	润油粉、刮腻子、调和漆二遍、磁漆一遍 单层木门	100m2	3270.37	2020.14	1250.23	
1715	B6-18	润油粉、刮腻子、调和漆二遍、磁漆一遍 单层木窗	100m2	3063.56	2020.14	1043.42	
1716	B6-19	润油粉、刮腻子、调和漆二遍、磁漆一遍 木扶手(不带托板)	100m	673.46	549.66	123.8	
1717	B6-20	润油粉、刮腻子、调和漆二遍、磁漆一遍 其他木材面	100m2	2050.29	1418.76	631.53	
1718	B6-21	润油粉、刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍 单层木门	100m2	3512.77	2114.1	1398.67	
1719	B6-22	润油粉、刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍 单层木窗	100m2	3280.16	2114.1	1166.06	
1720	B6-24	润油粉、刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍 其他木材面	100m2	2186.21	1479.84	706.37	
1721	B6-25	润油粉、刮腻子、调和漆一遍、磁漆三遍 单层木门	100m2	4399.39	2475.84	1923.55	
1722	B6-26	润油粉、刮腻子、调和漆一遍、磁漆三遍 单层木窗	100m2	4078.15	2475.84	1602.31	
1723	B6-27	润油粉、刮腻子、调和漆一遍、磁漆三遍 木扶手(不带托板)	100m	855.47	667.08	188.39	
1724	B6-28	润油粉、刮腻子、调和漆一遍、磁漆三遍 其他木材面	100m2	2708.8	1738.26	970.54	
1725	B6-29	润油粉、刮腻子、调和漆三遍、磁漆罩面 单层木门	100m2	4326.13	2889.24	1436.89	
1726	B6-30	润油粉、刮腻子、调和漆三遍、磁漆罩面 单层木窗	100m2	4088.89	2889.24	1199.65	
1727	B6-31	润油粉、刮腻子、调和漆三遍、磁漆罩面 木扶手(不带托板)	100m	937.71	789.3	148.41	
1728	B6-32	润油粉、刮腻子、调和漆三遍、磁漆罩面 其他木材面	100m2	2745.98	2029.5	716.48	
1729	B6-33	每增加一遍清漆 单层木门	100m2	294.62	159.66	134.96	
1730	B6-34	每增加一遍清漆 单层木窗	100m2	272.41	159.66	112.75	
1731	B6-35	每增加一遍清漆 木扶手(不带托板)	100m	58.2	42.24	15.96	
1732	B6-36	每增加一遍清漆 其他木材面	100m2	212.8	145.68	67.12	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1733	B6-37	每增加一遍,调和漆,单层木门	100m ²	521.96	240.6	281.36	
1734	B6-38	每增加一遍,调和漆,单层木窗	100m ²	475.71	240.6	235.11	
1735	B6-39	每增加一遍,调和漆,木扶手无托板	100m	89.99	62.94	27.05	
1736	B6-40	每增加一遍,调和漆,其他木材面	100m ²	311.02	169.2	141.82	
1737	B6-41	每增加一遍醇酸磁漆 单层木门	100m ²	802.71	366.48	436.23	
1738	B6-42	每增加一遍醇酸磁漆 单层木窗	100m ²	729.69	366.48	363.21	
1739	B6-43	每增加一遍醇酸磁漆 木扶手(不带托板)	100m	136.68	93.96	42.72	
1740	B6-44	每增加一遍醇酸磁漆 其他木材面	100m ²	476.83	258.36	218.47	
1741	B6-45	每增加一遍醇酸清漆 单层木门	100m ²	500.68	159.66	341.02	
1742	B6-46	每增加一遍醇酸清漆 单层木窗	100m ²	443.63	159.66	283.97	
1743	B6-47	每增加一遍醇酸清漆 木扶手(不带托板)	100m	74.66	42.24	32.42	
1744	B6-48	每增加一遍醇酸清漆 其他木材面	100m ²	318.03	145.68	172.35	
1745	B6-49	润油粉、刮腻子、聚氨脂漆二遍 单层木门	100m ²	3075.31	1827.48	1247.83	
1746	B6-50	润油粉、刮腻子、聚氨脂漆二遍 单层木窗	100m ²	2868.6	1827.48	1041.12	
1747	B6-51	润油粉、刮腻子、聚氨脂漆二遍 木扶手(不带托板)	100m	623.19	502.68	120.51	
1748	B6-52	润油粉、刮腻子、聚氨脂漆二遍 其他木材面	100m ²	1941.45	1310.7	630.75	
1749	B6-53	润油粉、刮腻子、聚氨脂漆三遍 单层木门	100m ²	3796.08	2020.14	1775.94	
1750	B6-54	润油粉、刮腻子、聚氨脂漆三遍 单层木窗	100m ²	3501.23	2020.14	1481.09	
1751	B6-55	润油粉、刮腻子、聚氨脂漆三遍 木扶手(不带托板)	100m	737.28	563.76	173.52	
1752	B6-56	润油粉、刮腻子、聚氨脂漆三遍 其他木材面	100m ²	2356.83	1461.12	895.71	
1753	B6-57	每增加一遍聚氨脂漆 单层木门	100m ²	838.91	333.6	505.31	
1754	B6-58	每增加一遍聚氨脂漆 单层木窗	100m ²	755.14	333.6	421.54	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1755	B6-59	每增加一遍聚氨脂漆 木扶手(不带托板)	100m	137.87	89.22	48.65	
1756	B6-60	每增加一遍聚氨脂漆 其他木材面	100m ²	495.02	239.64	255.38	
1757	B6-61	刷底油、刮腻子、色聚氨脂漆二遍 单层木门	100m ²	2182.88	1136.88	1046	
1758	B6-62	刷底油、刮腻子、色聚氨脂漆二遍 单层木窗	100m ²	2007.82	1136.88	870.94	
1759	B6-63	刷底油、刮腻子、色聚氨脂漆二遍 木扶手(不带托板)	100m	415.91	246.12	169.79	
1760	B6-64	刷底油、刮腻子、色聚氨脂漆二遍 其他木材面	100m ²	1538.9	756.42	782.48	
1761	B6-65	刷底油、刮腻子、色聚氨脂漆三遍 单层木门	100m ²	2791.46	1334.16	1457.3	
1762	B6-66	刷底油、刮腻子、色聚氨脂漆三遍 单层木窗	100m ²	2563.57	1334.16	1229.41	
1763	B6-67	刷底油、刮腻子、色聚氨脂漆三遍 木扶手(不带托板)	100m	476.99	333.6	143.39	
1764	B6-68	刷底油、刮腻子、色聚氨脂漆三遍 其他木材面	100m ²	1651.57	906.72	744.85	
1765	B6-69	每增加一遍色聚氨酯漆 单层木门	100m ²	764.68	333.6	431.08	
1766	B6-70	每增加一遍色聚氨酯漆 单层木窗	100m ²	693.16	333.6	359.56	
1767	B6-71	每增加一遍色聚氨酯漆 木扶手(不带托板)	100m	131.34	89.22	42.12	
1768	B6-72	每增加一遍色聚氨酯漆 其他木材面	100m ²	451.99	239.64	212.35	
1769	B6-73	润油粉刮腻子, 聚酯漆三遍 单层木门	100m ²	3320.65	1762.2	1558.45	
1770	B6-74	润油粉刮腻子, 聚酯漆三遍 单层木窗	100m ²	3061.72	1762.2	1299.52	
1771	B6-75	润油粉刮腻子, 聚酯漆三遍 木扶手不带托板	100m	642.38	491.46	150.92	
1772	B6-76	润油粉刮腻子, 聚酯漆三遍 其他木材面	100m ²	2062.06	1275.54	786.52	
1773	B6-77	每增加一遍聚酯漆, 单层木门	100m ²	712.53	290.76	421.77	
1774	B6-78	每增加一遍聚酯漆, 单层木窗	100m ²	642.95	290.76	352.19	
1775	B6-79	每增加一遍聚酯漆, 木扶手不带托板	100m	118.8	78	40.8	
1776	B6-80	每增加一遍聚酯漆, 其他木材面	100m ²	424.03	210.96	213.07	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1777	B6-81	刷底油、油色、清漆二遍 单层木门	100m ²	1447.63	944.34	503.29	
1778	B6-82	刷底油、油色、清漆二遍 单层木窗	100m ²	1363.18	944.34	418.84	
1779	B6-83	刷底油、油色、清漆二遍 木扶手(不带托板)	100m	302.79	253.62	49.17	
1780	B6-84	刷底油、油色、清漆二遍 其他木材面	100m ²	941.02	685.98	255.04	
1781	B6-85	润油粉、刮腻子、油色、清漆二遍 单层木门	100m ²	2413.85	1728.9	684.95	
1782	B6-86	润油粉、刮腻子、油色、清漆二遍 单层木窗	100m ²	2297.13	1728.9	568.23	
1783	B6-87	润油粉、刮腻子、油色、清漆二遍 木扶手(不带托板)	100m	551.92	483.9	68.02	
1784	B6-88	润油粉、刮腻子、油色、清漆二遍 其他木材面	100m ²	1654.44	1315.44	339	
1785	B6-89	润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 单层木门	100m ²	2610.04	1893.3	716.74	
1786	B6-90	润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 单层木窗	100m ²	2496.66	1893.3	603.36	
1787	B6-91	润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 木扶手(不带托板)	100m	596.73	526.14	70.59	
1788	B6-92	润油粉、刮腻子、油色、清漆三遍 其他木材面	100m ²	1785.97	1423.5	362.47	
1789	B6-93	润油粉、刮腻子、油色、清漆四遍、磨退出亮 单层木门	100m ²	5453.22	3702.06	1751.16	
1790	B6-94	润油粉、刮腻子、油色、清漆四遍、磨退出亮 单层木窗	100m ²	5162.71	3702.06	1460.65	
1791	B6-95	润油粉、刮腻子、油色、清漆四遍、磨退出亮 木扶手(不带托板)	100m	1176.86	1019.46	157.4	
1792	B6-96	润油粉、刮腻子、油色、清漆四遍、磨退出亮 其他木材面	100m ²	3502.63	2673.12	829.51	
1793	B6-97	润油粉、刮腻子、硝基清漆、磨退出亮 单层木门	100m ²	15248.83	6394.02	8854.81	
1794	B6-98	润油粉、刮腻子、硝基清漆、磨退出亮 单层木窗	100m ²	13777.45	6394.02	7383.43	
1795	B6-99	润油粉、刮腻子、硝基清漆、磨退出亮 木扶手(不带托板)	100m	2620.83	1759.44	861.39	
1796	B6-100	润油粉、刮腻子、硝基清漆、磨退出亮 其他木材面	100m ²	9081.03	4618.14	4462.89	
1797	B6-101	润油粉、刮腻子、漆片、硝基清漆、磨退出亮 单层木门	100m ²	8954.61	4444.38	4510.23	
1798	B6-102	润油粉、刮腻子、漆片、硝基清漆、磨退出亮 单层木窗	100m ²	8186.64	4444.38	3742.26	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1799	B6-103	润油粉、刮腻子、漆片、硝基清漆、磨退出亮 木扶手(不带托板)	100m	1672. 58	1230. 84	441. 74	
1800	B6-104	润油粉、刮腻子、漆片、硝基清漆、磨退出亮 其他木材面	100m2	5475. 9	3208. 74	2267. 16	
1801	B6-105	润油粉二遍、刮腻子、漆片、硝基清漆、磨退出亮 单层木门	100m2	9698. 62	4923. 54	4775. 08	
1802	B6-106	润油粉二遍、刮腻子、漆片、硝基清漆、磨退出亮 单层木窗	100m2	8901. 57	4923. 54	3978. 03	
1803	B6-107	润油粉二遍、刮腻子、漆片、硝基清漆、磨退出亮 木扶手(不带托板)	100m	1833. 28	1367. 16	466. 12	
1804	B6-108	润油粉二遍、刮腻子、漆片、硝基清漆、磨退出亮 其他木材面	100m2	5958. 09	3556. 38	2401. 71	
1805	B6-109	润油粉、满刮腻子、醇酸清漆一遍、丙烯酸清漆三遍、磨退出亮 单层木门	100m2	6773. 53	3321. 48	3452. 05	
1806	B6-110	润油粉、满刮腻子、醇酸清漆一遍、丙烯酸清漆三遍、磨退出亮 单层木窗	100m2	6199. 96	3321. 48	2878. 48	
1807	B6-111	润油粉、满刮腻子、醇酸清漆一遍、丙烯酸清漆三遍、磨退出亮 木扶手(不带托板)	100m	1261. 07	925. 5	335. 57	
1808	B6-112	润油粉、满刮腻子、醇酸清漆一遍、丙烯酸清漆三遍、磨退出亮 其他木材面	100m2	4142. 51	2400. 72	1741. 79	
1809	B6-113	单层木门过氯乙烯漆 五遍成活	100m2	7224. 28	2302. 02	4922. 26	
1810	B6-114	单层木门过氯乙烯漆 每增加一遍 底漆	100m2	1119. 12	333. 6	785. 52	
1811	B6-115	单层木门过氯乙烯漆 每增加一遍 磁漆	100m2	1254. 7	333. 6	921. 1	
1812	B6-116	单层木门过氯乙烯漆 每增加一遍 清漆	100m2	1444. 6	333. 6	1111	
1813	B6-117	单层木窗过氯乙烯漆 五遍成活	100m2	6406. 08	2302. 02	4104. 06	
1814	B6-118	单层木窗过氯乙烯漆 每增加一遍 底漆	100m2	988. 48	333. 6	654. 88	
1815	B6-119	单层木窗过氯乙烯漆 每增加一遍 磁漆	100m2	1101. 12	333. 6	767. 52	
1816	B6-120	单层木窗过氯乙烯漆 每增加一遍 清漆	100m2	1259. 87	333. 6	926. 27	
1817	B6-121	木扶手(不带托板)过氯乙烯漆 五遍成活	100m	1098. 44	624. 84	473. 6	
1818	B6-122	木扶手(不带托板)过氯乙烯漆 每增加一遍 底漆	100m	164. 51	89. 22	75. 29	
1819	B6-123	木扶手(不带托板)过氯乙烯漆 每增加一遍 磁漆	100m	176. 73	89. 22	87. 51	
1820	B6-124	木扶手(不带托板)过氯乙烯漆 每增加一遍 清漆	100m	195. 05	89. 22	105. 83	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1821	B6-125	其他木材面过氯乙烯漆 五遍成活	100m2	3897. 23	1414. 14	2483. 09	
1822	B6-126	其他木材面过氯乙烯漆 每增加一遍 底漆	100m2	636. 95	239. 64	397. 31	
1823	B6-127	其他木材面过氯乙烯漆 每增加一遍 磁漆	100m2	702. 37	239. 64	462. 73	
1824	B6-128	其他木材面过氯乙烯漆 每增加一遍 清漆	100m2	798. 42	239. 64	558. 78	
1825	B6-129	底油一遍, 熟桐油一遍 单层木门	100m2	927. 12	624. 42	302. 7	
1826	B6-130	底油一遍, 熟桐油一遍 单层木窗	100m2	876. 81	624. 42	252. 39	
1827	B6-131	底油一遍, 熟桐油一遍 木扶手无托板	100m	194. 18	164. 88	29. 3	
1828	B6-132	底油一遍, 熟桐油一遍 其他木材面	100m2	614. 3	461. 34	152. 96	
1829	B6-133	熟桐油二遍 单层木门	100m2	975. 97	624. 42	351. 55	
1830	B6-134	熟桐油二遍 单层木窗	100m2	917. 7	624. 42	293. 28	
1831	B6-135	熟桐油二遍 木扶手无托板	100m	198. 86	164. 88	33. 98	
1832	B6-136	熟桐油二遍 其他木材面	100m2	639. 26	461. 34	177. 92	
1833	B6-137	润油粉, 刮腻子, 防火漆二遍 单层木门	100m2	2259. 09	754. 92	1504. 17	
1834	B6-138	润油粉, 刮腻子, 防火漆二遍 单层木窗	100m2	2012. 33	754. 92	1257. 41	
1835	B6-139	润油粉, 刮腻子, 防火漆二遍 木扶手无托板	100m	352. 48	193. 14	159. 34	
1836	B6-140	润油粉, 刮腻子, 防火漆二遍 其他木材面	100m2	1298. 33	537. 48	760. 85	
1837	B6-141	熟桐油, 色底油, 广(生)漆二遍 单层木门	100m2	7104. 83	5073. 36	2031. 47	
1838	B6-142	熟桐油, 色底油, 广(生)漆二遍 单层木窗	100m2	6766. 05	5073. 36	1692. 69	
1839	B6-143	熟桐油, 色底油, 广(生)漆二遍 木扶手无托板	100m	1089. 76	897. 84	191. 92	
1840	B6-144	熟桐油, 色底油, 广(生)漆二遍 其他木材面	100m2	3027. 8	2216. 52	811. 28	
1841	B6-145	亚光面漆 底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨脂清漆二遍、 亚光面漆二遍 单层木门	100m2	6350. 18	2471. 22	3878. 96	
1842	B6-146	亚光面漆 底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨脂清漆二遍、 亚光面漆二遍 单层木窗	100m2	5704. 89	2471. 22	3233. 67	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1843	B6-147	亚光面漆 底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨脂清漆二遍、 亚光面漆二遍 木扶手无托板	100m	1022. 49	648. 36	374. 13	
1844	B6-148	亚光面漆 底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨脂清漆二遍、 亚光面漆二遍 其他木材面	100m2	3761. 58	1803. 96	1957. 62	
1845	B6-149	亚光面漆 底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨脂清漆二遍、 亚光面漆三遍 单层木门	100m2	7460. 23	2616. 78	4843. 45	
1846	B6-150	亚光面漆 底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨脂清漆二遍、 亚光面漆三遍 单层木窗	100m2	6656. 99	2616. 78	4040. 21	
1847	B6-151	亚光面漆 底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨脂清漆二遍、 亚光面漆三遍 木扶手无托板	100m	1175. 91	709. 44	466. 47	
1848	B6-152	亚光面漆 底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨脂清漆二遍、 亚光面漆三遍 其他木材面	100m2	4355. 44	1912. 08	2443. 36	
1849	B6-153	木地板 满刮腻子地板漆三遍	100m2	652. 41	258. 36	394. 05	
1850	B6-154	木地板 底油地板漆三遍	100m2	694. 28	258. 36	435. 92	
1851	B6-155	木地板 润油粉 烫硬蜡	100m2	953. 15	770. 4	182. 75	
1852	B6-156	木地板 本色 烫硬蜡	100m2	1136. 28	770. 4	365. 88	
1853	B6-157	木地板 润油粉一遍漆片二遍擦蜡	100m2	625. 38	451. 08	174. 3	
1854	B6-158	木地板 润油粉一遍油色、漆片二擦软蜡	100m2	878. 5	606	272. 5	
1855	B6-159	木地板 润油粉、油色 清漆二遍	100m2	728. 25	465. 06	263. 19	
1856	B6-160	木地板 底油、油色、清漆二遍	100m2	563. 32	357. 12	206. 2	
1857	B6-161	木地板 底油、刮腻子、油色、漆片二遍、水晶地板漆二遍	100m2	1111. 26	502. 68	608. 58	
1858	B6-162	木地板 每增加一遍 水晶地板漆	100m2	308. 34	108. 06	200. 28	
1859	B6-163	木地板, 润油粉, (色)聚氨脂漆二遍	100m2	1674. 57	1246. 8	427. 77	
1860	B6-164	木地板, 聚氨脂漆每增减一遍	100m2	366. 03	206. 22	159. 81	
1861	B6-165	木材面木纹	100m2	424. 66	295. 98	128. 68	
1862	B6-166	木材面石纹	100m2	460. 66	295. 98	164. 68	
1863	B6-167	木材面仿红木	100m2	541. 8	469. 8	72	
1864	B6-168	木材面, 润油粉, 泡立水二遍, 水晶地板漆二遍	100m2	1697. 41	538. 44	1158. 97	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1865	B6-169	木材面刷臭油一遍	100m2	166.08	120.66	45.42	
1866	B6-170	汽车漆五遍 刮腻子两遍	100m2	3276.66	1785.24	1491.42	
1867	B6-171	石英漆二遍 刮腻子	100m2	1517.96	1010.04	507.92	
1868	B6-172	荧光漆二遍 刮腻子	100m2	2030.02	986.58	1043.44	
1869	B6-173	高冷光瓷	100m2	2557.31	399.3	2158.01	
1870	B6-174	汽车漆 每增减一遍	100m2	874.72	592.02	282.7	
1871	B6-175	石英漆 每增减一遍	100m2	458.26	345.3	112.96	
1872	B6-176	荧光漆 每增减一遍	100m2	712.78	345.3	367.48	
1873	B6-177	高光冷瓷 每增减一遍	100m2	649.78	128.22	521.56	
1874	B6-178	防火漆二遍,隔墙(间壁)隔断,护壁木龙骨,双向	100m2	994.18	343.92	650.26	
1875	B6-179	防火漆二遍,隔墙(间壁)隔断,护壁木龙骨,单向	100m2	513.37	177.6	335.77	
1876	B6-180	每增加一遍防火漆,隔墙(间壁)隔断,护壁木龙骨,双向	100m2	477	137.7	339.3	
1877	B6-181	每增加一遍防火漆,隔墙(间壁)隔断,护壁木龙骨,单向	100m2	245.97	70.92	175.05	
1878	B6-182	防火漆二遍圆柱,木龙骨	100m2	819.74	283.26	536.48	
1879	B6-183	防火漆二遍方柱,木龙骨	100m2	1098.38	379.56	718.82	
1880	B6-184	每增加一遍防火漆,圆柱,木龙骨	100m2	392.23	113.16	279.07	
1881	B6-185	每增加一遍防火漆,方柱,木龙骨	100m2	525.45	151.68	373.77	
1882	B6-186	防水漆二遍 木地板,木龙骨	100m2	1179.88	298.32	881.56	
1883	B6-187	防水漆二遍 木地板,木龙骨带毛地板	100m2	2091.8	511.08	1580.72	
1884	B6-188	每增加一遍 木地板,木龙骨	100m2	589.17	130.62	458.55	
1885	B6-189	每增加一遍 木地板,木龙骨带毛地板	100m2	1046.98	224.16	822.82	
1886	B6-190	防火漆二遍,天棚,圆木骨架	100m2	2781.3	1024.2	1757.1	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1887	B6-191	防火漆二遍,天棚,方木骨架	100m2	1729.73	637.02	1092.71	
1888	B6-192	每增加一遍防火漆,天棚,圆木骨架	100m2	1321.98	408.24	913.74	
1889	B6-193	每增加一遍防火漆,天棚,方木骨架	100m2	822.46	254.1	568.36	
1890	B6-194	刷防火涂料二遍 单层木门 m²	100m2	1324.46	753.06	571.4	
1891	B6-195	刷防火涂料二遍 单层木窗 m²	100m2	1233.25	753.06	480.19	
1892	B6-196	刷防火涂料二遍 木扶手(不带托板) m	100m	213.08	151.68	61.4	
1893	B6-197	刷防火涂料二遍 其他木材面 m²	100m2	712.15	421.44	290.71	
1894	B6-198	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	100m2	659.23	394.56	264.67	
1895	B6-199	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	100m2	339.33	202.02	137.31	
1896	B6-200	每增加一遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	100m2	295.95	159.66	136.29	
1897	B6-201	每增加一遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	100m2	149.72	79.86	69.86	
1898	B6-202	防火涂料二遍 基层板面 双面	100m2	1145.62	548.7	596.92	
1899	B6-203	防火涂料二遍 基层板面 单面	100m2	574.06	274.8	299.26	
1900	B6-204	每增加一遍 基层板面 双面	100m2	536.71	239.64	297.07	
1901	B6-205	每增加一遍 基层板面 单面	100m2	268.65	119.76	148.89	
1902	B6-206	防火涂料二遍 木龙骨 圆柱	100m2	541.61	319.5	222.11	
1903	B6-207	防火涂料二遍 木龙骨 方柱	100m2	731.6	436.92	294.68	
1904	B6-208	每增加一遍 木龙骨 圆柱	100m2	283.3	131.58	151.72	
1905	B6-209	每增加一遍 木龙骨 方柱	100m2	289.11	173.82	115.29	
1906	B6-210	防火涂料二遍 木地板 木龙骨	100m2	704.59	341.58	363.01	
1907	B6-211	防火涂料二遍 木地板 木龙骨带毛地板	100m2	1239.01	585.42	653.59	
1908	B6-212	每增加一遍 木地板 木龙骨	100m2	335.34	149.4	185.94	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1909	B6-213	每增加一遍 木地板 木龙骨带毛地板	100m2	591. 4	256. 56	334. 84	
1910	B6-214	手扫漆刷面二遍 单层木门	100m2	4186. 57	1841. 58	2344. 99	
1911	B6-215	手扫漆刷面二遍 单层木窗	100m2	3795. 11	1841. 58	1953. 53	
1912	B6-216	手扫漆刷面二遍 木扶手无托板	100m	727. 16	502. 68	224. 48	
1913	B6-217	手扫漆刷面二遍 其他木材面	100m2	2519. 24	1334. 16	1185. 08	
1914	B6-218	手扫漆刷面三遍 单层木门	100m2	4950. 12	1963. 8	2986. 32	
1915	B6-219	手扫漆刷面三遍 单层木窗	100m2	4453. 58	1963. 8	2489. 78	
1916	B6-220	手扫漆刷面三遍 木扶手无托板	100m	838. 74	549. 66	289. 08	
1917	B6-221	手扫漆刷面三遍 其他木材面	100m2	2938. 91	1437. 66	1501. 25	
1918	B6-222	素色家具面漆二遍 单层木门	100m2	3707. 93	1587. 96	2119. 97	
1919	B6-223	素色家具面漆二遍 单层木窗	100m2	3358. 07	1587. 96	1770. 11	
1920	B6-224	素色家具面漆二遍 木扶手无托板	100m	631. 27	427. 56	203. 71	
1921	B6-225	素色家具面漆二遍 其他木材面	100m2	2239. 26	1160. 4	1078. 86	
1922	B6-226	素色家具面漆三遍 单层木门	100m2	4415. 5	1733. 52	2681. 98	
1923	B6-227	素色家具面漆三遍 单层木窗	100m2	3969. 39	1733. 52	2235. 87	
1924	B6-228	素色家具面漆三遍 木扶手无托板	100m	737. 16	479. 16	258	
1925	B6-229	素色家具面漆三遍 其他木材面	100m2	2596. 94	1263. 72	1333. 22	
1926	B6-230	水清木器面漆二遍 刷底油、刮腻子、修色、刷油、打磨、面漆二遍 单层木门	100m2	5338. 4	1587. 96	3750. 44	
1927	B6-231	水清木器面漆二遍 刷底油、刮腻子、修色、刷油、打磨、面漆二遍 单层木窗	100m2	4714. 09	1587. 96	3126. 13	
1928	B6-232	水清木器面漆二遍 刷底油、刮腻子、修色、刷油、打磨、面漆二遍 木扶手无托板	100m	787. 62	427. 56	360. 06	
1929	B6-233	水清木器面漆二遍 刷底油、刮腻子、修色、刷油、打磨、面漆二遍 其他木材面	100m2	3064. 34	1160. 4	1903. 94	
1930	B6-234	水清木器面漆三遍 刷底油、刮腻子、修色、刷油、打磨、面漆三遍 单层木门	100m2	7050. 45	1855. 68	5194. 77	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1931	B6-235	水清木器面漆三遍 刷底油、刮腻子、修色、刷油、打磨 面漆三遍 单层木窗	100m2	6131.93	1855.68	4276.25	
1932	B6-236	水清木器面漆三遍 刷底油、刮腻子、修色、刷油、打磨 面漆三遍 木扶手无托板	100m	1005.71	512.04	493.67	
1933	B6-237	水清木器面漆三遍 刷底油、刮腻子、修色、刷油、打磨 面漆三遍 其他木材面	100m2	3951.75	1353.06	2598.69	
1934	B6-238	水清木器面漆五遍磨退 刷底油、刮腻子、漆片、修色、 刷油、磨退 单层木门	100m2	15879.35	4632.3	11247.05	
1935	B6-239	水清木器面漆五遍磨退 刷底油、刮腻子、漆片、修色、 刷油、磨退 单层木窗	100m2	14008.24	4632.3	9375.94	
1936	B6-240	水清木器面漆五遍磨退 刷底油、刮腻子、漆片、修色、 刷油、磨退 木扶手无托板	100m	2366.41	1277.82	1088.59	
1937	B6-241	水清木器面漆五遍磨退 刷底油、刮腻子、漆片、修色、 刷油、磨退 其他木材面	100m2	8911.8	3241.62	5670.18	
1938	B6-242	调和漆二遍 单层钢门窗	100m2	717.79	453.36	264.43	
1939	B6-243	调和漆每增加一遍 单层钢门窗	100m2	367.78	235.8	131.98	
1940	B6-244	调和漆中间漆,其他金属面	100m2	1318.69	568.5	290.99	459.2
1941	B6-245	调和漆面漆,其他金属面	100m2	879.38	681.18	198.2	
1942	B6-246	醇酸磁漆二遍 单层钢门窗	100m2	1066.48	603.24	463.24	
1943	B6-247	醇酸磁漆每增加一遍 单层钢门窗	100m2	545.16	313.8	231.36	
1944	B6-248	过氯乙烯清漆,单层钢门窗,五遍成活	100m2	4827.27	1448.88	3378.39	
1945	B6-249	过氯乙烯清漆,单层钢门窗,每增加一遍底漆	100m2	824.22	279.12	545.1	
1946	B6-250	过氯乙烯清漆,单层钢门窗,每增加一遍磁漆	100m2	917.78	279.12	638.66	
1947	B6-251	过氯乙烯清漆,单层钢门窗,每增加一遍清漆	100m2	1029.62	259.8	769.82	
1948	B6-252	过氯乙烯清漆,其他金属面底漆	100m2	1997.43	728.16	665.09	604.18
1949	B6-253	过氯乙烯清漆,其他金属面中间漆	100m2	2979.07	554.4	1512.42	912.25
1950	B6-254	过氯乙烯清漆,其他金属面面漆	100m2	1138.23	681.18	457.05	
1951	B6-255	沥青 漆三遍,金属平板屋面	100m2	534.37	271.56	262.81	
1952	B6-256	沥青漆,每增加一遍,金属平板面	100m2	180.71	93.06	87.65	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1953	B6-257	红丹防锈漆一遍 单层钢门窗	100m2	434.44	181.8	252.64	
1954	B6-258	红丹防锈漆一遍 其他金属面	100m2	770.33	218.04	310.55	241.74
1955	B6-259	环氧富锌漆,其他金属面二遍底漆	100m2	2118.61	742.32	1134.55	241.74
1956	B6-260	环氧富锌漆,其他金属面中间漆	100m2	1343.47	568.5	533.23	241.74
1957	B6-261	环氧树脂漆,其他金属面中间漆	100m2	1734.83	568.5	924.59	241.74
1958	B6-262	环氧树脂漆,其他金属面面漆	100m2	1881.29	681.18	1200.11	
1959	B6-263	环氧云铁漆,其他金属面中间漆	100m2	1517.77	554.4	721.63	241.74
1960	B6-264	环氧磁漆,其他金属面	100m2	1731.47	681.18	1050.29	
1961	B6-265	环氧银粉漆,其他金属面	100m2	2491.4	681.18	1810.22	
1962	B6-266	酚醛树脂漆,其他金属面中间漆	100m2	1410.51	554.4	614.37	241.74
1963	B6-267	酚醛树脂漆,其他金属面面漆	100m2	1881.29	681.18	1200.11	
1964	B6-268	漆酚树脂漆,其他金属面面漆	100m2	1187.2	681.18	506.02	
1965	B6-269	无机富锌漆,其他金属面底漆	100m2	1242.34	732.96	267.64	241.74
1966	B6-270	无机富锌漆,其他金属面中间漆	100m2	972.58	568.5	162.34	241.74
1967	B6-271	聚氨脂漆,其他金属面底漆	100m2	1431.88	728.16	461.98	241.74
1968	B6-272	聚氨脂漆,其他金属面中间漆	100m2	1495.01	681.18	572.09	241.74
1969	B6-273	聚氨脂漆,其他金属面面漆	100m2	1598.32	681.18	917.14	
1970	B6-274	聚氨脂磁漆,其他金属面中间漆	100m2	1405.49	568.5	595.25	241.74
1971	B6-275	防火涂料 耐火极限1小时	100m2	5342.66	2349	2450	543.66
1972	B6-276	防火涂料 耐火极限1.5小时	100m2	6273.68	2818.8	2730	724.88
1973	B6-277	防火涂料 耐火极限2小时	100m2	8284.86	3429.54	3768	1087.32
1974	B6-278	防火涂料 耐火极限2.5小时	100m2	11739.46	4087.26	5840	1812.2

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1975	B6-279	防火涂料 耐火极限3小时	100m2	14274. 8	4838. 94	7080	2355. 86
1976	B6-280	天棚金属龙骨防火涂料 面层龙骨间距 300×300	100m2	744. 06	350. 94	393. 12	
1977	B6-281	天棚金属龙骨防火涂料 面层龙骨间距 450×450	100m2	670. 34	316. 14	354. 2	
1978	B6-282	天棚金属龙骨防火涂料 面层龙骨间距 600×600	100m2	601. 72	283. 74	317. 98	
1979	B6-283	天棚金属龙骨防火涂料 面层龙骨间距 600×600以外	100m2	452. 28	213. 24	239. 04	
1980	B6-284	防火漆二遍 单层钢门窗	100m2	1222. 4	403. 02	819. 38	
1981	B6-285	防火漆二遍, 金属面	100m2	1487. 66	483. 9	1003. 76	
1982	B6-286	刷臭油水一遍, 金属面	100m2	111. 44	96. 3	15. 14	
1983	B6-287	银粉漆二遍 单层钢门窗	100m2	924. 13	536. 58	387. 55	
1984	B6-288	银粉漆二遍 其他金属面	100m2	1117. 27	643. 62	473. 65	
1985	B6-289	磷化底漆及锌黄底漆各一遍(平板屋面)	100m2	583. 46	164. 4	419. 06	
1986	B6-290	金属面油漆 绝缘漆	100m2	1457. 53	275. 76	1078. 28	103. 49
1987	B6-291	金属面油漆 水玻璃一遍	100m2	519. 25	171. 96	347. 29	
1988	B6-292	金属面油漆 耐碱漆 二遍	100m2	1124. 44	198. 24	926. 2	
1989	B6-293	金属面油漆 耐热漆 二遍	100m2	377. 86	198. 24	179. 62	
1990	B6-294	金属面油漆 改性沥青漆 二遍	100m2	935. 79	300. 18	635. 61	
1991	B6-295	金属面油漆 酚醛耐酸漆 二遍	100m2	430. 92	198. 24	232. 68	
1992	B6-296	金属面 氟碳漆 二遍	100m2	4075. 44	947. 58	3127. 86	
1993	B6-297	金属面 氟碳漆 每增减一遍	100m2	1591. 15	278. 64	1312. 51	
1994	B6-298	汽车漆五遍 软蜡擦 刮腻子二遍	100m2	3206. 09	1785. 24	1420. 85	
1995	B6-299	石英漆 二遍 刮腻子	100m2	1463. 39	986. 58	476. 81	
1996	B6-300	荧光漆 二遍 刮腻子	100m2	2672. 49	986. 58	1685. 91	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
1997	B6-301	高光冷瓷	100m2	643. 78	122. 22	521. 56	
1998	B6-302	汽车漆 每增减一遍	100m2	58. 37	32. 88	25. 49	
1999	B6-303	石英漆 每增减一遍	100m2	39. 46	23. 46	16	
2000	B6-304	荧光漆 每增减一遍	100m2	64. 12	23. 46	40. 66	
2001	B6-305	乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	835. 48	526. 14	309. 34	
2002	B6-306	乳胶漆 抹灰面 三遍	100m2	967. 49	573. 12	394. 37	
2003	B6-307	乳胶漆二遍 拉毛面	100m2	555. 74	235. 38	320. 36	
2004	B6-308	乳胶漆二遍 砖墙面	100m2	349. 2	140. 94	208. 26	
2005	B6-309	乳胶漆二遍 混凝土花格窗、栏格、花饰	100m2	863. 37	422. 82	440. 55	
2006	B6-310	乳胶漆二遍 阳台、雨蓬、窗间墙、隔板等小面积	100m2	392. 51	140. 94	251. 57	
2007	B6-311	乳胶漆二遍 清水墙腰线、檐口线、门窗套、窗台板等	100m2	254. 37	159. 66	94. 71	
2008	B6-312	乳胶漆 线条 8cm内	100m	165. 57	122. 22	43. 35	
2009	B6-313	乳胶漆 线条 12cm内	100m	186. 55	140. 94	45. 61	
2010	B6-314	乳胶漆 线条 18cm内	100m	1653. 88	1597. 32	56. 56	
2011	B6-315	水性水泥漆二遍	100m2	824. 21	187. 92	636. 29	
2012	B6-316	油漆画石纹	100m2	1084. 33	704. 7	379. 63	
2013	B6-317	抹灰面做假木纹	100m2	1530. 56	1028. 82	501. 74	
2014	B6-318	抹灰面过氯乙烯漆 五遍成活	100m2	3760. 19	624. 84	3135. 35	
2015	B6-319	抹灰面过氯乙烯漆 每增减一遍 底漆	100m2	783. 91	88. 26	695. 65	
2016	B6-320	抹灰面过氯乙烯漆 每增减一遍 磁漆	100m2	627. 26	84. 6	542. 66	
2017	B6-321	抹灰面过氯乙烯漆 每增减一遍 清漆	100m2	737. 96	84. 6	653. 36	
2018	B6-322	生漆黑板	100m2	1227. 69	422. 82	804. 87	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2019	B6-323	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	5892.35	380.58	5395.27	116.5
2020	B6-324	外墙真石漆 木嵌条分格	100m2	6238.39	601.38	5520.51	116.5
2021	B6-325	抹灰面刷墙漆王 刷涂	100m2	519.83	187.92	331.91	
2022	B6-326	抹灰面刷墙漆王 滚涂	100m2	459.11	112.68	346.43	
2023	B6-327	抹灰面刷墙漆王 喷涂	100m2	490.62	65.7	360.96	63.96
2024	B6-328	调和漆, 墙, 柱面, 底油一遍, 调和漆二遍	100m2	618.51	281.88	336.63	
2025	B6-329	调和漆, 墙, 柱面, 底油一遍, 调和漆三遍	100m2	771.13	350.04	421.09	
2026	B6-330	调和漆, 墙, 柱面, 每增加一遍调和漆	100m2	163.85	59.7	104.15	
2027	B6-331	调和漆, 拉毛面, 底油一遍, 调和漆二遍	100m2	787.26	304.44	482.82	
2028	B6-332	金属漆 刮砂效果	100m2	12460.99	587.22	11873.77	
2029	B6-333	金属漆 梦幻效果	100m2	11017.59	732.96	10284.63	
2030	B6-334	喷阻燃剂三遍 平整面	100m2	370.53	140.94	183	46.59
2031	B6-335	喷阻燃剂三遍 绒面	100m2	509.32	187.92	265.5	55.9
2032	B6-336	墙、柱、梁面 一塑三油 大压花	100m2	2995.68	535.5	2244.74	215.44
2033	B6-337	墙、柱、梁面 一塑三油 中压花	100m2	2376.05	483.9	1698.47	193.68
2034	B6-338	墙、柱、梁面 一塑三油 喷中点、幼点	100m2	2024.7	436.92	1411.51	176.27
2035	B6-339	墙、柱、梁面 一塑三油 平面	100m2	904.84	249	655.84	
2036	B6-340	天棚 一塑三油 大压花	100m2	3082.56	596.64	2246.54	239.38
2037	B6-341	天棚 一塑三油 中压花	100m2	2451.44	535.5	1700.5	215.44
2038	B6-342	天棚 一塑三油 喷中点、幼点	100m2	2093.42	483.9	1413.66	195.86
2039	B6-343	天棚 一塑三油 平面	100m2	933.17	277.14	656.03	
2040	B6-344	墙面钙塑涂料(成品) 内墙及天棚面	100m2	1540.72	131.58	1409.14	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2041	B6-345	墙面钙塑涂料(成品) 外墙面	100m2	1778.88	140.94	1637.94	
2042	B6-346	墙面抗碱封底涂料	100m2	918.18	131.58	786.6	
2043	B6-347	喷(刷)涂料 弹性浮雕喷涂	100m2	5623.95	601.38	5004.01	18.56
2044	B6-348	喷(刷)涂料 弹性拉毛涂装	100m2	8386.59	554.4	7813.6	18.59
2045	B6-349	喷(刷)涂料 弹性质感涂料喷涂	100m2	1854.91	587.22	1249.13	18.56
2046	B6-350	喷(刷)涂料 弹性质感涂料涂装	100m2	6831.19	742.32	6088.87	
2047	B6-351	喷(刷)涂料 弹性彩石漆喷涂	100m2	6764.47	601.38	6144.53	18.56
2048	B6-352	仿瓷涂料二遍	100m2	2109.25	526.14	1583.11	
2049	B6-353	花格手工刮防瓷涂料	100m2	2671.51	751.68	1919.83	
2050	B6-354	内墙多彩花纹涂料	100m2	1731.97	266.4	1337.42	128.15
2051	B6-355	内墙彩绒涂料	100m2	3790.87	266.4	3396.32	128.15
2052	B6-356	彩砂喷涂 抹灰面	100m2	7228.78	563.76	6589.33	75.69
2053	B6-357	彩砂喷涂 混凝土面	100m2	9694.63	620.1	8972.19	102.34
2054	B6-358	砂胶涂料 墙柱面	100m2	1183.81	634.2	421.69	127.92
2055	B6-359	砂胶涂料 天棚	100m2	1254.31	704.7	421.69	127.92
2056	B6-360	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	255.3	187.92	67.38	
2057	B6-361	抹灰面 106涂料 三遍	100m2	330.92	234.9	96.02	
2058	B6-362	抹灰面 803涂料 二遍	100m2	264.16	187.92	76.24	
2059	B6-363	抹灰面 803涂料 三遍	100m2	344.57	234.9	109.67	
2060	B6-364	抹灰面 防霉涂料	100m2	531.32	61.08	470.24	
2061	B6-365	内墙, 仿瓷釉漆	100m2	3752.99	2325.48	1427.51	
2062	B6-366	内墙真石涂料 墙柱面	100m2	2930.59	291.24	2532.75	106.6

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2063	B6-367	内墙真石涂料 装饰线、零星构件	100m2	3424. 41	411. 12	2906. 69	106. 6
2064	B6-368	外墙多彩花纹涂料 清水墙	100m2	2433. 22	316. 62	1976. 8	139. 8
2065	B6-369	外墙多彩花纹涂料 抹灰面	100m2	2278. 55	264. 06	1897. 99	116. 5
2066	B6-370	外墙喷硬质复层凹凸花纹涂料(浮雕型) 清水墙	100m2	2579. 57	385. 2	2054. 57	139. 8
2067	B6-371	外墙喷硬质复层凹凸花纹涂料(浮雕型) 抹灰面	100m2	2123. 84	300. 6	1706. 74	116. 5
2068	B6-372	外墙喷银光涂料 清水墙	100m2	2137. 17	319. 5	1677. 87	139. 8
2069	B6-373	外墙喷银光涂料 抹灰面	100m2	1893. 68	187. 92	1577. 61	128. 15
2070	B6-374	外墙喷丙烯酸凹凸复层装饰涂料 清水墙	100m2	1836. 85	385. 2	1311. 85	139. 8
2071	B6-375	外墙喷丙烯酸凹凸复层装饰涂料 抹灰面	100m2	1508. 36	300. 6	1091. 26	116. 5
2072	B6-376	外墙AC-97弹性涂料 清水墙	100m2	1886. 02	319. 5	1566. 52	
2073	B6-377	外墙AC-97弹性涂料 抹灰面	100m2	1597. 04	187. 92	1409. 12	
2074	B6-378	外墙JH801涂料 清水墙	100m2	628. 94	309. 06	261. 25	58. 63
2075	B6-379	外墙JH801涂料 抹灰面	100m2	753. 61	309. 06	385. 92	58. 63
2076	B6-380	外墙,乳液型涂料,光面	100m2	963. 5	538. 44	425. 06	
2077	B6-381	外墙,乳液型涂料,毛面	100m2	1224. 77	646. 02	578. 75	
2078	B6-382	仿石型涂料	100m2	12454. 01	1291. 92	11162. 09	
2079	B6-383	外墙氟碳涂料	100m2	4194. 58	1409. 4	2785. 18	
2080	B6-384	艺术涂料 梦幻效果	100m2	7368. 38	587. 22	6781. 16	
2081	B6-385	艺术涂料 粉彩效果	100m2	5972. 98	587. 22	5385. 76	
2082	B6-386	仿古涂料	100m2	7925. 85	1174. 5	6751. 35	
2083	B6-387	外墙喷丙烯酸有光外用乳胶漆 清水墙	100m2	2768. 51	319. 5	2309. 21	139. 8
2084	B6-388	外墙喷丙烯酸有光外用乳胶漆 抹灰面	100m2	2523. 62	187. 92	2207. 55	128. 15

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2085	B6-389	外墙喷丙烯酸无光外用乳胶漆 清水墙	100m2	1747.86	319.5	1288.56	139.8
2086	B6-390	外墙喷丙烯酸无光外用乳胶漆 抹灰面	100m2	1504.7	187.92	1188.63	128.15
2087	B6-391	外墙苯丙乳胶漆, 砖墙	100m2	1455.1	822.12	632.98	
2088	B6-392	外墙苯丙乳胶漆, 混凝土墙	100m2	1625.91	869.1	756.81	
2089	B6-393	外墙苯丙乳胶漆, 加气砼 墙	100m2	1578.93	822.12	756.81	
2090	B6-394	外墙苯丙乳胶漆, 拉毛墙	100m2	2066.6	1174.5	892.1	
2091	B6-395	楼地面 801胶水泥彩色地面	100m2	1556.99	981.84	575.15	
2092	B6-396	楼地面 777涂料席纹地面	100m2	1273.77	784.56	489.21	
2093	B6-397	楼地面 177涂料乳液罩面	100m2	926.88	441.54	485.34	
2094	B6-398	地坪涂料 (水泥砂浆地面)	100m2	6419.94	746.94	5673	
2095	B6-399	水泥砂浆地面防静电环氧漆 带电网 $\delta=1$	100m2	7240.81	587.22	6635.09	18.5
2096	B6-400	水泥砂浆地面防静电环氧漆 带电网 平涂型	100m2	5316.7	493.26	4804.94	18.5
2097	B6-401	水泥砂浆地面防静电环氧漆 不带电网 $\delta=1$	100m2	2588.36	352.32	2229.54	6.5
2098	B6-402	水泥砂浆地面防静电环氧漆 不带电网 平涂型	100m2	2139.38	305.34	1827.54	6.5
2099	B6-403	刷白水泥浆二遍 抹灰面 光面	100m2	148.31	93.96	54.35	
2100	B6-404	刷白水泥浆二遍 抹灰面 毛面	100m2	185.31	117.42	67.89	
2101	B6-405	刷白水泥浆二遍 混凝土栏杆花饰	100m2	471.61	357.12	114.49	
2102	B6-406	刷白水泥浆二遍 阳台、雨蓬、窗间墙、隔板、栏板等小面积	100m2	201.51	136.2	65.31	
2103	B6-407	刷石灰油浆二遍 抹灰面 光面	100m2	125.58	93.96	31.62	
2104	B6-408	刷石灰油浆二遍 抹灰面 毛面	100m2	156.83	117.42	39.41	
2105	B6-409	刷石灰油浆二遍 混凝土栏杆花饰	100m2	452.17	357.12	95.05	
2106	B6-410	刷石灰油浆二遍 阳台、雨蓬、窗间墙、隔板、栏板等小面积	100m2	174.27	136.2	38.07	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2107	B6-411	抹灰面 喷刷石灰浆三遍	100m2	92.63	89.22	3.41	
2108	B6-412	抹灰面 刷石灰大白浆三遍	100m2	121.8	98.7	23.1	
2109	B6-413	抹灰面 刮腻子刷大白浆三遍	100m2	250.05	211.38	38.67	
2110	B6-414	清水墙腰线、檐口线、门窗套、窗台板 刷白水泥浆二遍	100m2	170.42	145.68	24.74	
2111	B6-415	清水墙腰线、檐口线、门窗套、窗台板 刷石灰油浆二遍	100m2	160.19	145.68	14.51	
2112	B6-416	清水墙腰线、檐口线、门窗套、窗台板 刷红土子浆一遍	100m2	77.12	75.24	1.88	
2113	B6-417	抹灰面 刷普通水泥浆	100m2	106.03	93.96	12.07	
2114	B6-418	抹灰面 刮腻子刷可塞银浆三遍	100m2	321.96	263.16	58.8	
2115	B6-419	混凝土刮石膏腻子二遍、大白腻子一遍刷大白浆三遍	100m2	445.09	394.56	50.53	
2116	B6-420	抹灰面 喷刷177胶罩面一遍	100m2	194.4	96.72	97.68	
2117	B6-421	抹灰面 喷刷505涂料醇酸清漆单色台度光面	100m2	1421.83	948.96	472.87	
2118	B6-422	抹灰面 喷刷505涂料醇酸清漆单色台度毛面	100m2	1705.65	1138.26	567.39	
2119	B6-423	抹灰面 乳胶漆墙面滚花	100m2	508.68	379.08	129.6	
2120	B6-424	抹灰面 106涂料墙面滚花	100m2	489.48	359.88	129.6	
2121	B6-425	刮腻子二遍 水泥砂浆混合砂浆墙面	100m2	309.71	206.64	103.07	
2122	B6-426	刮腻子二遍 石灰砂浆石膏砂浆墙面	100m2	217.51	164.4	53.11	
2123	B6-427	刮防水腻子二遍 水泥砂浆混合砂浆墙面	100m2	323.92	187.92	136	
2124	B6-428	刮防水腻子二遍 石灰砂浆石膏砂浆墙面	100m2	225.94	140.94	85	
2125	B6-429	墙面贴装饰纸 墙纸 不对花	100m2	2301.97	958.32	1343.65	
2126	B6-430	墙面贴装饰纸 墙纸 对花	100m2	2410.58	1024.2	1386.38	
2127	B6-431	墙面贴装饰纸 织锦缎	100m2	4837.42	1179.24	3658.18	
2128	B6-432	墙面,金属墙纸	100m2	2807.94	894.96	1912.98	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2129	B6-433	柱面贴装饰纸 墙纸 不对花	100m2	2452.33	1057.02	1395.31	
2130	B6-434	柱面贴装饰纸 墙纸 对花	100m2	2566	1127.52	1438.48	
2131	B6-435	柱面贴装饰纸 织锦缎	100m2	5145.52	1296.72	3848.8	
2132	B6-436	梁柱面,金属墙纸	100m2	2964.78	967.86	1996.92	
2133	B6-437	天棚面贴装饰纸 墙纸 不对花	100m2	2560.39	1216.74	1343.65	
2134	B6-438	天棚面贴装饰纸 墙纸 对花	100m2	2701.82	1315.44	1386.38	
2135	B6-439	天棚面贴装饰纸 织锦缎	100m2	5170.9	1512.72	3658.18	
2136	B6-440	天棚面,金属墙纸	100m2	3059.7	1146.72	1912.98	
2137	B6-441	织锦缎(连裱宣纸),海绵底,内墙面层	100m2	7151.52	1470.48	5681.04	
2138	B6-442	织锦缎(连裱宣纸),海绵底,天棚面层	100m2	7593.12	1912.08	5681.04	
2139	B6-443	贴复合墙布 不对花	100m2	3777.16	1456.38	2320.78	
2140	B6-444	贴复合墙布 对花	100m2	4035.08	1644.3	2390.78	
2141	B6-445	贴无纺墙布 不对花	100m2	4012.06	1691.28	2320.78	
2142	B6-446	贴无纺墙布 对花	100m2	4557.92	1785.24	2772.68	
2143	B6-447	镭射纸 粗面	100m2	4591.44	728.16	3863.28	
2144	B6-448	镭射纸对花 粗面	100m2	4829.44	798.66	4030.78	
2145	B6-449	镭射纸 光面	100m2	3822.84	305.34	3517.5	
2146	B6-450	镭射纸对花 光面	100m2	4084.3	399.3	3685	
第七章 其他工程							
2147	B7-1	柜台 不锈钢	10m	9594.08	1122.36	7993.46	478.26
2148	B7-2	柜台 宝笼1	10m	6004.27	815.76	4953.09	235.42
2149	B7-3	柜台 宝笼2	10m	7632.09	888.48	6493.47	250.14

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2150	B7-4	柜台 宝笼3	10m	5888.69	888.48	4750.07	250.14
2151	B7-5	货架 货架1	10m2	3266.72	784.56	2316.18	165.98
2152	B7-6	货架 货架2	10m2	3920.47	784.56	2915.2	220.71
2153	B7-7	货架 货架3	10m2	3446.45	789.84	2435.9	220.71
2154	B7-8	货架 货架4	10m2	2857.01	784.56	1906.47	165.98
2155	B7-9	货架 货架5	10m2	3731.66	862.56	2680.99	188.11
2156	B7-10	货架 货架6	10m2	3504.08	784.56	2498.81	220.71
2157	B7-11	货架 货架7	10m2	3773.2	784.56	2767.93	220.71
2158	B7-12	收银台	10个	6160.95	1288.56	4595.76	276.63
2159	B7-13	圆弧形收银台	10个	9749.56	1673.16	7722.32	354.08
2160	B7-14	展台	10m	8641.48	1563.96	6636.1	441.42
2161	B7-15	试衣间	10个	13092.38	1901.76	10781.21	409.41
2162	B7-16	酒吧台	10m	3343.13	919.68	2158.6	264.85
2163	B7-17	酒吧吊柜	10m	145931.39	1236.6	144341.65	353.14
2164	B7-18	吧台背柜	10m	10215	2281.08	7286.5	647.42
2165	B7-19	嵌入式木壁柜	10m2	4300.98	763.81	3371.19	165.98
2166	B7-20	附墙矮柜	10m2	4572.19	976.85	3385.1	210.24
2167	B7-21	隔断木家柜	10m2	5451.03	852.14	4363.47	235.42
2168	B7-22	厨房矮橱 大理石台面	10m2	5000.3	1536.92	3462.4	0.98
2169	B7-23	厨房矮橱 复合板台面	10m2	5871.57	1358.76	4511.88	0.93
2170	B7-24	吊橱	100m2	4173.29	1678.98	2397.03	97.28
2171	B7-25	壁橱	100m2	2805.35	1061.12	1733.88	10.35

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2172	B7-26	柜子背板(九夹板)	100m2	3031.98	571.56	2435.83	24.59
2173	B7-27	柜子侧板(木芯板)	100m2	6930.86	831.36	6074.91	24.59
2174	B7-28	柜子顶板(木芯板)	100m2	6723.02	623.52	6074.91	24.59
2175	B7-29	柜子底板(木芯板)	100m2	6723.02	623.52	6074.91	24.59
2176	B7-30	柜子搁板(木芯板)	100m2	6774.98	675.48	6074.91	24.59
2177	B7-31	柜子面板(木芯板)	100m2	6774.98	675.48	6074.91	24.59
2178	B7-32	红榉饰面板	100m2	2527.56	519.6	2007.96	
2179	B7-33	封口条	100m	141.04	51.96	89.08	
2180	B7-34	挂衣杆	100m	1307.57	259.8	1047.77	
2181	B7-35	成品平开玻璃门	100m2	26415.68	415.68	26000	
2182	B7-36	成品平开门	100m2	26415.68	415.68	26000	
2183	B7-37	平面招牌 木结构 一般	10m2	822.19	207.6	596.12	18.47
2184	B7-38	平面招牌 木结构 复杂	10m2	1111.14	254.4	835.58	21.16
2185	B7-39	平面招牌 钢结构 一般	10m2	2720.77	338.4	807.66	1574.71
2186	B7-40	平面招牌 钢结构 复杂	10m2	1521	374.4	977.05	169.55
2187	B7-41	箱式招牌 钢结构 厚500以内 矩形	10m3	6061.53	1656.48	3556.03	849.02
2188	B7-42	箱式招牌 钢结构 厚500以内 异型	10m3	6528.57	1818.12	3861.43	849.02
2189	B7-43	箱式招牌 钢结构 厚500以外 矩形	10m3	4445.15	1189.92	2697.61	557.62
2190	B7-44	箱式招牌 钢结构 厚500以外 异型	10m3	4873.99	1305.24	2956.45	612.3
2191	B7-45	竖式标箱 钢结构 厚400以内 矩形	10m3	7074.45	2324.16	3709.29	1041
2192	B7-46	竖式标箱 钢结构 厚400以内 异型	10m3	7931.17	2618.28	4166.42	1146.47
2193	B7-47	竖式标箱 钢结构 厚400以外 矩形	10m3	5041.12	1656	2637.08	748.04

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2194	B7-48	竖式标箱 钢结构 厚400以外 异型	10m3	5647.26	1866.36	2958.64	822.26
2195	B7-49	广告牌钢骨架	t	9102.48	1054.8	6892.37	1155.31
2196	B7-50	灯箱及广告牌工程(基层) 柱面灯箱基层 不锈钢框	100m2	11552.05	888.52	10590.69	72.84
2197	B7-51	灯箱及广告牌工程(基层) 墙面灯箱基层 不锈钢框	100m2	10025.18	654.7	9303.69	66.79
2198	B7-52	灯箱及广告牌工程(基层) 墙面灯箱基层 铝合金框	100m2	1882.99	701.46	1172.82	8.71
2199	B7-53	灯箱面层 有机玻璃	10m2	971.71	80.12	891.59	
2200	B7-54	灯箱面层 玻璃	10m2	1030.45	80.12	950.33	
2201	B7-55	灯箱面层 金属板	10m2	1092.3	138.73	953.57	
2202	B7-56	灯箱面层 玻璃钢	10m2	219.61	72.48	147.13	
2203	B7-57	灯箱面层 胶合板	10m2	215.19	63.65	151.54	
2204	B7-58	灯箱面层 铝塑板	10m2	1126.75	80.12	1046.63	
2205	B7-59	透光彩制作安装	10m2	2391.26	415.68	1975.58	
2206	B7-60	灯箱、广告牌面层 不干胶纸	10m2	633.82	50.4	583.42	
2207	B7-61	灯箱、广告牌面层 灯箱布	10m2	404.37	57.16	347.21	
2208	B7-62	灯箱、广告牌面层 灯片	10m2	1173.63	71.7	1101.93	
2209	B7-63	泡沫塑料有机玻璃字 0.2m²以内 大理石面	10个	590.63	203.16	387.47	
2210	B7-64	泡沫塑料有机玻璃字 0.2m²以内 混凝土墙面	10个	647.96	245.28	402.68	
2211	B7-65	泡沫塑料有机玻璃字 0.2m²以内 砖墙面	10个	550.67	163.2	387.47	
2212	B7-66	泡沫塑料有机玻璃字 0.2m²以内 其他面	10个	539.15	151.68	387.47	
2213	B7-67	泡沫塑料有机玻璃字 0.5m²以内 大理石面	10个	901.54	305.04	596.5	
2214	B7-68	泡沫塑料有机玻璃字 0.5m²以内 混凝土墙面	10个	976.75	346.56	630.19	
2215	B7-69	泡沫塑料有机玻璃字 0.5m²以内 砖墙面	10个	859.41	262.92	596.49	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2216	B7-70	泡沫塑料有机玻璃字 0.5m²以内 其他面	10个	853.66	257.16	596.5	
2217	B7-71	泡沫塑料有机玻璃字 1.0m²以内 大理石面	10个	1229.76	406.32	823.44	
2218	B7-72	泡沫塑料有机玻璃字 1.0m²以内 混凝土墙面	10个	1271.76	448.44	823.32	
2219	B7-73	泡沫塑料有机玻璃字 1.0m²以内 砖墙面	10个	1186.63	388.68	797.95	
2220	B7-74	泡沫塑料有机玻璃字 1.0m²以内 其他面	10个	1102.99	305.04	797.95	
2221	B7-75	木质字 0.2m²以内 大理石面	10个	650.49	239.04	411.45	
2222	B7-76	木质字 0.2m²以内 混凝土墙面	10个	697.26	286.8	410.46	
2223	B7-77	木质字 0.2m²以内 砖墙面	10个	601.62	191.16	410.46	
2224	B7-78	木质字 0.2m²以内 其他面	10个	589.74	179.28	410.46	
2225	B7-79	木质字 0.5m²以内 大理石面	10个	1178.35	358.56	819.79	
2226	B7-80	木质字 0.5m²以内 混凝土墙面	10个	1226.12	406.32	819.8	
2227	B7-81	木质字 0.5m²以内 砖墙面	10个	1116.32	310.68	805.64	
2228	B7-82	木质字 0.5m²以内 其他面	10个	1104.44	298.8	805.64	
2229	B7-83	木质字 1.0m²以内 大理石面	10个	2129.87	478.08	1651.79	
2230	B7-84	木质字 1.0m²以内 混凝土墙面	10个	2177.63	525.84	1651.79	
2231	B7-85	木质字 1.0m²以内 砖墙面	10个	2104.25	454.08	1650.17	
2232	B7-86	木质字 1.0m²以内 其他面	10个	2008.73	358.56	1650.17	
2233	B7-87	金属字 0.2m²以内 大理石面	10个	1778.92	215.16	1563.76	
2234	B7-88	金属字 0.2m²以内 混凝土墙面	10个	1799.19	235.44	1563.75	
2235	B7-89	金属字 0.2m²以内 砖墙面	10个	1726.69	171.96	1554.73	
2236	B7-90	金属字 0.2m²以内 其他面	10个	1716.25	161.52	1554.73	
2237	B7-91	金属字 0.5m²以内 大理石面	10个	3056.73	322.68	2734.05	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2238	B7-92	金属字 0.5m²以内 混凝土墙面	10个	3099.81	365.76	2734.05	
2239	B7-93	金属字 0.5m²以内 砖墙面	10个	2995.95	279.6	2716.35	
2240	B7-94	金属字 0.5m²以内 其他面	10个	2987.55	271.2	2716.35	
2241	B7-95	金属字 1.0m²以内 大理石面	10个	4718.41	430.2	4288.21	
2242	B7-96	金属字 1.0m²以内 混凝土墙面	10个	4761.61	473.4	4288.21	
2243	B7-97	金属字 1.0m²以内 砖墙面	10个	4699.7	414.12	4285.58	
2244	B7-98	金属字 1.0m²以内 其他面	10个	4608.26	322.68	4285.58	
2245	B7-99	金属字 1.0m²以外 大理石面	10个	4810.29	473.4	4336.89	
2246	B7-100	金属字 1.0m²以外 混凝土墙面	10个	4857.57	520.68	4336.89	
2247	B7-101	金属字 1.0m²以外 砖墙面	10个	4788.19	455.64	4332.55	
2248	B7-102	金属字 1.0m²以外 其他面	10个	4687.39	354.84	4332.55	
2249	B7-103	凹凸金属字 2.3m2内(砼面)	10个	8963.17	623.52	8339.65	
2250	B7-104	凹凸金属字 2.3m2内(砖面)	10个	8911.21	571.56	8339.65	
2251	B7-105	凹凸金属字 2.3m2内(其他面)	10个	8859.25	519.6	8339.65	
2252	B7-106	凹凸金属字 3m2内(砼面)	10个	13847.53	659.88	13187.65	
2253	B7-107	凹凸金属字 3m2内(砖面)	10个	13795.57	607.92	13187.65	
2254	B7-108	凹凸金属字 3m2内(其他面)	10个	13743.61	555.96	13187.65	
2255	B7-109	凹凸金属字 3m2内(其他面)	10个	22155.57	685.92	21469.65	
2256	B7-110	凹凸金属字 5m2内(砖面)	10个	22103.61	633.96	21469.65	
2257	B7-111	凹凸金属字 3m2内(其他面)	10个	22051.65	582	21469.65	
2258	B7-112	水泥字(0.2平方米内)	10个	708.82	623.52	50.67	34.63
2259	B7-113	水泥字(0.5平方米内)	10个	879.87	727.44	100.49	51.94

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2260	B7-114	水泥字(1平方米内)	10个	1206.34	831.36	297.07	77.91
2261	B7-115	即时贴割字	10m ²	1344.02	623.52	125.5	595
2262	B7-116	有机玻璃割字	10m ²	3905.4	1195.08	1380.32	1330
2263	B7-117	石材刻字, 平底阳文50X60CM	10个	1826.6	1818.6	8	
2264	B7-118	石材刻字, 圆面阴文60X60CM	10个	1566.8	1558.8	8	
2265	B7-119	石材刻字, 平底阳文150CM ²	10个	182.14	176.64	5.5	
2266	B7-120	石材刻字, 圆面阴文15X15CM	10个	161.38	155.88	5.5	
2267	B7-121	石材刻字, 尖底阴文5X5CM	10个	107.92	103.92	4	
2268	B7-122	石材刻字, 尖底阴文3X3CM	10个	55.96	51.96	4	
2269	B7-123	金属装饰条 压条	100m	1195.13	103.44	1091.69	
2270	B7-124	金属装饰条 角线	100m	769.79	185.52	584.27	
2271	B7-125	金属装饰条 槽线	100m	769.79	185.52	584.27	
2272	B7-126	金属装饰条 铜嵌条 2×15	100m	2053.16	301.32	1751.84	
2273	B7-127	镜面不锈钢装饰线 60mm以内	100m	1205.7	289.44	916.26	
2274	B7-128	镜面不锈钢装饰线 60mm以外	100m	1575.09	289.44	1285.65	
2275	B7-129	镜面不锈钢装饰线 100mm以外	100m	2499.7	289.44	2210.26	
2276	B7-130	木质装饰线条 宽度(mm) 15以内	100m	244.99	124.2	120.79	
2277	B7-131	木质装饰线条 宽度(mm) 25以内	100m	246.25	124.2	122.05	
2278	B7-132	木质装饰线条 宽度(mm) 50以内	100m	1656.43	155.4	1501.03	
2279	B7-133	木质装饰线条 宽度(mm) 80以内	100m	1677.93	171	1506.93	
2280	B7-134	木质装饰线条 宽度(mm) 100以内	100m	1703.79	186.48	1517.31	
2281	B7-135	木质装饰线条 宽度(mm) 150以内	100m	2900.39	217.68	2682.71	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2282	B7-136	木质装饰线条 宽度(mm) 200以内	100m	3466.38	248.4	3217.98	
2283	B7-137	木质装饰线条 宽度(mm) 200以外	100m	4033.46	280.08	3753.38	
2284	B7-138	木质装饰线条 顶角线(mm) 25以内	100m	1416.09	125.76	1290.33	
2285	B7-139	木质装饰线条 顶角线(mm) 50以内	100m	1641.52	125.76	1515.76	
2286	B7-140	木质装饰线条 顶角线(mm) 80以内	100m	2080.19	138.24	1941.95	
2287	B7-141	木质装饰线条 顶角线(mm) 100以内	100m	2826.4	138.24	2688.16	
2288	B7-142	石材装饰线 粘贴(mm) 50以内	100m	3354.03	428.88	2922.88	2.27
2289	B7-143	石材装饰线 粘贴(mm) 80以内	100m	3457.35	503.46	2950.25	3.64
2290	B7-144	石材装饰线 粘贴(mm) 100以内	100m	3538.83	568.32	2966.08	4.43
2291	B7-145	石材装饰线 粘贴(mm) 150以内	100m	4178.51	603.78	3568.93	5.8
2292	B7-146	石材装饰线 粘贴(mm) 200以内	100m	4297.29	674.64	3614.58	8.07
2293	B7-147	石材装饰线 粘贴(mm) 200以外	100m	4474.25	781.44	3681.21	11.6
2294	B7-148	石材装饰线 干挂(mm) 200以内	100m	5266.14	1066.74	4189.26	10.14
2295	B7-149	石材装饰线 干挂(mm) 200以外	100m	5908.98	1381.5	4512.93	14.55
2296	B7-150	石材装饰线 挂贴(mm) 100以内	100m	3919.93	843.54	3071.96	4.43
2297	B7-151	石材装饰线 挂贴(mm) 150以外	100m	4590.89	879	3706.09	5.8
2298	B7-152	石材装饰线 挂贴(mm) 200以内	100m	4767.47	949.86	3809.54	8.07
2299	B7-153	石材装饰线 挂贴(mm) 200以外	100m	5017.2	1057.08	3948.52	11.6
2300	B7-154	石材装饰线 现场磨边 磨边	100m	485.36	355.74	34.35	95.27
2301	B7-155	石材装饰线 现场磨边 45° 斜边	100m	949.35	422.46	412.47	114.42
2302	B7-156	石材装饰线 现场磨边 半圆边	100m	1506.83	1022.58	103.18	381.07
2303	B7-157	石材装饰线 现场磨边 台面开孔	100m	2730.06	2289.06	253.09	187.91

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2304	B7-158	其他材料装饰线 镜面玻璃条	100m	272. 22	109. 98	162. 24	
2305	B7-159	其他材料装饰线 铝型线条	100m	827. 3	81. 9	745. 4	
2306	B7-160	其他材料、硬塑料线条	100m	2016. 47	111. 24	1905. 23	
2307	B7-161	其他材料、镁铝曲板条	100m	536. 72	117. 96	418. 76	
2308	B7-162	粘贴镀金, 装饰条	100m	1351. 32	266. 52	1084. 8	
2309	B7-163	挂镜点	10个	35. 58	24. 96	10. 55	0. 07
2310	B7-164	缎铜壁画	m2	2767. 63	779. 4	1902. 08	86. 15
2311	B7-165	铜腐蚀壁画	m2	3832. 66	935. 28	2897. 38	
2312	B7-166	墙面石膏装饰壁画0. 5M2以内	10个	281. 31	33. 72	247. 59	
2313	B7-167	墙面石膏装饰壁画0. 8M2以内	10个	771. 82	50. 88	720. 94	
2314	B7-168	墙面石膏装饰壁画1. 0M2以内	10个	1224. 23	62. 4	1161. 83	
2315	B7-169	炳烯壁画	m2	642. 07	311. 76	237. 14	93. 17
2316	B7-170	油彩壁画	m2	745. 12	415. 68	236. 27	93. 17
2317	B7-171	国画	m2	947. 35	623. 52	267. 93	55. 9
2318	B7-172	平面浮雕, 大理石浮雕	m2	1940. 45	935. 28	801. 91	203. 26
2319	B7-173	平面浮雕, 人造大理石浮雕	m2	1991. 15	1091. 16	727. 68	172. 31
2320	B7-174	平面浮雕, 玻璃钢浮雕	m2	2414. 27	987. 24	1155. 03	272
2321	B7-175	立体雕塑, 白水泥雕塑1. 5M以下	m	7380. 58	6754. 8	419. 22	206. 56
2322	B7-176	立体雕塑, 白水泥雕塑1. 5M以上	m	7990. 11	7118. 52	631. 26	240. 33
2323	B7-177	立体雕塑, 大理石雕塑1. 5M以下	m	6407. 41	4572. 48	1313. 9	521. 03
2324	B7-178	立体雕塑, 大理石雕塑1. 5M以上	m	8085. 24	6183. 24	1373. 14	528. 86
2325	B7-179	立体雕塑, 缎铜雕塑1. 5M以下	m	6170. 07	1766. 64	2882. 43	1521

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2326	B7-180	立体雕塑, 锻铜雕塑1.5M以上	m	7009.18	1818.6	3540.77	1649.81
2327	B7-181	立体雕塑, 锻铜蚀雕塑1.5M以下	m	8462.87	1974.48	5141.9	1346.49
2328	B7-182	立体雕塑, 锻铜蚀雕塑1.5M以上	m	10007.76	2078.4	5964.78	1964.58
2329	B7-183	立体雕塑, 铸铜雕塑1.5M以下	m	12337.07	1922.52	6285.19	4129.36
2330	B7-184	立体雕塑, 铸铜雕塑1.5M以上	m	15364.37	2494.08	8740.93	4129.36
2331	B7-185	立体雕塑, 不锈钢雕塑1.5M以下	m	5245.57	1766.64	1957.93	1521
2332	B7-186	立体雕塑, 不锈钢雕塑1.5M以上	m	6007.56	1818.6	2100.36	2088.6
2333	B7-187	立体雕塑, 木雕单件0.05立方米以内, 简	m3	20320.77	18186	2134.77	
2334	B7-188	立体雕塑, 木雕单件0.05立方米以内, 繁	m3	25587.83	23382	2205.83	
2335	B7-189	立体雕塑, 木雕单件0.10立方米以内, 简	m3	15042.04	12990	2052.04	
2336	B7-190	立体雕塑, 木雕单件0.10立方米以内, 繁	m3	20315.02	18186	2129.02	
2337	B7-191	立体雕塑, 木雕单件0.5立方米以外, 简	m3	22989.66	20784	2205.66	
2338	B7-192	立体雕塑, 木雕单件0.5立方米以外, 繁	m3	51638.73	49362	2276.73	
2339	B7-193	立体雕塑, 木雕单件1.0立方米以外, 简	m3	17657.77	15588	2069.77	
2340	B7-194	立体雕塑, 木雕单件1.0立方米以外, 繁	m3	43708.83	41568	2140.83	
2341	B7-195	罗马柱, 高强石膏柱 ϕ 300	m	103.87	31.2	72.67	
2342	B7-196	罗马柱, 高强石膏柱 ϕ 500	m	138.39	41.52	96.87	
2343	B7-197	罗马柱, 高强石膏柱 ϕ 800	m	202.8	57.12	145.68	
2344	B7-198	罗马柱, 玻璃钢柱 ϕ 300	m	240.01	26.04	213.97	
2345	B7-199	罗马柱, 玻璃钢柱 ϕ 500	m	288.19	72.72	503.66	
2346	B7-200	罗马柱, 玻璃钢柱 ϕ 800	m	395.95	46.8	349.15	
2347	B7-201	罗马柱帽\柱础, 高强石膏, 柱帽	10个	499.9	103.92	395.98	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2348	B7-202	罗马柱帽\柱础, 高强石膏, 柱础	10个	638. 98	78	560. 98	
2349	B7-203	罗马柱帽\柱础, 玻璃钢, 柱帽	10个	523. 87	78	445. 87	
2350	B7-204	罗马柱帽\柱础, 玻璃钢, 柱础	10个	769. 78	103. 92	665. 86	
2351	B7-205	墙面半圆石膏装饰柱(含柱墩、柱帽)D=200MM、H=2400MM	10套	1494. 51	68. 04	1426. 47	
2352	B7-206	墙面半圆石膏装饰柱(含柱墩、柱帽)D=200MM、H=3000MM	10套	1774. 77	84. 72	1690. 05	
2353	B7-207	墙面半圆石膏装饰柱(含柱墩、柱帽)D=300MM、H=2400MM	10套	2103. 7	80. 04	2023. 66	
2354	B7-208	墙面半圆石膏装饰柱(含柱墩、柱帽)D=300MM、H=3000MM	10套	2380. 36	97. 2	2283. 16	
2355	B7-209	夹板镂空, 直线型, 镂空	10m2	670. 68	519. 6	151. 08	
2356	B7-210	夹板镂空, 直线型, 不镂空	10m2	434. 69	285. 84	148. 85	
2357	B7-211	夹板镂空, 曲线型, 镂空	10m2	775. 72	623. 52	152. 2	
2358	B7-212	夹板镂空, 曲线型, 不镂空	10m2	513. 69	363. 72	149. 97	
2359	B7-213	不锈钢管造型 ϕ 38	m	249. 78	145. 44	68. 46	35. 88
2360	B7-214	不锈钢管造型 ϕ 50	m	309. 32	166. 32	107. 12	35. 88
2361	B7-215	不锈钢管造型 ϕ 76	m	369. 9	176. 64	141. 51	51. 75
2362	B7-216	不锈钢管造型 ϕ 100	m	497. 06	181. 92	263. 39	51. 75
2363	B7-217	不锈钢圆钢造型	t	41593. 48	4676. 4	34502. 14	2414. 94
2364	B7-218	不锈钢板造型	m2	1228. 06	623. 52	472. 89	131. 65
2365	B7-219	不锈钢球造型 ϕ 38内	m2	3048. 96	1299	1628. 1	121. 86
2366	B7-220	不锈钢球造型 ϕ 50内	m2	2665. 6	1091. 16	1476. 96	97. 48
2367	B7-221	不锈钢球造型 ϕ 101内	m2	1969. 31	935. 28	960. 92	73. 11
2368	B7-222	不锈钢球造型 ϕ 101外	m2	1508. 14	779. 4	678. 04	50. 7
2369	B7-223	暖气罩 柚木板 挂板式	100m2	12377. 53	2967. 96	8619. 74	789. 83

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2370	B7-224	暖气罩 塑板面 挂板式	100m ²	19688.08	2343.36	11094.8	6249.92
2371	B7-225	暖气罩 胶合板 平墙式	100m ²	12718.18	3074.52	6482	3161.66
2372	B7-226	暖气罩 铝合金 平墙式	100m ²	15306.03	2799.12	11823.32	683.59
2373	B7-227	暖气罩 钢板 平墙式	100m ²	14157.47	1373.28	10792.03	1992.16
2374	B7-228	暖气罩 胶合板 明式	100m ²	10749.3	3241.32	7012.62	495.36
2375	B7-229	暖气罩 铝合金 明式	100m ²	24455.91	3583.68	19524.59	1347.64
2376	B7-230	暖气罩 钢板 明式	100m ²	25523.98	2407.32	19405.77	3710.89
2377	B7-231	镜面玻璃 1m ² 以内 带框	100m ²	16630.52	2903.04	13674.95	52.53
2378	B7-232	镜面玻璃 1m ² 以内 不带框	100m ²	12498.08	1564.56	10880.99	52.53
2379	B7-233	镜面玻璃 1m ² 以外 带框	100m ²	14330.3	2222.88	11985.09	122.33
2380	B7-234	镜面玻璃 1m ² 以外 不带框	100m ²	11913.21	1419	10371.88	122.33
2381	B7-235	盥洗室镜箱 木质镜箱	100m ²	19006.06	10406.04	8600.02	
2382	B7-236	盥洗室镜箱 塑料镜箱 个	10个	985.14	15.12	970.02	
2383	B7-237	窗帘装饰布制作安装, 白花纱布	100m ²	2193.36	649.56	1543.8	
2384	B7-238	窗帘装饰布制作安装, 装饰窗帘布	100m ²	2665.57	649.56	2016.01	
2385	B7-239	豪华垂直, 窗帘安装	100m ²	4404.25	270.72	4133.53	
2386	B7-240	窗帘制作, 柚木皮	100m ²	3345.9	1332.72	2013.18	
2387	B7-241	毛巾环	10只	220.26	9.36	210.9	
2388	B7-242	卫生纸盒	10只	275.81	17.64	258.17	
2389	B7-243	肥皂盒 搁放式	10只	220.74	9.84	210.9	
2390	B7-244	肥皂盒 嵌入式	10只	269.07	168.36	100.71	
2391	B7-245	不锈钢旗杆	10m	5596.84	444.24	4918.23	234.37

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2392	B7-246	金属 帘子杆	10付	216.66	11.4	205.26	
2393	B7-247	金属 浴缸拉手	10付	523.38	15.12	508.26	
2394	B7-248	毛巾杆 不锈钢	10付	235.66	22.32	213.34	
2395	B7-249	毛巾杆 塑料	10付	114.03	11.4	102.63	
2396	B7-250	大理石洗漱台 1m²以内	100m2	38997.34	11678.04	24477.54	2841.76
2397	B7-251	大理石洗漱台 1m²以外	100m2	36574.75	10690.92	23188.55	2695.28
2398	B7-252	混凝土书架,碗架	100m2	11191.51	7547.28	3121.59	522.64
2399	B7-253	挂物勾	10个	27.46	9.18	18.28	
2400	B7-254	钢筋角铁晒衣架	10kg	65.59	8.28	57.01	0.3
2401	B7-255	金属搁物架	10kg	78.86	20.22	58.31	0.33
2402	B7-256	木花槽	100m	16495.97	2078.4	14392.98	24.59
2403	B7-257	拆除 砖地面 砂结合层	100m2	211.68	211.68		
2404	B7-258	拆除 预制混凝土块 砂结合层	100m2	220.5	220.5		
2405	B7-259	拆除 预制水磨石大理石花岗岩板	100m2	264.6	264.6		
2406	B7-260	拆除 缸砖	100m2	303.24	303.24		
2407	B7-261	拆除 水泥花砖	100m2	343.98	343.98		
2408	B7-262	拆除 水泥砂浆	100m2	189	189		
2409	B7-263	拆除 天棚 混凝土	100m2	257.04	257.04		
2410	B7-264	拆除 天棚 板条	100m2	133.56	133.56		
2411	B7-265	拆除 天棚 钢板网	100m2	177.24	177.24		
2412	B7-266	拆除 天棚 木丝板	100m2	177.24	177.24		
2413	B7-267	拆除 墙面 砖墙 石灰、草泥石灰砂浆	100m2	180.18	180.18		

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2414	B7-268	拆除 墙面 砖墙 混合砂浆或水泥砂浆	100m2	180.18	180.18		
2415	B7-269	拆除 墙面 毛石墙 混合砂浆或水泥砂浆	100m2	262.92	262.92		
2416	B7-270	拆除 墙面 混凝土墙 混合砂浆、水泥砂浆	100m2	219.24	219.24		
2417	B7-271	拆除 墙面 板条墙 水泥石灰麻刀、混合砂浆	100m2	143.64	143.64		
2418	B7-272	拆除 墙面 钢板网墙 水泥石灰麻刀、混合砂浆	100m2	163.38	163.38		
2419	B7-273	拆除 墙面 大理石、花岗岩 粘贴	100m2	132.3	132.3		
2420	B7-274	拆除 墙面 大理石、花岗岩 挂贴	100m2	125.58	125.58		
2421	B7-275	拆除 墙面 墙纸	100m2	144.48	144.48		
2422	B7-276	拆除 墙裙 瓷板 水泥砂浆或沥青结合层	100m2	223.44	223.44		
2423	B7-277	拆除 墙裙 马赛克 水泥砂浆或沥青结合层	100m2	248.22	248.22		
2424	B7-278	拆除 墙面抹灰面	100m2	144.48	144.48		
2425	B7-279	拆除 墙面木材面	100m2	115.92	115.92		
2426	B7-280	拆除 旧木门窗	100m2	88.2	88.2		
2427	B7-281	拆除 木龙骨 夹板、石膏板基层、抹灰面	100m2	264.6	264.6		
2428	B7-282	拆除 木龙骨 镜面、玻璃面	100m2	291.06	291.06		
2429	B7-283	拆除 木龙骨 其他装饰面	100m2	264.6	264.6		
2430	B7-284	拆除 金属龙骨 夹板、石膏板基层、抹灰面	100m2	291.06	291.06		
2431	B7-285	拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面	100m2	317.52	317.52		
2432	B7-286	拆除 金属龙骨 其他装饰面	100m2	291.06	291.06		
2433	B7-287	拆除 木龙骨装饰面	100m2	132.3	132.3		
2434	B7-288	拆除 金属龙骨装饰面	100m2	145.74	145.74		
2435	B7-289	拆除 无龙骨装饰面	100m2	126	126		

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2436	B7-290	拆除 木骨架 镜面、玻璃面	100m2	349.44	349.44		
2437	B7-291	拆除 木骨架 其他装饰面	100m2	317.52	317.52		
2438	B7-292	拆除 木骨架 夹板、石膏板基层上抹灰面	100m2	317.52	317.52		
2439	B7-293	拆除 金属骨架 夹板、石膏板基层上抹灰面	100m2	349.44	349.44		
2440	B7-294	拆除 金属骨架 其他装饰面	100m2	349.44	349.44		
2441	B7-295	拆除 金属骨架 镜面、玻璃面	100m2	379.26	379.26		
2442	B7-296	拆除门 木质	100m2	481.32	481.32		
2443	B7-297	拆除门 金属	100m2	610.26	610.26		
2444	B7-298	拆除窗 木质	100m2	446.88	446.88		
2445	B7-299	拆除窗 金属	100m2	490.14	490.14		
2446	B7-300	拆除木地板 带龙骨	100m2	253.26	253.26		
2447	B7-301	拆除木地板 不带龙骨	100m2	189.84	189.84		
2448	B7-302	拆除木楼梯	100m2	1323	1323		
2449	B7-303	拆除木质及金属扶手 木栏杆	100m	181.44	181.44		
2450	B7-304	拆除木质及金属扶手 金属栏杆	100m	793.8	793.8		
2451	B7-305	拆除 窗台板	100m	251.58	251.58		
2452	B7-306	拆除 门窗套	100m	52.92	52.92		
2453	B7-307	拆除 窗帘盒(带轨)	100m	220.5	220.5		
2454	B7-308	汽车运建筑垃圾 运距在1000m以内	100m3	361.46	141.96		219.5
2455	B7-309	汽车运建筑垃圾 每增加运距1000m以内	100m3	23.26			23.26
2456	B7-310	封洞 砖砌体	100m2	12251.74	6997.2	5254.54	
2457	B7-311	封洞 双面夹板	100m2	8711.95	1755.6	6956.35	

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2458	B7-312	凿槽	100m	1436. 4	1436. 4		
第八章 脚手架工程							
2459	B8-1	钢管外脚手架 (单排9m以内)	100m2	879. 85	267. 66	583	29. 19
2460	B8-2	钢管外脚手架 (单排20m以内)	100m2	1463. 25	332. 4	1104. 64	26. 21
2461	B8-3	钢管外脚手架 (双排20m以内)	100m2	2078. 54	434. 58	1607. 47	36. 49
2462	B8-4	钢管里脚手架 (3. 6m以内)	100m2	216. 5	169. 2	43. 98	3. 32
2463	B8-5	钢管里脚手架 (9m以内)	100m2	713. 05	207. 96	480. 87	24. 22
2464	B8-6	满堂脚手架 基本层(3. 6m高)	100m2	1086. 97	406. 74	593. 97	86. 26
2465	B8-7	满堂脚手架 增加层(每增1. 2m高)	100m2	288. 79	141. 84	129. 7	17. 25
2466	B8-8	外脚手架增加费 7-8层檐高(20-28m以内)	100m2	388. 35	19. 62	367. 47	1. 26
2467	B8-9	外脚手架增加费 9-12层檐高(40m以内)	100m2	1118. 74	52. 44	1061. 06	5. 24
2468	B8-10	外脚手架增加费 13-15层檐高(49. 5m以内)	100m2	1338. 48	51. 06	1282. 21	5. 21
2469	B8-11	外脚手架增加费 16-18层檐高(59. 5m以内)	100m2	1652. 44	58. 8	1588. 03	5. 61
2470	B8-12	外脚手架增加费 19-21层檐高(69. 5m以内)	100m2	1854. 06	56. 52	1792. 33	5. 21
2471	B8-13	外脚手架增加费 22-24层檐高(79. 5m以内)	100m2	2185. 08	64. 32	2114. 99	5. 77
2472	B8-14	外脚手架增加费 25-27层檐高(89. 5m以内)	100m2	2392. 13	62. 04	2324. 52	5. 57
2473	B8-15	外脚手架增加费 28-30层檐高(99. 5m以内)	100m2	2751. 73	72. 06	2672. 87	6. 8
2474	B8-16	外脚手架增加费 31-33层檐高(109. 5m以内)	100m2	2994. 6	72. 96	2915	6. 64
2475	B8-17	外脚手架增加费 34-36层檐高(119. 5m以内)	100m2	3254. 17	80. 28	3166. 62	7. 27
2476	B8-18	外脚手架增加费 37-39层檐高(129. 5m以内)	100m2	3512. 79	81. 6	3424. 02	7. 17
2477	B8-19	外脚手架增加费 40-42层檐高(139. 5m以内)	100m2	3944. 79	92. 1	3844. 33	8. 36
2478	B8-20	外脚手架增加费 43-45层檐高(149. 5m以内)	100m2	4225. 36	93. 48	4123. 62	8. 26

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2479	B8-21	外脚手架增加费 46-48层檐高(159.5m以内)	100m2	4521.79	101.7	4411.23	8.86
2480	B8-22	外脚手架增加费 49-51层檐高(169.5m以内)	100m2	4815.11	102.6	4703.72	8.79
2481	B8-23	外脚手架增加费 52-54层檐高(179.5m以内)	100m2	5315.82	113.1	5192.73	9.99
2482	B8-24	外脚手架增加费 55-57层檐高(189.5m以内)	100m2	5630.6	114.48	5506.2	9.92
2483	B8-25	外脚手架增加费 58-60层檐高(199.5m以内)	100m2	5960.46	122.22	5827.72	10.52
2484	B8-26	电动吊篮	100m2	1766.9	139.56	57.5	1569.84
第九章 垂直运输工程							
2485	B9-1	建筑物垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工	100m2	339.25			339.25
2486	B9-2	建筑物垂直运输 7-8层檐高20-28m以内卷扬机施工	100m2	1382.53	700.44		682.09
2487	B9-3	高层建筑垂直运输及增加费 9-12层檐高40m以内	100m2	1715.52	990.9		724.62
2488	B9-4	高层建筑垂直运输及增加费 13-15层檐高49.5m以内	100m2	1845.2	1108.08		737.12
2489	B9-5	高层建筑垂直运输及增加费 16-18层檐高59.5m以内	100m2	2002.23	1252.62		749.61
2490	B9-6	高层建筑垂直运输及增加费 19-21层檐高69.5m以内	100m2	2173.9	1411.8		762.1
2491	B9-7	高层建筑垂直运输及增加费 22-24层檐高79.5m以内	100m2	2350.07	1575.48		774.59
2492	B9-8	高层建筑垂直运输及增加费 25-27层檐高89.5m以内	100m2	2529.49	1742.4		787.09
2493	B9-9	高层建筑垂直运输及增加费 28-30层檐高99.5m以内	100m2	2712.7	1911.12	2	799.58
2494	B9-10	高层建筑垂直运输及增加费 31-33层檐高109.5m以内	100m2	2983.52	2081.64	2	899.88
2495	B9-11	高层建筑垂直运输及增加费 34-36层檐高119.5m以内	100m2	3247.16	2252.64	2	992.52
2496	B9-12	高层建筑垂直运输及增加费 37-39层檐高129.5m以内	100m2	3433.81	2424.54	2	1007.27
2497	B9-13	高层建筑垂直运输及增加费 40-42层檐高139.5m以内	100m2	3621.41	2597.4	2	1022.01
2498	B9-14	高层建筑垂直运输及增加费 43-45层檐高149.5m以内	100m2	3808.48	2769.72	2	1036.76
2499	B9-15	高层建筑垂直运输及增加费 46-48层檐高159.5m以内	100m2	3996.5	2943	2	1051.5

2008湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表

序号	定额号	定 额 名 称	单位	基价	其 中		
					人工费	材料费	机械费
2500	B9-16	高层建筑垂直运输及增加费 49-51层檐高169.5m以内	100m2	4185	3116.76	2	1066.24
2501	B9-17	高层建筑垂直运输及增加费 52-54层檐高179.5m以内	100m2	5197.98	3290.52	2	1905.46
2502	B9-18	高层建筑垂直运输及增加费 55-57层檐高189.5m以内	100m2	5386.43	3464.22	2	1920.21
2503	B9-19	高层建筑垂直运输及增加费 58-60层檐高199.5m以内	100m2	5575.35	3638.4	2	1934.95
第十章 成品保护工程							
2504	B10-1	花岗岩、大理石、地砖 楼梯	100m2	117.69	29.4	88.29	
2505	B10-2	花岗岩、大理石、地砖 台阶	100m2	125.13	29.4	95.73	
2506	B10-3	花岗岩、大理石、地砖 楼地面	100m2	85.68	21	64.68	
2507	B10-4	木质地面、地板、复合地板 楼地面	100m2	344.4	29.4	315	
2508	B10-5	木质地面、地板、复合地板 楼梯台阶	100m2	331.8	37.8	294	
2509	B10-6	铝合金幕墙	100m2	437.65	29.4	408.25	
2510	B10-7	铝合金门窗	100m2	455.32	42	413.32	
2511	B10-8	大理石、花岗岩、木质墙面	100m2	98.65	50.4	48.25	
2512	B10-9	不锈钢铝塑板	100m2	243.8	54.6	189.2	