16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》更正说明

- 编辑：管理员
- 发表时间：2016年10月14日
- 浏览次数：57

更改内容：

1. 第 8 页，右栏第二行原“框支柱”改为“转换柱”。
2. 第 11 页，柱表右下角原“3×B 轴”改为 5×C 轴
3. 第 57 页，取消牌号 HRBF335 钢筋。
4. 第 58 页，取消牌号 HRBF335 钢筋；增加小注：HPB300 级钢筋末端应做 180°弯钩，做法详见本图集第 57 页。
5. 第 60 页，取消牌号 HRBF335 钢筋；增加两条小注：第一条为当位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率为表中数据中间值时，搭接长度可按内插取值；第二条为 HPB300 级钢筋末端应做 180°弯钩，做法详见本图集第 57 页。
6. 第 61 页，取消牌号 HRBF335 钢筋；增加三条小注：第一条为当位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率为 100%时， $l_{lE}=1.6l_{aE}$ ；第二条为当位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率为表中数据中间值时，搭接长度可按内插取值；第三条为 HPB300 级钢筋末端应做 180°弯钩，做法详见本图集第 57 页。
7. 第 67 页，节点图 1 中“但不少于 3 根直径不小于 10 的角部附加钢筋”中“但”改为“且”。
8. 第 74 页，剪力墙竖向钢筋顶部构造图左 1 括号中“xx与剪力xx”更正为“xx与剪力墙xx”；施工缝处抗剪用钢筋连接构造图中原注写“竖向施工缝”更正为“水平施工缝”。
9. 第 94 页，未穿过柱截面的扁梁纵向钢筋锚固做法图中第二个图（纵筋直锚在支座内）左侧删除多余的两个 15d 尺寸标注。
10. 第 106 页，“（1）跨中板带与剪力墙中间层连接”和“（2）跨中板带与剪力墙 墙顶连接”图中板下部纵筋伸入支座长度标注“ $\geq 12d$ 且至少到梁中线”改为“ $\geq 12d$ 且至少到墙中线”；原图名“（4）柱上板带与剪力墙墙层连接”改为“（4）柱上板带与剪力墙墙顶连接”。

16G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造 详图（现浇混凝土板式楼梯）》

- 编辑：管理员
- 发表时间：2016 年 10 月 14 日
- 浏览次数：41

更改内容：

1. 第 50 页，梯板低端第一个踏步底端做平行于梯板的切角。

16G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造 详图（独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础）》

- 编辑：管理员
- 发表时间：2016 年 10 月 14 日
- 浏览次数：55

更改内容：

1. 第 58、59 页，取消牌号 HRBF335 钢筋。
2. 第 61 页，取消牌号 HRBF335 钢筋；增加小注：当位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率为表中数据中间值时，搭接长度可按内插取值。
3. 第 62 页，取消牌号 HRBF335 钢筋；增加两条小注：第一条为当位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率为 100%时， $l_{lE}=1.6l_{aE}$ ；第二条为当位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率为表中数据中间值时，搭接长度可按内插取值。